1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	un	1,00		
1.2	Replanteo de obra	m2	93,80		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	10,73		
2.2	Relleno de suelo y compactación interiores	m3	23,44		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Estructura de hormigon de Zapatas de Hº Aº	un	2,00		
3.2	Estructura de hormigon de Pilares de Hº Aº	m	11,20		
3.3	Estructura de hormigon de Viga cumbrera, galería de Hº Aº	m	19,50		
3.4	Estructura de hormigon de Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m	78,60		
3.5	Estructura de hormigon de Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	gl	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	46,04		
4.2	Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	m2	97,23		
4.3	Mamposteria de nivelacion 030 m.	m2	20,78		
4.4	Aislación horizontal	m2	7,63		
4.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	m	22,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-007	Colocacion de Techo	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total

5.1	Techo de Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	123,20		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
6	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02		
6.2	Revoque De viga cumbrera, galerìa y encadenados de H° A°	m2	37,44		
6.3	Revoque De pilares de H° A°	m	7,00		
6.4	Revoque de Moldura lineal en balancines	m	35,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	87,28		
7.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	m2	87,28		
7.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	m	53,90		
7.4	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	m2	1,90		
7.5	Rampa peatonal	un	1,00		
7.6	Piso tipo guarda obra de cemento con contrapiso	m2	23,40		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	un	2,00		
8.2	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	un	1,00		
8.3	Ventanas balancines	m2	17,64		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	176,02		
9.2	Pintura De paredes revocados al latex	M2	176,02		
9.3	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	13,13		
9.4	Pintura De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	M2	37,44		
9.5	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64		

9.6	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	97,19		
9.7	Pintura De techo cerámico	M2	102,87		
9.8	Pintura De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	un	3,00		
10.2	Inst. Sanit.:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo ciego y mesada de HºAº con azulejos)	gl	1,00		
10.3	Inst. desague cloacalInst. eléctrica bc especial	m	8,80		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Instacion de tablero (1un), Instalacion de bc sencillas (23un), Instalacion de bc especiales (2un)	gl	1,00		
11.2	Artefactos fluorescente de 2x40w (4un), Artefactos fluorescente de 1x40w (6un), Ventiladores de techo de 56 pulg (5un)	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO I