PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ítem	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad	P. General
1	72131601-001	Construcción e Instalaciones Electricas	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	Precio Toal
1.1	Medidas preventivas de apuntalamiento de vigas	Gl.	1		
1.2	De techo de tejas s/ recuperación	m2	115,76		
1.3	Montaje tejas y tejuelones (nuevos)	m2	115,76		
1.4	Reposición de listón de borde de 1" x 2"	ml	20,00		
1.5	Pintura De paredes y pilares a la cal	m2	220,00		
1.6	Pintura Al Látex Interior/exterior	m2	100,00		
1.7	Pintura Al Látex sintético p/ zócalo (h=1.10)	m2	110,00		
1.8	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz, con aplicación de termífugo	m2	257,25		
1.9	Pintura De madera al barniz	m2	18,90		
1.10	Pintura De aberturas metálicas	m2	36,00		
1.11	De pizarrones	m2	15,84		
1.12	Vidrios 3 mm	m2	4,00		
1.13	Instalación del tablero de 20 AG.	Gl.	1,00		
1.14	Reparación/Instalación de Iluminación en Galeria y exteriores	Gl.	1,00		
1.15	Alimentación de circuitos de luces y tomas	BOC	12,00		
1.16	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unid.	6,00		
1.17	Canaletas y bajadas 33 cm	ml	71,00		
1.18	Caminero pastillón en rampa	m2	90,00		
1.19	Limpieza final	m2	257,25		

PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).