COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : "Construcción de Canal a cielo abierto en el Barrio Santa Rosa de Lima"
Fecha: Octubre 2014

Item	Cómputo Métrico	Descripción del Rubro	Computo		Costos	
		TRABAJOS PRELIMINARES	**Un**	**Cant.**	**Unitario**	**Total**
1	72102304-005	Limpieza del canal	m2	160,00		
2	72102304-005	Cartel de Obra de 2,00x1,50m	gl	1,00		
3	72102304-005	Replanteo de Obra	ml	80,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
4	72102304-005	Excavación de zanja para canal a cielo abierto	m3	30,00		
5	72102304-005	Relleno y Compactación	m3	20,00		
		CANAL				
6	72102304-005	Canal a cielo abierto de Piedra Bruta Colocada, según medidas del plano	m3	75,00		
7	72102304-005	Protección de canal con talud y pasto en panes	m2	160,00		
8	72102304-005	Losa de HºAº de 0,12m	m2	9,60		
		REPARACION DE PAVIMENTO				
9	72102304-005	Retiro de pavimento tipo adoquinado con recuperación	m2	144,00		
10	72102304-005	Relleno y Compactación de bolsones y colchón de arena	m3	30,00		
11	72102304-005	Colocación de adoquines recuperados	m2	144,00		
		TRABAJOS FINALES				
12	72102304-005	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1,00		
					Monto Total de la Obra (IVA Incluido)	

Total General son Guaranies: