MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY

INTENDENCIA MUNICIPAL

FUNDADA EL 21 DE ABRIL DE 2008

RUC 80054116-2

Tebicuary, 06 de Noviembre de 2020

Señor
Proveedor del Estado
TRIPLE B
Presente:

Me dirijo a usted a los efectos de solicitar presupuesto para el proyecto a ser ejecutado por la Municipalidad de Tebicuary "Monumento de Bienvenida y señalética para la ciudad de Tebicuary".

Se adjuntan a la presente nota las siguientes documentaciones para su mejor análisis en la fijación de los precios:

1- Planos y Planillas de la obra a ser ejecutada
2- Cómputos métricos
3- Especificaciones Técnicas

Los presupuestos pueden ser remitidos a la siguiente dirección de correo electrónico: uocmunitebicuary@gmail.com

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

Lic. Ninfa Yolanda Lopez Orella
Jefa de la U.O.C.

TRIPLE B

Escaneado con CamScanner

TRIPLE B

Atención: Municipalidad de Tebicuary
De:
Fecha: 10/11/2020
Referencia:

	Nombre del Proyecto	Und Medida	Cantidad	Unitario	Precio Total
	Detalle				
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con	un	1,00	1.000.000	1.000.000
2	Preparación del terreno(limpieza inicial)	m2	30,00	20.000	600.000
3	Nivelación de terreno con maquinarias	gl	1,00	4.300.000	4.300.000
4	Aislación hidrófuga en U para nivelación	ml	9,00	40.000	360.000
5	Cimiento de (PBC) pierdra bruta colocada	m3	1,00	390.000	390.000
6	Excavación para manual para platea de H°A°	m3	3,00	750.000	2.250.000
7	Mamposteria de elevación de ladrillos prensados a máquina (todas las fachadas a la vista) de 0,15 m de ancho	m2	8,80	240.000	2.112.000
8	Manposteria de ladrillos comunes de 0,15m p/ borde de plataforma	m2	4,50	189.000	850.500
9	Basamento de Hormigon armado de 0,20m de espesor	m3	4,90	1.900.000	9.310.000
10	Alisada de cemento	m2	21,00	40.000	840.000
11	Fratachado de alisada para termiación lisa	m2	21,00	19.000	399.000
12	Limpieza de obra	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
13	Instalacion electrica	gl	1	5.000.000	5.000.000
14	Parte superior del Monumento. Fabricación de letras Corporeas chapa galvanisada N° 20, DE 5,00 X 0,70 **TEBICUARY** con Pintura antioxido y pintura electroestatica, base de soporte de caño cuadrado de 100x100 pared de 2mm. Laterales del Monumento Corporea en chapa galvanizada N° 20 - Engranaje (dos unidades de 1,10 X 1,10m) con Pintura antioxido y pintura electroestatica, y en la parte central del monumento iran tiras de caño IPN con tiras de madera que haran alusión a las guias del tren mas letras corporea **CAPITAL DEL AZUCAR (CHAPA N° 20)** 2,20 X 0,30. Incluye iluminación con 4 reflectores led de 400w, jaula protectora y conexión electrica subterranea.	gl	1	41.000.000	41.000.000
15					

Escaneado con CamScanner

16	Corporreo de chapa galvanizada N° 20, DE 3,50 X 0,60 con Pintura antioxido y pintura electroestatica, mas iluminacion difusa con modulos leds y fuente de alimentacion de 20v. **Polideportivo Municipal Don Juan Bosch** con instalacion. Fabricacion de base para corporeas en estructura metalca de caño 30x30 revestido de ACM negro de 4mm frente, espalda y laterales plegado en medidas: 4,20x1,80x,15cm y dos pilares de caño cuadrado 100x100, masisado al suelo y cargado de cemento. Incluye instalacion.	GL	1	45.000.000	45.000.000
17	Fabricacion de señaletica de calle con poste metalico de 2", mas 4 chapas num 20 que conforman nombre de calles en medida: 0,75x0,35 y direccion de calle Flechas en medida: 0,35x0,35, en la parte superior contempla una caja de enchapada triangular en medida 0,40x0,40m para publicidad. pintura negra electroestatica. Incluye instalacion mazisada al suelo con triturada y cemento.	unitario	20	1.300.000	26.000.000
			Sub Total		**128.010.455**

Sub Total General	128.010.455
IVA 10%	12.801.045
Total Iva Incluido	140 811 500

TRIPLE B

Escaneado con CamScanner