Item No*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Vallado y protección de obra	m2	100,00		
1.2	Desmonte y compactación	m3	60,00		
2	**CONTRAPISO DE CASCOTE CERAMICO**				
2.1	Contrapiso de cascotes con hidrófugo de espesor de 10 cm.	m2	80,00		
3	**AISLACIONES**				
3.1	Aislación Hidrófuga bajo piso con impermeabilizante por cristalización y malla de poliéster en bloque 3 según ET	m2	410,00		
3.2	AISLACIÓN VERTICAL DE MUROS CON HIDROFUGANTE INYECTABLE en los 3 bloques por humedad ascendente según ET.	ml.	550,00		
3.3	Aislación de muros de piedra con silicona, previa limpieza	m2	775,00		
3.4	Aislación de muro fachada Sur unión de mampostería y estructura de H°A°, incluye tratamiento de junta de dilatación.	m2	80,00		
4	**COLOCACION DE ELECTRODUCTOS**				
4.1	Colocación de electroductos para alimentación de AA en el Bloque 3, incluye rotura de paredes, colocación, revoque y pintura.	gl.	1,00		
5	**PISOS**				
5.1	PISO DE PORCELANATO PULIDO 45 x 45 CM. (SECTOR BLOQUE 3):				
5.1	Provisión piso porcelanato, incluye replanteo, colocación, adhesivo y pastina: Será de 1° calidad, pulido y rectificado. Similar al piso colocado en la galería frente al bloque 3. PEI 5 (alto tráfico).	m2	235,00		
5.2	PISO PERIMETRAL DE BALDOSONES DE Hº 40 x 40 x 2,5 cm. (GUARDA OBRA):				
5.2	Provisión y colocación de baldosones de cemento de 40 x 40 x 3 cm. Colocados con mezcla Tipo F sobre contrapiso.	m2	50		
5.3	PISO DE CERAMICA ESMALTADA 20x30cm,				

5.3	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 20 x 30 cm. incluye replanteo, colocación, adhesivo y pastina	m2	100,00		
5.4	PISOS EXTERIORES				
5.4.1	Provisión y colocación de piso tipo Blangino, expansión de cafetería	m2	150		
5.4.2	Provisión y colocación de piedra triturada en Estacionamiento con separadores de cemento	m2	1050		
6	**ZOCALOS**				
6.1	ZOCALOS DE MADERA - YBYRAPYTA O SIMILAR 1"x 7" ENTARUGADOS.				
6.1	Sector Bloques 1, 2 y 3: Serán de 1° calidad, cepilladas y pintadas con aceite de lino luego barniz semi brillo natural, de larga duración. Se rechazará cualquier defecto que tenga la madera como agujeros, nudos, hijuelos, inclinación de las fibras y grietas que afectan a su resistencia, apariencia y durabilidad.	ml.	345		
6.2	ZOCALOS DE CERAMICAS CORTADAS				
6.2	Provisión y colocación de zócalos en áreas de servicio del bloque 3.	ml.	61,00		
7	CIELORRASO EN AUDITORIO BLOQUE 3:				
7.1	De placas de yeso c/ Estructura de Perfileria Metálica:	m²	135,00		
8	MAMPARA DE AUDITORIO				
8.1	Mampara corrediza de auditorio según detalle.	Gl.	1		
8.2	Tapa junta de dilatación de madera en cafetería	ml.	12		
9	CANALON DE DESAGUE A CIELO ABIERTO				
9.1	Canalón de mampostería de ladrillos revocado con hidrófugo 20 x 35	ml	120,00		
10	REGISTROS DE 40 x 40 x 40 CM CON REJILLA				
10.1	REGISTROS DE 40 x 40 x 40 cm. de mampostería de ladrillos comunes con rejillas.	un	5,00		
11	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS				

11.1	Alimentación eléctrica para circuitos de AA en electroductos existentes en bloques 1, 2 y 3	Gl.	1		
11.2	Alimentación eléctrica según planos y relevamiento para tomas y llaves	Gl.	1		
11.3	Provisión y colocación de tomas y llaves faltantes según planos y relevamiento.	Gl.	1		
11.4	Provisión y colocación de Art. Fluorescentes de adosar doble parabólico 2 x 36 W (según plano)	Un.	16		
11.5	Provisión y colocación de Art. Spots de adosar 2x26 W (SS.HH)	un	6		
11.6	Provisión y colocación Art. Spots de adosar 2x26 W (Auditorio)	un	11		
11.7	Provisión y colocación de Farola de alumbrado de exteriores, 150 W. con columna de caño de acero pintado o galvanizado, base de mampostería y fotocélula.	un	12		
11.8	Provisión y colocación de Extractor de Aire Axial con capacidad para 1400 m3/hora, para auditorio	un	2		
12	REVOQUES				
12.1	Regularización de losa con revoque	m²	360		
12.2	Revoque de pilares en cafetería	gl.	1		
13	PINTURAS EN BLOQUE 3:				
13.1	Pintura de muros exteriores con enduido y látex al agua: color a definir con el Fiscal de Obras.	m²	120		
13.2	Pintura de muros Interiores con enduido, látex al agua: color a definir con Fiscal de Obras.	m²	350		
13.3	Pintura con enduido de losa en Bloque 3	m²	360		
14	REJILLAS CORRIDAS METÁLICAS DE PATIO:				
14.1	Provisión y colocación de rejillas metálicas de ángulos y perfiles de hierro, incluyen marcos.	ml.	275		
15	DESAGUES PLUVIALES				
15.1	Cañería y registros pluviales en patio	Gl.	1		
15.2	Canalón y bajadas en techo.	Gl.	1		
16	COCINA EN BLOQUE 3 :				

16.1	Provisión y colocación de bacha doble de Acero Inoxidable para uso industrial.	Gl.	1		
16.2	Provisión y colocación de Canilla Móvil a presión cromada F.V.	Gl.	1		
17	MESADAS DE GRANITO				
17.1	Mesada de granito color negro de 0,55 x 3,30 colocado a 85 cm. del piso, con bacha de acero inoxidable y grifo monocomando tipo cuello de pato en Bloque 1.	Gl.	1		
17.2	Provisión y colocación de mesada de Granito tipo Negro Absoluto, incluye zócalos y colocaciones en kitchenette bloque 3.	Gl.	1		
18	TECHO DE CHAPA				
18.1	Techo de chapa, protección de losa sobre estructura metálica con desagües perimetrales	m²	1100		
19	ABERTURAS				
19.1	Ventilación para sanitarios Bloque 3 en puerta de madera	Un.	2		
19.2	Rejilla metálica de ventilación en depósito Bloque 3, incluye demolición y colocación.	Un.	1		
19.3	Puerta placa de madera y mampara	Un.	3		
19.4	Ventana de vidrio templado de 8 mm. de 1,00 x 1,30 m. en oficina de la Gobernación	Un.	1		
17	VARIOS				
17.1	ADECUACION DE DEPÓSITO PARA OFICINA: incluye demolición de muro para ventana, revoque, pintura y artefacto eléctrico.	Gl.	1		
17.2	Trabajos complementarios de terminación	gl.	1		
18	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA				
18.1	Limpieza General de Obra	Gl.	1,00		