Municipalidad de Capitán Miranda
Itapúa – Paraguay
RUC 80024012 – 0
uoc.miranda@gmail.com **Teléfono fax 071 – 211215**

ADENDA Nº 1 LLAMADO C.D. Nº 07/2018
"REMODELACION DE LA ESCUELA BASICA Nº 1546 ALBORADA PATIO DE FORMACION Y MURO DE CONTENCION ID Nº 354599

Punto 1: *Se ha dado mesa de entrada conforme a la Resolución DNCP Nº 472/11*
Punto 2: *donde dice*

2- La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:
REMODELACION EN LA ESC. BAS Nº1546 ALBORADA CALLE A 13
Dirección: Calle A 13

Debe ser

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:
Propietario: Ministerio de Educación y Ciencias
Inmueble: Escuela Básica Nº 1546 ALBORADA
Dirección: Calle A 13
Padrón Nº: 686
Finca Nº 2247

Punto 3: *Se ha procedido a la verificación y se constató que si está previsto el pago en forma plurianual*

Punto 4:
Se verifico la Planilla de la página 16 y 17 deber ser de la siguiente forma coincidiendo con lo manifestado en el SICP.

1-PISO DE PATIO DE FORMACIÓN.			
1,1	Limpieza y replanteo	m2	350,00
1,2	Construcción de Base de piedra bruta colocada para muro de nivelación de piso de patio de formación.Dos. 1:2:10	m3	6,00
1,3	Construcción de Muro de nivelación de mampostería de ladrillo común Esp 0,30m. Dos.1:2:8	m2	20,00
1,4	Construcción de Muro de elevación de mampostería de ladrillo común Esp 0,15m. Dos.1:2:8.Revoque fino Dos, 1/2:1:12	m2	3,00
1,5	Relleno y compactación	m3	5,00
1,6	Contrapiso de hormigón de cascote de 7 cm de espesor. Dos. 1/2:1:4:6.	m2	350,00

1,7	Piso de baldosones de hormigón de 40x40cmx3cm y juntas de 1,5cm adheridos con mortero dos 1:6, con junta de dilatación cada 10m2	m2	350,00
2-MURO DE CONTENCIÓN			
1.8	Construcción Muro de contención de piedra bruta colocada visto de 45cm de espesor con mortero dos. 1:3:4 y drenaje con caños de 100mm c/3metros	m3	17,00
1.9	Fundación de muro de piedra bruta colocada con hormigón cíclopeo	m3	15,00
1.10	Relleno y compactación	m3	50,00
3-GRADAS CON BORDE DE P.B.C.			
1.11	Construcción Borde de gradas de muro de contención de P.B.C. de 0,30m de espesor con mortero Dos. 1:3:3.Altura de contrahuella 45cm .Ver detalles en planos y especificaciones	m3	36,00
1.12	Contrapiso de hormigón de cascote de 7 cm de espesor. Dos. 1/2:1:4:6.Para huella de gradas	m2	60,00
1.13	Carpeta de nivelación y alisado sobre contrapiso en sector de huellas y asiento de gradas.Dos:1:3.	m2	60,00
1.14	Piso perimetral alisado sobre contrapiso de hormigón de cascotes.Esp:7cm y borde de mamposter{ia de ladrillo común.Esp: 0,15m	m2	40,00
1.15	Relleno y compactación	m3	25,00
1.16	Barandilla de rampas de caños metálicos de 1"1/2 x1,2mm con una capa antióxido y 2 cappas de pintura sintética	ml	26,00
4,0	**RAMPA**		
1.17	Rampa de acceso sanitarios con piso de carpeta de nivelación Esp 3cm sobre contrapiso de hormigón de cascote de 7cm de espesor sobre suelo compactado. Muros laterales de mampostería de ladrillo común Esp. 0,15m. Revoque de muros laterales.Esp. 1,5cm.Pend. 20%	Un.	1,00
5,0	**CAMINEROS**		
1.18	Muro de elevación de mampostería de ladrillo común Esp 0,15m. Dos.1:2:8.Revoque fino Dos, 1/2:1:12.	m2	8,00
1.19	Contrapiso de hormigón de cascote de 7 cm de espesor. Dos. 1/2:1:4:6.	m2	105,00
1.20	Carpeta de nivelación y alisado sobre contrapiso en sector de camineros.Dos:1:3.	m2	105,00

6,0	**ESCENARIO**		
1.21	Construccion de Escenario de 7 m. largo x 9,5m de ancho altura 0,80m de base piedra bruta colocada,muro de nivelación,mampostería de ladrillo común,contrapiso y piso alisado. Incluye mástil de 6 m. de altura de caños estructurales con una capa de antióxido y pintura sintética.	gl	1,00
7-	**RAMPA VEHICULAR**		
1.22	Construcción de Rampa vehicular de H°A° de 15cm de espesor.Armadura compuesta por varillas de 6mm c/20cm.Huellas antideslizante	m3	5,00
8,0	**ESCALINATA**		
1.23	Construcción de Escalinata con huella y contrahuella de mampostería de ladrillo prensado con mortero Dos. 1:3.Contrapiso de hormigón de 7cm de espesor.Dos. 1:3:3 como base de cada huella de escalinata	gl	1,00
1.24	**LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00

Punto 6: Donde dice

I. Otros documentos
Balance de los tres últimos ejercicios fiscales vencidos(2014, 2015, 2016)
Documentos solicitados dentro de los Criterios de Evaluación
Formularios solicitados dentro de los Criterios de Evaluación
Documentos solicitados dentro de los Requerimientos Adicionales

Debe ser

I. Otros documentos
Balance de los tres últimos ejercicios fiscales vencidos(2015, 2016, 2017)
Documentos solicitados dentro de los Criterios de Evaluación (SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN EL PUNTO 1)
Formularios solicitados dentro de los Criterios de Evaluación (SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN EL PUNTO 3)
Documentos solicitados dentro de los Requerimientos Adicionales (SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN EL PUNTO 11)
-

Se ha modificado la fecha de apertura para su verificación correspondiente

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA U.O.C.

Abog. Rosa Frutos Acuña
Responsable UOC