POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones

ADENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2019 POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA – AD REFERÉNDUM ID N° 366246.

Asunción 07 de junio de 2019

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad a lo establecido en el Numeral 17.3 Adendas, de las Instrucciones a los Oferentes para la Subasta a la Baja Electrónica (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones y el Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.
Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. **MODIFICASE** en la sección III, requisitos de los bienes y/o servicios requeridos punto 1 especificaciones técnicas la numeración de los ítems lote 2, que queda de la siguiente manera;

LOTE 2 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA	
Item	**Descripción**
DEMOLICION	
1	Remoción de artefactos eléctricos
2	De techo (incluye remoción y traslado de escombros)
3	De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)
4	Demolición de mampostería de 0,45
5	Demolición de mampostería de 0,30
6	Demolición de mampostería de 0,20
7	Demolición de mampostería de 0,15
8	De revoque (incluye remoción y retiro de escombros)
9	Demolición de azulejos
10	Desmonte de cielorraso de PVC (incluye remoción y retiro de escombros)
11	Desmonte de canaleta aérea externa
12	Desmonte de canaleta embutida aérea
13	Desmonte de bajada de chapa o PVC
14	Abrir vano en pared de 0,15 m
15	Abrir vano en pared de 0,20 m
16	Abrir vano en pared de 0,30 m
17	Desmonte de piso (incluye remocion y retiro de escombros)
18	De abertura (incluye remocion y traslado de escombros)
19	De revestido (incluye remoción y traslado de escombros)
20	De artefacto sanitarios (incluye remoción y traslado de escombros)
21	Alquiler de baño portátil por mes
22	Provisión de Contenedor para escombros
INSTALACIONES SANITARIAS	
23	Destranque de cañerías de inodoros , lavatorios individuales.
24	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.
25	Mantenimiento de Registros pluviales (incluye revision y destranque de ser necesario).
26	Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado
27	Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado
28	Construcción de registro de desague cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado
29	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal
30	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm
31	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm
32	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento , aislacion, ampliación de ser necesario.
33	Reparación de la aislación de pisos en baños.
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.
35	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.

ADENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2019 POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA – AD REFERÉNDUM ID N° 366246.

36	Drenaje perimetral
37	Instalación y colocación de cañeria de 150 mm
38	Instalación y colocación de cañería de 100 mm
39	Instalación y colocación de cañería de 50 mm
40	Instalación y colocación de cañería de 40 mm
41	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado
42	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.
43	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura.
44	Provisión y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).
45	Provisión y cambio de canilla de sanitarios (según las existentes).
46	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.
47	Cambio y colocación de espejo del baño
48	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.
49	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.
50	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.
51	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído
52	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.
53	Cambio de llave de paso de ¾"
54	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.
55	Trabajo de PLOMERIA en GENERAL (incluye la asistencia urgente de un PLOMERO para las reparaciones correctivas de urgencia (perdidas de agua en sanitarios, techos, pisos, paredes embutidas etc).por cada evento
56	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
57	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.
58	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito.
59	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.
60	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercial
61	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.
62	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica
63	Provisión y colocación de boca para ventilador
64	Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento
65	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo
66	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos.
67	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)
68	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud.
69	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.
70	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.
71	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.
72	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.
73	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.
74	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.
75	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud.
76	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina
77	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir
78	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir
79	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A
80	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A
81	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A
82	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.
83	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.
84	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.
85	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.
86	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.
87	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.
88	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2
89	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm2
90	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm

ADENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2019 POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA – AD REFERÉNDUM ID N° 366246.

91	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal
92	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma
93	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal
94	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma
95	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma
96	Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal externas para distribucion
97	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribucion
98	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos
99	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos
100	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos
101	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos
102	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos
103	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos
104	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos
105	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción
106	Reparación con provisión y colocación de canaletas de plástico
INSTALACIONES EDILICIAS	
107	Aislación hidrófuga (revoque hidrófugo, membrana asfáltica y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado.
108	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y placa de yeso laminada.
109	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de rajaduras, cambio de la aislación existente).
110	Reparación y cambio de aislaciones de membrana asfáltica.
111	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.
112	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura).
113	Reparación y cambio de aislaciones de pinturas (aislaciones de membrana altamente elástica y de gran duración al exterior, pintura base en paredes muy expuestas a la lluvia)
114	Revoque exterior de pilares y vigas con hidrófugo
115	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.
116	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm
117	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15
118	Provisión y colocación de canaletas alero del edificio con pintura antióxido
119	Colocacion de contrapiso
120	Colocacion de piso - PI5
121	Colocacion de carpeta para piso
122	Provision y colocacion de zocalo PI5
123	Provision y colocacion de piso vinilico alto tráfico
124	Provisión y colocación de zócalos vinilico
125	Cambio y colocación de piso porcelanato simil existente
126	Cambio y colocación de piso cerámico PI4.
127	Cambio y colocación de piso tipo layota.
128	Cambio y colocación de pisos tipo BALDOSONES de hormigón.
129	Cambio y colocación de piso tipo granito idéntico al existente.
130	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.
131	Cambio y colocación de guardas de baños
132	Reparación de alisado en piso de cemento.
133	Cambio y colocación de piso calcáreo.
134	Cambio y colocación de zócalo cerámico.
135	Cambio y colocación de zócalo de granito.
136	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo.
137	Cambio y colocación de zócalo de madera.
138	Cambio y colocación de zócalo tipo porcelanato.
139	Reparación de roturas de paredes con envarillado.
140	Cambio de chapas de techo, con colocación y provisión.
141	Provision y cambio de BACHA de Acero inoxidable idéntica a la existente.
142	Reparación de roturas o quiebres de estructuras de yeso.
143	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas.
144	Provisión, colocación de mampara de paneles, perfiles y piezas para fijación

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS Dpto. U.O.C.

ADENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2019 POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA – AD REFERÉNDUM ID N° 366246.

145	Mantenimiento y reparación de TECHOS DE TEJA (incluye provisión y colocación de materiales).
146	Embutir cañerías de Aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.
147	Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.
148	Reparación de mamparas con perfil y placa de yeso laminada.(incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente).
149	Provisión, colocación y cambio de mamparas con perfil y placa de yeso laminada. (incluye enduido y pintura según la existente).
150	Mantenimiento y Lustre de mamparas de madera con tratamiento contra plagas.
151	Provisión, colocación y cambio de mamparas de madera (incluye pintura según la existente).
152	Reparación de mamparas de madera-vidrio (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).
153	Reparación de piso de hormigón INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS.
154	Provisión y colocación de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos.
155	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.
156	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).
157	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.
158	Mantenimiento de canaletas embutida.
159	Servicio de enchapado con estaño baveta en uniones chapa mamposteria
160	Mantenimiento de canaletas de alero.
161	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.
162	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.
163	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.
164	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.
165	Cambio y colocación de guardas de madera.
166	Pulido de plancha de granito en escalera
167	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membranas acrílicas.
168	Revoque exterior con silleta.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS	
169	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.
170	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.
171	Provision, cambio y colocación de herrajes de ventanas.
172	Provisión, cambio y colocación de puertas de maderas placas.
173	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios
174	Provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar pintado y barnizado.
175	Provisión y colocación de CONTRAMARCOS de madera según medida estándar pintado y barnizado.
176	Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros).
177	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos.
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.
179	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes SIN VIDRIO.
180	Provisión Cambio y colocación de puertas de madera según las existentes CON VIDRIO.
181	Provisión Cambio y colocación de puertas (paneles, perfiles y piezas para fijación) según las existentes SIN VIDRIO.
182	Provisión Cambio y colocación de puertas (paneles, perfiles y piezas para fijación) según las existentes CON VIDRIO.
183	Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de topes.
184	Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de BLINDEX (revisión por especialistas los vidrios, estructura metálica, reposición de silicona, adhesivos etc.) Certificada por la Empresa encargada al efecto.
185	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex).
186	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (vidrio común).
187	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.
188	Reparación y mantenimiento de abertura de blindex existente que incluye: Desmonte total de las aberturas, Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural climática.
189	Cambio y colocación de ventanas tipo balancin
190	Cambio y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales.
191	Reparación con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro.
PINTURA EXTERIOR (mano de obra y materiales)	
192	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para exterior)
PINTURA INTERIOR (mano de obra y materiales)	
193	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)
194	Pintura de cielorraso al látex.
195	Pintura de cielorraso al barniz.
196	Pintura de cielorraso al epoxi

POLICIA NACIONAL DIREC. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS Dpto. U.O.C.

ADENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 25/2019 POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO. DE INTENDENCIA – AD REFERÉNDUM ID N° 366246.

197	Pintura de carpinteria metalica al sintético.
198	Pintura de piso con pintura (epoxi)
199	Pintura de aberturas al barniz
200	Pintura de aberturas al látex.
201	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriático
202	Tratamiento de ladrillo visto con silicona
203	Pintura de techo.
204	Pintura de aberturas al sintético.
205	Pintura de mampostería a la silicona.
206	Pintura de paredes epoxi
207	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético.
208	Repintado de látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.
209	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas; carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales.
210	Reparaciones de revocolor.
211	Pintura de barandas de terraza.
CARTELERIA	
212	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.
213	Reemplazo de cartel 15cmx15cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.
MAMPOSTERÍA	
214	De 0,15 ladrillo común
215	De 0,20 ladrillo común
216	De 0,10m de ladrillos hueco
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	
217	Provisión y colocación de campanas
218	Reparación de mesadas de y revestimiento con azulejo símil existente
219	Abrir vano para abertura nueva (adintelado, revoque y mochetado)
220	Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC
221	Colocación de extractores eólicos
222	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprimación, compactación mecánica
223	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4) - Ancho. Aprox. 1,20 mts
224	Provisión y colocación de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3
225	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra
226	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mástique de relleno superior hasta enrasar con el piso.
227	Reparación de Juntas de dilatación entre mamposterías exterior mediante la aplicación de perfil flexible de policloropreno aplicado con un mastique elástico de poliuretano conforme a las indicaciones de las especificaciones técnicas.
228	Trabajos de herrería en Gral.
229	Mantenimiento y Reparación de cielorraso
230	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura(con andamios)
231	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito natural base gris. Incluye perforación y pegado de bachas

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
C.P.N Subcomisario INTD
Jefa Interina - Departamento UOC.