1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ENRIPIADO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS					
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
1	**72131701-003**	**Mantenimiento de enripiado**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
1.1	Replanteo de Obra	gl	1,00		
1.2	Limpieza y Preparación del terreno	m2	15.360,00		
1.3	Pavimento Tipo enripiado h= 10 cm c/relleno de suelo mezclado con ripio y piedra triturada (o canto rodado natural) compactada con medios mecánicos, con terminación de compactación final con rodillo de 9 ton	m2	11.200,00		
1.4	Limpieza Final	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO PLANOS, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.