Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

DICTAMEN DE EVALUACION DE OFERTAS

Señor:
Francisco Morales
Intendente Municipal Distrito de Hohenau

Quien suscribe, se dirige a Usted, en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo N° 2 de la Resolución DNCP N° 1890/2020 "Que reglamenta la Ley N" 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", en la cual se establece que las Unidades Operativas de Contratación (UOC) deberán emitir Dictamen firmado en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia.-----

ESTIMACION DE PRECIOS REFERENCIALES

ANTECEDENTES:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Hohenau, realiza este procedimiento de llamado a **CONTRATACION DIRECTA CD 09/20 ID Nº 383.267**, DESTINADO PARA **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ING. HERNANDO BERTONI ENTRE SIERVAS DEL ESPÍRITU SANTO Y SAN BLAS", correspondiente al objeto de gasto 520-30-11.-**

SUSTENTO LEGAL:

Que, la Resolución de la DNCP Nº 1890/20 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE LOS PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03,

Qué; Se ha observado, el anexo de **la Resolución DNCP Nº 1890/20, que establece la** GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, establece el siguiente método para la Elaboración de Precios Referenciales:

- Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

• Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

• A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados.

DE LOS HECHOS:

Que, con el objeto de garantizar cumplimientos de los principios generales establecidos en el art. 4º de la Ley 2051/03, se ha formado el legajo de expedientes del presente llamado, donde se cuenta con presupuestos proporcionados por empresas dedicadas al rubro, objeto del llamado, así como de precios adjudicados y publicados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas.

CONCLUSION:
Conforme a lo expuesto en el Anexo de la Resolución DNCP Nª 1890/2020, la Unidad Operativa de Contrataciones, ha elaborado el precio referencial realizando una **combinación de los numerales 3 y 4 de la Resolución Nº 1890/2020**, tomando como referencia **EL PRECIO MAS BAJO** de las opciones, tal como se aprecia en el Formulario de Análisis de los Precios Referenciales que se adjunta a la presente.

La metodología utilizada para la de obtención del precio de referencia en la presente convocatoria es el del **precio más económico por cada ítem.**
La Convocante ha fijado el Precio de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad establecidos en el art. 4° de la ley 2051/03.

Es mi dictamen.

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

PARÁMETROS UTILIZADOS:

A los efectos de la confección de precios, se utiliza el parámetro previsto en el numeral 3 y 4 del Anexo de la Resolución DNCP 1890/2020

1- Precio unitario del oferente Benito Colmán.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE ING. HERNANDO BERTONI ENTRE LAS CALLES SIERVAS DEL ESP. SANTO Y SAN BLÁS.					
	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Replanteo y marcación de obra.	m2	1731,02	1.500	2.596.530
1.2	Libro de Obra, Cartel de obra y Carteles de señalización.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
1.3	Demolision de baden de H°A° existente	m2	10,00	37.000	370.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Desmonte (incluyendo traslado de tierra)	m3	330	12.000	3.960.000
2.2	Perfilado y preparación de caja.	m2	1731,02	1.920	3.323.558
2.3	Compactación Mecánica de suelo.	m2	1731,02	1.200	2.077.224
3	**PAVIMENTO**				
3.1	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra- **FCK 210kg/cm2 a Verificarse con ensayo de resistencia a los 28 días.**	ml	348,7	98.966	34.509.444
3.2	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,20 m. profundidad 0,30 m.	ml	10,00	41.000	410.000
3.3	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15m).	m2	1513,43	36.000	54.483.480
3.4	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	1513,43	1.200	1.816.116
3.5	Compactación , inicial y final.	m2	1513,43	2.400	3.632.232
4	**PINTURA**				
4.1	Pintura de cordon con cal, dos manos	ml	348,70	3.470	1.209.989
5	**LIMPIEZA DE OBRA**				
5.1	Limpieza general y final del sitio de obras	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				**110.588.573**
	PRECIO REFERENCIAL POR METRO CUADRADO		**1731,02**		**63.886**

Transportes y Construcciones
"COLMAN RODRÍGUEZ"
E.E.C. de Beltrán Benito Colman Rodríguez
RUC 1558[illegible]

2- Precio unitario del oferente Dionisio Torales

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE ING. HERNANDO BERTONI ENTRE LAS CALLES SIERVAS DEL ESP. SANTO Y SAN BLAS					
	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Replanteo y marcación de obra.	m2	1731.02	1.598	2.765.304
1.2	Libro de Obra, Cartel de obra y Carteles de señalización.	gl.	1.00	1.278.000	1.278.000
1.3	Demolision de baden de H°A° existente	m2	10.00	39.405	394.050
2	MOVIMIENTO DE SUELO				
2.1	Desmonte (incluyendo traslado de tierra)	m3	330	12.780	4.217.400
2.2	Perfilado y preparación de caja.	m2	1731.02	2.045	3.539.590
2.3	Compactación Mecánica de suelo.	m2	1731.02	1.278	2.212.244
3	PAVIMENTO				
3.1	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0.15 m. espesor 0.10 m., ancho libre cuneta 0.50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra- FCK 210kg/cm2 a Verificarse con ensayo de resistencia a los 28 días.	ml	348.7	105.399	36.752.558
3.2	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0.20 m. profundidad 0.30 m.	ml	10.00	43.665	436.650
3.3	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15m).	m2	1513.43	38.340	58.024.906
3.4	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	1513.43	1.278	1.934.164
3.5	Compactación , inicial y final.	m2	1513.43	2.556	3.868.327
4	PINTURA				
4.1	Pintura de cordon con cal, dos manos	ml	348.70	3.696	1.288.638
5	LIMPIEZA DE OBRA				
5.1	Limpieza general y final del sitio de obras	gl.	1.00	1.100.000	1.100.000
	TOTAL				117.811.831
	PRECIO REFERENCIAL POR METRO CUADRADO		1731.02		68.059.20

Roque Torales
CONSTRUCTOR
R.U.C. 2197495 - 0

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

3- Precio unitario del oferente Jorge Ramón Escobar.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE ING. HERNANDO BERTONI ENTRE LAS CALLES SIERVAS DEL ESP. SANTO Y SAN BLAS					
	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Replanteo y marcación de obra.	m2	1731,02	1.700	2.943.426
1.2	Libro de Obra, Cartel de obra y Carteles de señalización.	gl.	1,00	1.360.320	1.360.320
1.3	Demolision de baden de H°A° existente	m2	10,00	41.943	419.432
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Desmonte (incluyendo traslado de tierra)	m3	330	13.603	4.489.056
2.2	Perfilado y preparación de caja.	m2	1731,02	2.177	3.767.586
2.3	Compactación Mecánica de suelo.	m2	1731,02	1.360	2.354.741
3	**PAVIMENTO**				
3.1	CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,10 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra- **FCK 210kg/cm2 a Verificarse con ensayo de resistencia a los 28 días.**	ml	348,7	112.188	39.119.906
3.2	CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,20 m. profundidad 0,30 m.	ml	10,00	46.478	464.776
3.3	Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15m).	m2	1513,43	40.810	61.762.473
3.4	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	1513,43	1.360	2.058.749
3.5	Compactación , inicial y final.	m2	1513,43	2.721	4.117.498
4	**PINTURA**				
4.1	Pintura de cordon con cal, dos manos	ml	348,70	3.934	1.371.644
5	**LIMPIEZA DE OBRA**				
5.1	Limpieza general y final del sitio de obras	gl.	1,00	1.308.000	1.308.000
	TOTAL				**125.537.607**
	PRECIO REFERENCIAL POR METRO CUADRADO		**1731,02**		**72.522,33**

J.E. CONSTRUCCIONES
de: Jorge Ramón Escobar
R.U.C. 3443616 - 2
Bella Vista - Itapúa - Py.

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

RESPECTIVAS INVITACIONES OFRECIDAS A LOS OFERENTES.

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

Hohenau, de de 2020.-

Señor:
Benito Colmán
Presente:

De mi mayor consideración:

El Departamento de Obras de la Municipalidad de Hohenau se dirige a Usted a fin de solicitar presupuesto referencial sobre la obra:

Empedrado Calle Ing. Hernando Bertoni entre Calles Siervas del Espíritu Santo y San Blás.

Sin otro particular, lo saludo muy respetuosamente.

Dpto. de Obras
Municipalidad de Hohenau

Transportes y Construcciones "COLMAN RODRÍGUEZ" de Beltran Benito Colman Nuñez R.U.C. 1555715-0 / Cel.(0985) 716 710

Carolina B. Ojeda
DIRECTORA
Depto. de Obras

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

Hohenau, de de 2020.-

Señor:
Jorge Escobar
Presente:

De mi mayor consideración:

El Departamento de Obras de la Municipalidad de Hohenau se dirige a Usted a fin de solicitar presupuesto referencial sobre la obra:
Empedrado Calle Ing. Hernando Bertoni entre Calles Sierras del Espíritu Santo y San Blás.

Sin otro particular, lo saludo muy respetuosamente.

Dpto. de Obras
Municipalidad de Hohenau

J. E. CONSTRUCCIONES
de: Jorge Ramón Escobar
R.U.C. 3443616 - 2
Bella Vista - Itapúa - Py.

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: uocmunihohenau@hotmail.com
Telefax 0775-232606
Itapúa- Paraguay

Hohenau, de de 2020.-

Señor:
Dionisio Torales
Presente:

De mi mayor consideración:

El Departamento de Obras de la Municipalidad de Hohenau se dirige a Usted a fin de solicitar presupuesto referencial sobre la obra:

Empedrado Calle Ing. Hernando Bertoni entre Calles Sierras del Espíritu Santo y San Blas.

Sin otro particular, lo saludo muy respetuosamente.

Dpto. de Obras
Municipalidad de Hohenau

Carolina B. Ojeda
DIRECTORA
Depto. de Obras

Roque Torales
CONSTRUCTOR
2197495 - 0

Es mi Dictamen.

Mabel Maciel Ferreira
Encargada de U.O.C.

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.