ADENDA N° 1

Licitación Pública Nacional N° 03 / 2016
ID: 310544

DONDE DICE:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 22.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, exclusivamente la dirección de la Convocante es: **Calle y N° Humaita 377 e/Chile y Alberdi, Mesa de Entrada** **Ciudad: Asunción** **Teléfono/fax: (021) 443-242.** **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha: 28 / 10 /2016 Hora: *10:00 a.m.***
IAO 25.1	**La apertura tendrá lugar en:** **Calle y N° : Humaita 377 e/Chile y Alberdi, Entre Piso Sala del Consejo** **Ciudad: Asunción** **Teléfono/fax: (021) 443-242.** **Fecha: 28 / 10 /2016 Hora: *10:30 a.m.***

DEBE DECIR:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 22.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, exclusivamente la dirección de la Convocante es: **Calle y N° Humaita 377 e/Chile y Alberdi, Mesa de Entrada** **Ciudad: Asunción** **Teléfono/fax: (021) 443-242.** **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha: 04 /11 /2016 Hora: *10:00 a.m.***
IAO 25.1	**La apertura tendrá lugar en:** **Calle y N° : Humaita 377 e/Chile y Alberdi, Entre Piso Sala del Consejo** **Ciudad: Asunción** **Teléfono/fax: (021) 443-242.** **Fecha: 04 / 11 /2016 Hora: *10:30 a.m.***

Lic. CÉSAR RODRIGO AMARILLA
Gerente General
C.J.P.E.B.A

DONDE DICE:

5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

REQUISITOS MINIMOS:

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos ejecutados en el periodo 2013-2015 en las siguientes actividades claves: (Lote 1) ejecución de al menos 25 campos de canchas sintéticas. Haber instalado por lo menos 1 Campo de futbol profesional en Paraguay con certificación FIFA. Ejecución en la realización de bases (Lote 2) Ejecución de al menos 3 obras de Quinchos, Vestuarios, y obras similares a lo solicitado en el Lote 2.-

DEBE DECIR:

5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

REQUISITOS MINIMOS:

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos ejecutados en el periodo 2013-2015 en las siguientes actividades claves: (Lote 1) ejecución de al menos 25 campos de canchas sintéticas. Haber instalado por lo menos 1 Campo de futbol profesional en Paraguay u otros países. Ejecución en la realización de bases (Lote 2) Ejecución de al menos 3 obras de Quinchos, Vestuarios, y obras similares a lo solicitado en el Lote 2.-

Lic. CÉSAR RODRIGO AMARILLA
Gerente General
C.J.P.E.B.A.

DONDE DICE:

Sección III. Alcance de las Obras

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cancha de Futbol- Césped Sintético
Medidas: 4700 m2, aproximadas
Especificaciones técnicas

1) Movimiento de Suelo

1.1 Desbroce 12-15 cm

Consiste en el retiro del material vegetal existente en el terreno, a una profundidad aproximada de 12 a 15 cm con su posterior retiro del lugar de obra.
Dicho trabajo deberá ser realizado en toda el área de la cancha

3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

El período de construcción para los Lotes 1 y 2, abarca desde el Acta de Inicio y tendrá una duración de 60 (Sesenta) días calendarios.
Lugar: En la Sede Social de la Caja Bancaria – Avda. Santa Teresa esq. Dr. Caballero.-

COMPUTO METRICO LOTE 2

QUINCHO CON CANTINA

DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD
Replanteo y marcación	gl	1
EXCAVACIÓN PARA ENCADENADO	ML	64,00
EXCAVACIÓN DE ZAPATAS	m3	18,00
HORMIGÓN DE ZAPATAS	m3	5,00
Encadenado perimetral inferior	ML	64,00
PILARES Y VIGAS ML	ML	78,00
Hormigon de losa	m3	18,00
Nivelación de 0,30	m2	36,00
MAMPOSTERÍA DE LADRILLO hueco	M2	176,00
Ladrillo comun razado, barra cantina	m2	22,00
REVOQUE INTERIOR EXTERIOR A UNA CAPA	M2	256,00
CIELORAZO revoque	M2	110,00
AISLACION HORIZONTAL	M2	19,00
Azulejo en cocina	M2	4,00
Construccion de parrilla	gl	1,00
Construcción de desengrasador	un	1,00
Contrapiso y carpeta	m2	110,00
Colocación de piso cerámica	m2	110,00
Aberturas	GL	6,00
COLOCACIÓN DE BALANCINES CON VIDRIO	M2	6,00
Pintura	gl	1,00
INSTALACIÓN ELECTRICA	BC	45,00

Lic. CÉSAR RODRIGO AMARILLA
Gerente General
C.J.P.E.B.A.

COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS 2X40	UD	9,00
COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS1X40	UD	1
Baranda metalica	gl	1,00
Escalera metalica	gl	1,00

Vestuario

DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD
A-OBRAS CIVILES		
Replanteo y marcación	gl	1
Cimiento pbc	m3	80
Mamposteria de ladrillo	m2	198
REVOQUE INTERIOR EXTERIOR A UNA CAPA	M2	256,00
Techo de tejas sobre tirantes de madera	M2	120,00
AISLACION HORIZONTAL	M2	19,00
Azulejo en banos	M2	80,00
Construcción de pozo ciego	gl	1,00
Construcción de cámara séptica	gl	1,00
COLOCACIÓN DE DUCHAS	UND	4,00
INODOROS	UND	4,00
MINGITORIOS	UND	2,00
Contrapiso y carpeta	m2	120,00
Colocación de piso cerámica	m2	120,00
Colocacion de zócalos	gl	1,00
Aberturas	GL	9,00
Instalaciones sanitarias	gl	1,00
Alimentacion de tanque de agua	gl	1,00
Instalacion electrica	gl	1,00
Colocacacion de tablero	un	1,00
Instalacion de tomadas,llaves	bc	54
Pintura en gral cielorazo ,paredes,aberturas		

Lic. CÉSAR RODRIGO AMARILLA
Gerente General
C.J.P.E.B.A.

DEBE DECIR:

Sección III. Alcance de las Obras

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cancha de Futbol- Césped Sintético
Medidas: 4700 m2, aproximadas
Especificaciones técnicas

2) Movimiento de Suelo

1.2 Desbroce 25 cm

Consiste en el retiro del material vegetal existente en el terreno, a una profundidad aproximada de 25 cm con su posterior retiro del lugar de obra.
Dicho trabajo deberá ser realizado en toda el área de la cancha

3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

El período de construcción para los Lotes 1 y 2, abarca desde el Acta de Inicio y tendrá una duración de 45 (cuarenta y cinco) días calendarios.
Lugar: En la Sede Social de la Caja Bancaria – Avda. Santa Teresa esq. Dr. Caballero.-

COMPUTO METRICO LOTE 2

QUINCHO CON CANTINA

DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD
Replanteo y marcación	gl	1
EXCAVACIÓN PARA ENCADENADO	ML	64,00
EXCAVACIÓN DE ZAPATAS	m3	18,00
HORMIGÓN DE ZAPATAS	m3	5,00
Encadenado perimetral inferior	ML	64,00
PILARES Y VIGAS ML	ML	78,00
Hormigon de losa	m3	18,00
Nivelación de 0,30	m2	36,00
MAMPOSTERÍA DE LADRILLO hueco	M2	176,00
Ladrillo comun razado, barra cantina	m2	22,00
REVOQUE INTERIOR EXTERIOR A UNA CAPA	M2	256,00
CIELORAZO revoque	M2	110,00
AISLACION HORIZONTAL	M2	19,00
Azulejo en cocina	M2	4,00
Construccion de parrilla de 1.20 mts x 0.60 cm revestido con ladrillo refractario con manga elevadora incorporada, enlosada.-	gl	1,00
Construcción de desengrasador	un	1,00
Contrapiso y carpeta	m2	110,00
Colocación de piso porcelanato	m2	110,00
Aberturas	GL	6,00
COLOCACIÓN DE BALANCINES CON VIDRIO	M2	6,00
Pintura	gl	1,00
INSTALACIÓN ELECTRICA	BC	45,00

Lic. CÉSAR RODRIGO AMARILLA
Gerente General
C.J.P.E.B.A.

COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS 2X40	UD	9,00
COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS1X40	UD	1
Baranda metalica	gl	1,00
Escalera metalica	gl	1,00

Vestuario

DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD
A-OBRAS CIVILES		
Replanteo y marcación	gl	1
Cimiento pbc	m3	80
Mamposteria de ladrillo	m2	198
REVOQUE INTERIOR EXTERIOR A UNA CAPA	M2	256,00
Techo de tejas sobre tirantes de madera	M2	120,00
AISLACION HORIZONTAL	M2	19,00
Azulejo en banos	M2	80,00
Construcción de pozo ciego	gl	1,00
Construcción de cámara séptica	gl	1,00
COLOCACIÓN DE DUCHAS	UND	4,00
INODOROS	UND	4,00
MINGITORIOS	UND	2,00
Contrapiso y carpeta	m2	120,00
Colocación de piso porcelanato	m2	120,00
Colocacion de zócalos	gl	1,00
Aberturas	GL	9,00
Instalaciones sanitarias	gl	1,00
Alimentacion de tanque de agua	gl	1,00
Instalacion electrica	gl	1,00
Colocacacion de tablero	un	1,00
Instalacion de tomadas,llaves	bc	54
Pintura en gral cielorazo ,paredes,aberturas		

Lic. CÉSAR RODRIGO AMARILLA
Gerente General
C.J.P.E.B.A.