ANEXO "B"

Municipalidad de Arroyos y Esteros

OBRA: CONSTRUCCION DE PASEO CENTRAL ENTRE LA PLAZA PADRE FIDEL MAIZ, ACCESO A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS DE ARROYOS Y ESTEROS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales y los métodos constructivos empleados deben cumplir estrictamente lo previsto en el documento contractual y supervisado por la fiscalización. Los materiales de mala calidad o defectuosos que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas de la construcción serán rechazadas.

El contratista esta obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecución de la obra.-

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

A –TRABAJOS PRELIMINARES: Se refieren a los trabajos de medición y replanteo de la obra y levantar piedras tipo rompe cabeza ubicado en el piso existente.

B-CONTRA PISO DE CASCOTE

Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1/6 (cemento, arena lavada) y doce partes de cascotes cuyos diámetros oscilaran entre 2 y 5cm.

El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 10cm debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningún caso se colocaran los cascotes en forma separada a la mezcla. La superficie del contrapiso deberá ser nivelada y alisada de tal manera que para la colocación del piso no sea necesario rellenarlos con arena lavada ni con ningún otro tipo de material que no sea el de la mezcla de asiento.

En caso de ser necesaria pequeñas pendientes, el contrapiso ya deberá prever tales pendientes

.No se permitirá la colocación de cascote separado de la mezcla, la superficie del contrapiso deberá estar alisada y nivelada de tal manera que el cargamento de canto rodado con carpeta in situ pueda tener un acabado perfecto. El contrapiso Tendrá como borde de terminación cordón de ladrillo.

Sobre el contrapiso construido sobre la losa se construirá una carpeta de 3cm de espesor de dosificación 1:2:6 acompañando la pendiente de la superficie establecida por el contrapiso. La carpeta será completamente alisada con llana, presentando una superficie lisa y uniforme que servirá de base para la imprimación posterior

C- PISO DE CANTO RODADO CARGADO INSITU

El espesor será de 2cm con juntas secas cada 3 mts de longitud, el cargamento será insitu con piedras tipo canto rodado bicolor sobre carpeta lo cual requiere durante su proceso de terminación la utilización de óxidos y ácidos para su limpieza final .Para su mejor acabado se utilizara un producto impermeabilizante para un acabado perfecto.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

AGUA: Se utilizara lo mas pura posible sin presencia de arcilla y sales.
CEMENTO: se utilizara cemento nacional tipo pz o compuesta que cumpla con las Normas del INSTITUTO DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION el polvo debe ser de color uniforme y acondicionados en bolsas de papel cerrados de fabrica.

ARENA: Se utilizara arena lavada de rió sin presencia de sales ni arcillas composición granologica será de 0,2 0 1,5mm.

PIEDRAS DE CANTO RODADO: Serán limpias, medidas uniformes, colores uniformes bien definidos, granulometría pareja, se tendrá especial cuidado en la limpieza final del material.
Para piso de color negro se utilizará piedra triturada 6ta. Especial para dicho fin.