Presidencia de la República
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO 3.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Contratación: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 60/2010
Llamado: "SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA"

Item	Descripción del bien y/o servicio	Especificaciones Técnicas
1	Construcción de escalera con chapa antideslizante con 13 escalones de 0,30cm x 1mt de ancho y un descenso de 1mt x 1mt con posa mano a ambos lados	Construcción de escalera con chapa antideslizante con 13 escalones de 0,30cm x 1mt de ancho y un descenso de 1mt x 1mt con posa mano a ambos lados
2	Puerta de madera con marco y cerradura, medida 90cm x 2mts aprox.	Puerta de madera con marco y cerradura incluidos, medida 90cm x 2mts aprox.
3	Techo de material tipo Polygal, medidas 1mt de ancho x 1,20mts de largo	Techo de material tipo Polygal, medidas 1mt de ancho x 1,20mts de largo
4	Mano de obra por desmonte y colocación de la puerta y escalera	Mano de obra por desmonte de una ventana y colocación de la puerta y escalera, incluido la terminación con reboque y pintura

- **Descripción de la obra:** Construcción de Escalera.
- **Periódo de Construcción:** 30 días a partir de la emisión de la Orden de Servicio por parte de la Presidencia de la República, Gabinete Civil.
- **Lugar:** Presidencia de la República-Gabinete Civil, sito en Benjamín Constant 889 c/ Montevideo.
- **Condiciones de Pago**: A los 30 días, y conforme al Plan Financiero y Disponibilidad del Plan de Caja Institucional.

Graciela Pérez de Zunini
Coordinadora U.O.C.
Presidencia de la República