COMPUTO Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE CONTROL			
	DIRECCIÓN DE CONTROL		
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
1	**Encadenado de HºAº**	ml	244,70
2	**MAMPOSTERÍA**		
	De Elevación DE 0.15 a la vista	m2	176,60
	De 0.30 de ladrillos vistos	m2	175,3
	Sardinel	ml	184,80
3	**AISLACIÓN de losa p/ baño**	m2	24,30
4	**DINTELES**	ml	70,20
5	**CONTRAPISO**	m2	407,00
6	**REVOQUE**		
	Int. c/ hidrófugo	m2	930,00
7	**TECHO**		
	De tejas españolas c/ maderam Kurupa'y	m2	507,90
8	**PISOS**		
	Layota Nacional	m2	385,70
	Cerámica esmaltada	m2	28,50
9	**ZÓCALOS**		
	Layota Nacional	ml	302,60
10	**REVESTIDOS**		
	De azulejos blancos, 15 x 15	m2	60,70
11	**DESAGÜE CLOACAL**		
	Desagüe cloacal para baño hasta el primer registro (En PA)	UN	1,00
	Desague p/ baño, con 3 lavat. Y 2 inod.	un	3,00
	Desague p/ baño, con lavat. 2 inod y 2 minguit	un	3,00
	Registro de inspección de 0.60 x 0.60	un	3,00
	Registros de Inspección 0,40x0,40	UN	3,00
12	**AGUA CORRIENTE**		
	Instalación de Agua Fría para baño social, con un inodoro y un lavatorio	UN	9,00
13	**ARTEFACTOS SANITARIOS (Provisión y colocación)**		
	Juego para baño social con cisterna baja, Superior	un	7,00
	Minguitorios	un	2
14	**Instalación eléctrica**	un	
15	**ABERTURA**		
	Cristal templado de 10 mm	m2	40,9
	De madera		
	Marcos común p/ puertas de 0.80, lapacho	un	15,00
	Puerta de 0.80 de cedro	un	12,00
	Puerta de 0.70 cedro	un	3,00
	Marco ventana	m2	37,93
16	**PINTURA**		
	Al latex ext. c/ enduido	m2	260,80
	Al latex int. c/ enduido	m2	469,20
	Tratamiento ladrillo visto	m2	570,00
	Pintura de maderamen	m2	507,90
	Tejuelón al barniz	m2	507,90
	Pintura de aberturas de madera c/ barniz	m2	84,95
	Canaleta y bajada	ml	462,00
	MAMPARAS, colocación y provisión	m2	35,80
	Canaletas y bajadas	ml	462,00
17	**LIMPIEZA FINAL**		
	Limpieza final del sector	UN	

PLANTA ALTA ADMINISTRACIÓN			
1	**Escalera**	un	1,00
2	**MAMPOSTERÍA**		
	De Elevación DE 0.15 a la vista	m2	152,60
	Sardinel	ml	48,00
3	**AISLACIÓN de losa p/ baño**	m2	3,30
4	**DINTELES**	ml	10,00
5	**REVOQUE**		
	Int. c/ hidrófugo	m2	180,00
6	**TECHO**		
	De tejas españolas c/ maderam Kurupa'y	m2	80,05
7	**PISOS**		
	Layota Nacional	m2	75,60
	Cerámica esmaltada	m2	3,30
8	**ZÓCALOS**		
	Layota Nacional	ml	55,50
9	**REVESTIDOS**		
	De azulejos blancos, 15 x 15	m2	18,60
10	**DESAGÜE CLOACAL**		
	Desagüe cloacal para baño hasta el primer registro (En PA)	UN	1,00
11	**AGUA CORRIENTE**		
	Instalación de Agua Fría para baño social, con un inodoro y un lavatorio	UN	1,00
12	**ARTEFACTOS SANITARIOS (Provisión y colocación)**		
	Juego para baño social con cisterna baja, Superior	un	1,00
13	**Instalación eléctrica**	un	
14	**ABERTURA**		
	Cristal templado de 10 mm	m2	8,8
	De madera		
	Marcos común p/ puertas de 0.80, lapacho	un	2,00
	Puerta de 0.80 de cedro	un	1,00
	Puerta de 0.70 cedro	un	1,00
	Marco ventana	m2	2,00
15	**PINTURA**		
	Al latex int. c/ enduido	m2	180,00
	Tratamiento ladrillo visto	m2	125,20
	Pintura de maderamen	m2	80,50
	Tejuelón al barniz	m2	80,50
	Pintura de aberturas de madera c/ barniz	m2	2,00
	Canaleta y bajada	ml	462,00
	Canaletas y bajadas	ml	25,00
	Imprevistos 8%		
16	**LIMPIEZA FINAL**		
	Limpieza final del sector	UN	
	TOTAL		
TECHO BLOQUE DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS			
1	Demolición techo de chapas	m2	1.484,00
2	Techo de tejas españolas. Mad. Kurupa'y	m2	1.484,00
EMPASTADO PATIO CENTRAL			
1	Empastado	m2	520,00