1. PLANILLA DE CANTIDADES

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131701-011**	**Mantenimiento de camino terraplenado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	gl	1,00		
1.2	Limpieza y preparacion del terreno	km	7,00		
1.3	Pavimento Tipo enripiado h= 10 cm c/relleno de suelo tipo ripios mezclado piedra triturada o canto rodado natural compactada con medios mecánicos, con terminación de compactación final con rodillo de 9 ton	m3	5.600,00		

2. PLANO

El plano esta anexada en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.