PROFORMA DE CONTRATO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUIN Y REFUGIO PEATONAL (PLURIANUAL)

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Faria Colman con Cedula de Identidad Nº751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma _____ con **RUC N° _____,** domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. _____, con Cedula de identidad **N° _____**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE" acuerdan celebrar el presente Contrato para la " **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUIN Y REFUGIO PEATONAL (PLURIANUAL)**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUIN Y REFUGIO PEATONAL (PLURIANUAL).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y su Adenda N° 1/2016;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor de fecha ____ del mes de 2016;
(e) La resolución IM. ____/2016 de fecha____ del mes del 2016 (de adjudicación) del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Especificaciones Técnicas

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **521** Construcciones de Obras de Uso Público, objeto del gasto específico **520** Construcciones, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco, hasta la suma de Gs. _____ (Guaraníes: _____).
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **320.410**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa **Nº 58/2016.** La adjudicación fue realizada por Resolución **IM Nº _____/2016.-**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de 90 días a partir de la firma del mismo.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y REFUGIO PEATONAL
UBICACIÓN: KM 4, sobre Avda Monday, frente a CODECO

N°	codigo de Catalogo*	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
-	72131701-004	**Cartel de Obras con estructura metalica.**				
1		*Cartel de Obras con estructura metalica 2.00 x 1.50 m de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, colocando el letrero a 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.*	gl	1,0		-
-		**Construccion de Pavimento tipo Adoquín**				
2		*Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación (verificar in situ.*	m²	65,0		-
3		*Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, construcción de cordón de Hº (0,10x0,30x0.50), compactación de adoquinado con Rodillo liso.*	m²	65,0		-
-	95141801-001	**Construccion de Refugio Peatonal**				
4		*Construccion de Refugio Peatonal utilizando caño metalico 100x100 de pared 2mm, caño 80x40 pared de 2mm, caño 50x30 pared 1.60mm, caño 2" pared 1.60 mm, Pintura Electro Estatica color a definir, laminas de Acrilico color a definir con el Fiscal de Obras*	m²	15,0		-
-	72131701-002	**Construccion de pavimento Asfaltico para parada de Bus**				
5		*Replanteo de obra*	m²	45,5		-
6		*Preparación de terreno para empedrado*	m²	45,5		-
7		*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	25,5		-
8		*Pavimento tipo empedrado*	m²	45,5		-
9		*Compactacion de empedrado*	m²	45,5		-
10		*Limpieza de empedrado*	m²	45,5		-
11	72131701-004	*Riego de liga*	m²	45,5		-
12		*Carpeta Asfáltica (Total 80Kg./m2)*	m²	45,5		-
13		**Limpieza final.** Incluye retiro de escombros.	gl	1,0		-

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y REFUGIO PEATONAL
UBICACIÓN: KM 9, sobre Avda. Monday, frente a la Escuela José Félix Estigarribia

N°	codigo de Catalogo*	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
-	72131701-004	**Cartel de Obras con estructura metalica.**				
14		*Cartel de Obras con estructura metalica 2.00 x 1.50 m de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, colocando el letrero a 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.*	gl	1,0		-
-		**Construccion de Pavimento tipo Adoquín**				
15		*Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación (verificar in situ.*	m²	100,0		-
16		*Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, construcción de cordón de Hº (0,10x0,30x0.50), compactación de adoquinado con Rodillo liso.*	m²	100,0		-
-	95141801-001	**Construccion de Refugio Peatonal**				
17		*Construccion de Refugio Peatonal utilizando caño metalico 100x100 de pared 2mm, caño 80x40 pared de 2mm, caño 50x30 pared 1.60mm, caño 2" pared 1.60 mm, Pintura Electro Estatica color a definir, laminas de Acrilico color a definir con el Fiscal de Obras*	m²	15,0		-
-	72131701-002	**Construccion de pavimento Asfaltico para parada de Bus**				
18		*Replanteo de obra*	m²	45,5		-
19		*Preparación de terreno para empedrado*	m²	45,5		-
20		*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	25,5		-
21		*Pavimento tipo empedrado*	m²	45,5		-
22		*Compactacion de empedrado*	m²	45,5		-
23		*Limpieza de empedrado*	m²	45,5		-
24	72131701-004	*Riego de liga*	m²	45,5		-
25		*Carpeta Asfáltica (Total 80Kg./m2)*	m²	45,5		-
26		**Limpieza final.** Incluye retiro de escombros.	gl	1,0		-

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y REFUGIO PEATONAL
UBICACIÓN: KM 7, sobre Avda. Monday, frente a la Escuela Rubén Peña

N°	codigo de Catalogo*	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
-	72131701-004	**Cartel de Obras con estructura metalica.**				
27		*Cartel de Obras con estructura metalica 2.00 x 1.50 m de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, colocando el letrero a 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.*	gl	1,0		-
-		**Construccion de Pavimento tipo Adoquín**				
28		*Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación (verificar in situ.*	m²	215,0		-
29		*Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, construcción de cordón de Hº (0,10x0,30x0.50), compactación de adoquinado con Rodillo liso.*	m²	105,0		-
-	95141801-001	**Construccion de Refugio Peatonal**				
30		*Construccion de Refugio Peatonal utilizando caño metalico 100x100 de pared 2mm, caño 80x40 pared de 2mm, caño 50x30 pared 1.60mm, caño 2" pared 1.60 mm, Pintura Electro Estatica color a definir, laminas de Acrilico color a definir con el Fiscal de Obras*	m²	15,0		-
-	72131701-002	**Construccion de pavimento Asfaltico para parada de Bus**				
31		*Replanteo de obra*	m²	67,5		-
32		*Preparación de terreno para empedrado*	m²	67,5		-
33		*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	25,5		-
34		*Pavimento tipo empedrado*	m²	67,5		-
35		*Compactacion de empedrado*	m²	67,5		-
36		*Limpieza de empedrado*	m²	67,5		-
37	72131701-004	*Riego de liga*	m²	67,5		-
38		*Carpeta Asfáltica (Total 80Kg./m2)*	m²	67,5		-
39		**Limpieza final.** Incluye retiro de escombros.	gl	1,0		-

MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO IVA INCLUIDO: ***GS. ____ (Guaraníes: _____).-***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

	LOCAL DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE LA OBRA
1	**COLEGIO NACIONAL DR. MOISES SANTIAGO BERTONI**	**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL CON PORTON DE ACCESO (PLURIANUAL)**	**60 (sesenta) días calendario, posteriores a la Orden de Inicio.**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

Municipalidad de Presidente Franco
Intendencia Municipal
Adm. Ing. Roque Godoy

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y REFUGIO PEATONAL
UBICACIÓN: KM 4, sobre Avda Monday, frente a CODECO

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes				2er Mes			
				1ras	2daS	3raS	4taS	1ras	2daS	3raS	4taS
1	**Cartel de Obras con estructura metalica.**										
1,1	*Cartel de Obras con estructura metalica 2.00 x 1.50 m de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, colocando el letrero a 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.*	gl	1,0								
2	**Construccion de Pavimento tipo Adoquín**										
2,1	*Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación (verificar in situ.*	m²	65,0								
2,2	*Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, construcción de cordón de Hº (0,10x0,30x0.50), compactación de adoquinado con Rodillo liso.*	m²	65,0								
3	**Construccion de Refugio Peatonal**										
3,1	*Construccion de Refugio Peatonal utilizando caño metalico 100x100 de pared 2mm, caño 80x40 pared de 2mm, caño 50x30 pared 1.60mm, caño 2" pared 1.60 mm, Pintura Electro Estatica color a definir, laminas de Acrilico color a definir con el Fiscal de Obras*	m²	15,0								
4	**Construccion de pavimento Asfaltico para parada de Bus**										
4,1	*Replanteo de obra*	m²	45,5								
4,2	*Preparación de terreno para empedrado*	m²	45,5								
4,3	*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	25,5								
4,4	*Pavimento tipo empedrado*	m²	45,5								
4,5	*Compactacion de empedrado*	m²	45,5								
4,6	*Limpieza de empedrado*	m²	45,5								
4,7	*Riego de liga*	m²	45,5								
4,8	*Carpeta Asfáltica (Total 80Kg./m2)*	m²	45,5								
5	**Limpieza final.** Incluye retiro de escombros.	gl	1,0								

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

Municipalidad de Presidente Franco
Intendencia Municipal
Adm. Ing. Roque Godoy

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y REFUGIO PEATONAL
UBICACIÓN: KM 9, sobre Avda Monday, frente a la ESCUELA N° 3587 JOSE FELIX ESTIGARRIBIA

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes				2er Mes			
				1ras	2daS	3raS	4taS	1ras	2daS	3raS	4taS
1	**Cartel de Obras con estructura metalica.**										
1,1	*Cartel de Obras con estructura metalica 2.00 x 1.50 m de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, colocando el letrero a 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.*	gl	1,0								
2	**Construccion de Pavimento tipo Adoquín**										
2,1	*Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación (verificar in situ.*	m²	100,0								
2,2	*Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, construcción de cordón de Hº (0,10x0,30x0.50), compactación de adoquinado con Rodillo liso.*	m²	100,0								
3	**Construccion de Refugio Peatonal**										
3,1	*Construccion de Refugio Peatonal utilizando caño metalico 100x100 de pared 2mm, caño 80x40 pared de 2mm, caño 50x30 pared 1.60mm, caño 2" pared 1.60 mm, Pintura Electro Estatica color a definir, laminas de Acrilico color a definir con el Fiscal de Obras*	m²	15,0								
4	**Construccion de pavimento Asfaltico para parada de Bus**										
4,1	*Replanteo de obra*	m²	45,5								
4,2	*Preparación de terreno para empedrado*	m²	45,5								
4,3	*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	25,5								
4,4	*Pavimento tipo empedrado*	m²	45,5								
4,5	*Compactacion de empedrado*	m²	45,5								
4,6	*Limpieza de empedrado*	m²	45,5								
4,7	*Riego de liga*	m²	45,5								
4,8	*Carpeta Asfáltica (Total 80Kg./m2)*	m²	45,5								
5	**Limpieza final.** Incluye retiro de escombros.	gl	1,0								

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y REFUGIO PEATONAL
UBICACIÓN: KM7, sobre Avda Monday, frente a la Escuela Basica 1.513 Jorge R. Peña

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes				2er Mes			
				1ras	2daS	3raS	4taS	1ras	2daS	3raS	4taS
1	**Cartel de Obras con estructura metalica.**										
1,1	*Cartel de Obras con estructura metalica 2.00 x 1.50 m de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético, colocando el letrero a 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.*	gl	1,0								
2	**Construccion de Pavimento tipo Adoquín**										
2,1	*Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación (verificar in situ.*	m²	215,0								
2,2	*Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, construcción de cordón de Hº (0,10x0,30x0.50), compactación de adoquinado con Rodillo liso.*	m²	105,0								
3	**Construccion de Refugio Peatonal**										
3,1	*Construccion de Refugio Peatonal utilizando caño metalico 100x100 de pared 2mm, caño 80x40 pared de 2mm, caño 50x30 pared 1.60mm, caño 2" pared 1.60 mm, Pintura Electro Estatica color a definir, laminas de Acrilico color a definir con el Fiscal de Obras*	m²	15,0								
4	**Construccion de pavimento Asfaltico para parada de Bus**										
4,1	*Replanteo de obra*	m²	67,5								
4,2	*Preparación de terreno para empedrado*	m²	67,5								
4,3	*Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.*	ml	25,5								
4,4	*Pavimento tipo empedrado*	m²	67,5								
4,5	*Compactacion de empedrado*	m²	67,5								
4,6	*Limpieza de empedrado*	m²	67,5								
4,7	*Riego de liga*	m²	67,5								
4,8	*Carpeta Asfáltica (Total 80Kg./m2)*	m²	67,5								
5	**Limpieza final.** Incluye retiro de escombros.	gl	1,0								

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPO

No se otorgará anticipo.-

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

: El Contratista a la contratante, dentro de los 10 días siguientes de la firma del contrato, con carácter de requisito ineludible un "GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", extendida una póliza de seguro de caución, en la modalidad CONTRATACIONES DE SUMINISTRO Y/O SERVICIOS (GARANTIA DE ADJUDICACION), emitida por una Empresa Aseguradora Nacional que cumpla con el margen del solvencia y fondo de garantía establecidas por la Superintendencia de Seguros, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato y por un plazo que exceda en quince (15) días la vigencia del presente contrato.

Se podrá presentar como alternativa, un Finanza o aval otorgada por un banco de plaza, regido por Ley N° 861/96, por el monto y plazo correspondiente, dentro de los 10 (diez) días calendario posterior a la firma del contrato, de conformidad a lo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/03. **En el caso de una obra pública, del monto de cada pago al contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondos de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según las características de la obra ejecutada.**

El plazo de las entregas podrá suspenderse por causas debidamente justificadas y voluntad de la contratante, en cuyo caso es obligación del proveedor deberá mantener en vigencia la Póliza de Garantía en forma inalterable

La Contratante se reserva el derecho de rechazar Garantías que no cumplan con los requisitos señalados o que no les fueren satisfactorias.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL CON PORTON DE ACCESO (PLURIANUAL)

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la localidad de Ciudad del Este, Alto Paraná, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Ciudad de Presidente Franco- República del Paraguay, a los ____ días del mes de ____ de 2016. ----------

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

_____
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA