1. Descripción de los servicios y/o trabajos.

Se realizará la Construcción de 1 Baño en el Instituto de Formación Docente de la Localidad de Gral. José Eduvigis Díaz.-

2. Cantidad y descripción de los servicios y/o trabajos.

Los trabajos serán realizados de acuerdo a los rubros especificados en la siguiente planilla:

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**				
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	Un.	1		
1.2		Preparación y marcación de obra	gl	1		
2	**72131601-005**	**Mampostería**				
2.1		Zapatas de Hº Aº de 1.00 x 1.00 x 0.30	m3	2.70		
2.2		Pilares de Hº Aº de 0.30 x 0.30	m3	3.20		
2.3		Viga fundación de Hº Aº de 0.30 x 0.30				
2.4		Viga superior de Hº Aº 0.30 x 0.30	m3	3		
2.5		Loza de Hº Aº de 10 cm. de espesor	m3	6.70		
2.6		Nivelación de 0.30	m2	14		
2.7		Mampostería de 0.15	m2	98		
2.8		Mampostería de 0.15=h2 en el interior	m2	34		
3	**72131601-008**	**Revoques**				
3.1		Revoque interior, exterior y cielo raso	m2	150		
4	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapiso**				
4.1		Contrapiso de cascote	m2	67		
4.2		Piso calcáreo	m2	67		
4.3		Zócalo calcáreo	ml	70		
5	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**				
5.1		Lavatorios con pedestal	un	8		

5.2		Equipos completos de inodoros	un	8		
6	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**				
6.1		Instalación eléctrica	bocas	12		
7	**81141807-003**	**Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable**				
7.1		Instalación agua corriente	gl	1		
8	**72102304-007**	**Construcción de desagüe cloacal**				
8.1		Instalación cloacal – conexión existente	gl	1		
9	**72131601-012**	**Servicio de pintura**				
9.1		Pintura de paredes al látex y al barniz en paredes vistas	m2	264		
9.2		Pintura de techo de losa	m2	49		
10	**72131601-010**	**Aberturas**				
10.1		Puertas	un	10		
10.2		Ventanas tipo balancín con vidrios	un	4		
11	**72131601-013**	**Limpieza de obra**				
11.1		Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL OFERTA						