Llamado MOPC N° 95/2012 Licitación Pública Nacional para la ejecución de las obras de construcción del acueducto principal Puerto Casado - Loma Plata

NOTA ACLARATORIA N° 4

PREGUNTA 1:

¿Los 202 registros de PRFV de 1,2 metros de diámetro y los elementos necesarios para realizar las pruebas de estanqueidad serán proveídos por los contratistas de la licitación MOPC N° 94/2012 de adquisición de tubos de PRFV/RPVC?

¿Los registros deben ser de mampostería de ladrillos o de PRFV?

RESPUESTA 1:

Ni los registros de PRFV o RPVC ni los elementos necesarios para realizar las pruebas de estanqueidad están incluidos entre los materiales a adquirir con la Licitación MOPC N° 94/2012 de adquisición de tubos de PRFV o RPVC. Estos registros y elementos deben estar considerados en la oferta del llamado MOPC N° 95/2012.

Los registros deben ser de PRFV y/o RPVC de 1,2 metros de diámetro y longitud entre 2 y 3,5 metros.

Las pruebas hidráulicas en las tuberías deben realizarse cada 1.000 metros o entre válvulas de aire.

PREGUNTA 2:

¿La terminación de los registros puede ser de hormigón y tapa de hierro fundido? ¿A qué cota deben estar las terminaciones de los registros?

RESPUESTA 2:

Los registros deberán tener terminación y tapa de hormigón y cota de 0,5 metros por arriba de la cota del terreno natural.

PREGUNTA 3:

Necesitamos un estudio de suelo que nos indique la profundidad de excavación que nos dé la posibilidad de calcular el espesor del asiento de tubería en cada tramo.

RESPUESTA 3:

El estudio de suelo solicitado se encuentra en las oficinas de la DAPSAN del MOPC a disposición de los interesados.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PREGUNTA 4:

¿El generador a presupuestar debe ser un generador de emergencia o de aplicación continua?

RESPUESTA 4:

El generador a presupuestar tiene que ser de emergencia.

PREGUNTA 5:

Los tanques de PRFV indicados en los ítems 12.8, 12.9 y 12.10 ¿serán proveídos por la Contratante o deben ser considerados la cotización de dichos ítems?

RESPUESTA 5:

Los tanques de PRFV indicados en los ítems 12.8, 12.9 y 12.10 deben ser considerados en la cotización de estos ítems pues no serán proveídos por la Contratante.

PREGUNTA 6:

¿Cuál es la potencia del transformador?

RESPUESTA 6:

La potencia del transformador es de 2.000 KVA.

PREGUNTA 7:

¿Cuáles son las especificaciones técnicas de los caminos internos de circulación?

RESPUESTA 7:

Los caminos internos de circulación y el área de estacionamiento son los que se muestran en el plano general de la planta de tratamiento y las especificaciones son las establecidas en el punto 1.7.19 de las especificaciones técnicas.

PROF. DR. VICTOR A. FRETES F., Director
Unidad Operativa de Contratación