PRECIOS UNITARIOS ESTIMATIVOS Y REFERENCIALES DE LOS RUBROS COMPONENTES DEL LLAMADO "CONTRATACIÓN PARA REPARACIONES Y MEJORAMIENTO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS, CENTROS EDUCATIVOS Y SEDES ADMINISTRATIVAS".

LOTE 4 - ZONA CENTRAL - Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Trabajo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referenciales
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	98.400
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	142.200
3	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	14.600
4	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	91.700
5	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	87.500
6	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	117.000
7	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	95.600
8	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Metros cuadrados	1	1.150.000
9	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	132.000
10	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	356.000
11	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	14.800
12	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	87.500
13	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	87.500
14	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	94.300
15	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	14.800
16	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1	31.100
17	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	28.500
18	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	28.500
19	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	25.200
20	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	23.000
21	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	43.300
22	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	79.000
23	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de H"A" (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1	642.700
24	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	29.400
25	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	35.000
26	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	52.100
27	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	27.900
28	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,20 cm	Metros cuadrados	1	28.000
29	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	34.000
30	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	30.200
31	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	30.000
32	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	26.960
33	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	13.500
34	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	58.900
35	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1	61.500
36	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	64.600
37	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1	72.800
38	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1	61.500
39	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	64.600
40	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1	72.800
41	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	25.100
42	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	25.100
43	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	25.100
44	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	75.400
45	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	90.200
46	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	38.300
47	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Metros cuadrados	1	55.500
48	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Metro lineal	1	48.900
49	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Metros cuadrados	1	55.500
50	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	47.400
51	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	55.700
52	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	35.800
53	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	32.300
54	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	16.900
55	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	20.900
56	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	16.900
57	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1	1.120.500
58	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1	29.700
59	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	29.700
60	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	45.100
61	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	65.300
62	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	385.600
63	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1	400.000
64	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1	485.000
65	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1	45.100
66	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	115.300
67	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	38.900
68	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	38.900
69	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	45.200
70	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1	18.900
71	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1	483.700
72	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1	1.255.000
73	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1	520.500
74	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1	728.300
75	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1	880.900
76	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1"	Metro lineal	1	25.700
77	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	11.700
78	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	40.900
79	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	40.900
80	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	152.300
81	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	152.300
82	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	36.700
83	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	79.700
84	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	55.800
85	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	74.800
86	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	429.000
87	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	94.700
88	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	595.800
89	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye	Unidad	1	7.895.400
90	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1	87.500

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

91	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares de [illegible] y [illegible] de mano de Obra Mano de Obra	Metros cúbicos	1	98.400
92	72131601-002	Trabajos Preliminares	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	33.100
93	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	322.400
94	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	212.700
95	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	142.500
96	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 m a vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	134.200
97	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	118.600
98	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	142.500
99	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	212.700
100	72131601-005	Albañilería	Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1	322.400
101	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	112.400
102	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	189.700
103	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	154.500
104	72101703-004	Albañilería	Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1	90.100
105	72131601-005	Albañilería	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	58.700
106	72131601-005	Albañilería	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	75.500
107	72101607-003	Albañilería	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	78.200
108	72101607-003	Albañilería	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	75.500
109	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	278.500
110	72131601-005	Albañilería	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	47.900
111	72131601-005	Albañilería	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	69.900
112	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	145.300
113	72131601-005	Albañilería	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1	64.400
114	72152605-001	Cielorrasos	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	74.600
115	72152605-001	Cielorrasos	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	178.100
116	72152605-001	Cielorrasos	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	175.700
117	72152605-001	Cielorrasos	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	220.500
118	72131601-003	Cimientos	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	575.500
119	72131601-003	Cimientos	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1	575.500
120	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	272.300
121	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	268.700
122	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	270.900
123	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAª 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	266.900
124	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	2.500.000
125	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	2.500.000
126	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	2.500.000
127	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Zapatas	Metros cúbicos	1	2.500.000
128	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pilares	Metros cúbicos	1	2.500.000
129	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pilar de H" A" - 13 X 30	Metro lineal	1	268.700
130	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pilar de H" A" - 20 X 30	Metro lineal	1	266.900
131	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pilar de H" A" - 30 X 30	Metro lineal	1	272.300
132	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Escaleras de H"A"	Metros cúbicos	1	3.220.000
133	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	2.850.000
134	72131601-004	Estructuras	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1	129.300
135	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	425.600
136	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pantalla de H"A", varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	341.800
137	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pantalla de H"A", varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	392.600
138	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Piso Estructura de H"A", Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	3.289.400
139		Estructuras	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1	2.500.000
140		Estructuras	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1	2.954.200
141	72131601-004	Dinteles	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	1	322.500
142	72131601-004	Dinteles	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	1	1.245.000
143	72131601-004	Dinteles	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	1	300.600
144	72131601-008	Revoques	Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	40.500
145	72131601-008	Revoques	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	45.600
146	72131601-008	Revoques	Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1	48.600
147	72131601-008	Revoques	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	20.900
148	72131601-008	Revoques	Revoques Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	29.700
149	72131601-008	Revoques	Revoques Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	29.700
150	72131601-008	Revoques	Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	40.500
151	72131601-008	Revoques	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	42.900
152	72131601-008	Revoques	Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	20.900
153	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	25.300
154	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	31.100
155	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	32.400
156	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	75.500
157	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	148.900
158	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	184.300
159	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	59.500
160	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	70.800
161	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida acrílica impermeable líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas y tela de fibras	Metros cuadrados	1	118.300
162	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	35.000
163	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1	75.400
164	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	42.100
165	72131601-009	Contrapiso	Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1	44.200
166	72131601-009	Contrapiso	Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	44.200
167	72131601-009	Contrapiso	Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	55.900
168	72131601-009	Contrapiso	Contrapiso Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1	58.900
169	72131601-009	Pisos	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1	45.500
170	72131601-009	Pisos	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	64.200
171	72131601-009	Pisos	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	60.000
172	72131601-009	Pisos	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	127.100
173	72131601-009	Pisos	Pisos Reposicion y colocacion de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	138.500
174	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	192.300
175	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	212.100
176	72131601-009	Pisos	Pisos Sustitucion y colocacion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	148.700

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

177	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto tránsito color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	182.500
178	72131601-009	Pisos	Pisos Reposicion y colocacion de piso vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1	218.600
179	72131601-009	Pisos	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	56.800
180	72131601-009	Pisos	Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1	185.000
181	72131601-009	Pisos	Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1	220.000
182	72131601-009	Pisos	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	225.000
183	72131601-009	Pisos	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	146.700
184	72131601-009	Pisos	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	257.900
185	72131601-009	Pisos	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	247.600
186	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1	134.000
187	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	112.900
188	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprimación, compactación mecánica	Metros cuadrados	1	148.900
189	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4) - Ancho. aprox: 1,20 mts	Unidad	1	182.100
190	72131601-009	Pisos	Pisos Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4) - Ancho. aprox.: 1,20 mts	Unidad	1	155.000
191	72131601-009	Pisos	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	1	75.500
192	72131601-009	Pisos	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	94.200
193	72102508-003	Revestidos	Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1	135.000
194	72101607-002	Revestidos	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	35.000
195	72101607-002	Revestidos	Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	120.500
196	72101607-002	Revestidos	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	1.480.000
197	72101607-002	Revestidos	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	45.000
198	72101607-002	Revestidos	Revestidos Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra, instalado con adhesivo especial.	Metros cuadrados	1	825.500
199	72101607-005	Zocalos	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	31.600
200	72101607-005	Zocalos	Zócalos Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	1	31.600
201	72101607-005	Zocalos	Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1	48.900
202	72101607-005	Zocalos	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	42.500
203	72101607-005	Zocalos	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	29.800
204	72101607-005	Zocalos	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	61.300
205	72131601-012	Pintura	Pintura Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1	35.200
206	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1	48.200
207	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	75.400
208	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	15.800
209	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	42.400
210	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	42.400
211	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	40.000
212	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	42.500
213	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	62.800
214	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	60.500
215	72131601-012	Pintura	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	18.600
216	72131601-012	Pintura	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	18.600
217	72131601-012	Pintura	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	42.400
218	72131601-012	Pintura	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	42.400
219	72131601-012	Pintura	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	45.800
220	72131601-012	Pintura	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	48.200
221	72131601-012	Pintura	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1	45.800
222	72131601-012	Pintura	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	48.200
223	72131601-012	Pintura	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metro lineal	1	40.100
224	72131601-012	Pintura	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	30.500
225	72131601-012	Pintura	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	30.500
226	72131601-012	Pintura	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	38.500
227	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	62.300
228	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	35.300
229	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura de literas	Metros cuadrados	1	60.500
230	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	42.400
231	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	95.800
232	72131601-012	Pintura	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	54.300
233	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.650.000
234	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.798.000
235	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.293.500
236	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.350.500
237	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	1.750.600
238	72102602-9997	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	356.500
239	72102602-008	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	550.500
240	72102602-008	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1	685.900
241	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	1.228.700
242	72102602-008	Carpinterías	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	410.500
243	72102602-008	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	38.900
244	72131601-002	Carpinterías	Carpinterías de madera Cambio de fichas	Unidad	1	65.700
245	72102602-007	Mamparas	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	225.200
246	72102602-007	Mamparas	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	238.900
247	72102602-007	Mamparas	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	290.800
248	72102602-007	Mamparas	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	290.800
249	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisiòn y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	248.600
250	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisiòny colocacion de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1	285.400
251	72102602-007	Mamparas	Mamparas Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	785.900
252	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	Metros cuadrados	1	345.200
253	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	242.800
254	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	242.800
255	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Metros cuadrados	1	275.900

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

256	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Metros cuadrados	1	320.500
257	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	310.500
258	72102602-007	Mamparas	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	245.600
259	72102602-007	Mamparas	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	310.500
260	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provision y colocacion de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	285.600
261	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	335.600
262	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	795.500
263	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	1	1.750.900
264	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	Unidad	1	325.900
265	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	2.690.500
266	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	3.955.600
267	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	4.289.600
268	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	1.595.400
269	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	6.120.000
270	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	795.500
271	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	310.500
272	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	1.380.600
273	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	450.800
274	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	300.900
275	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1	3.540.600
276	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	1.220.500
277	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	880.900
278	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	785.400
279	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	785.400
280	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	Metros cuadrados	1	425.400
281	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6¨ - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	450.500
282	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provision y Colocacion de Estructura Material Desplegado de Dimension DIAG. MAYOR: 27 MM.-DIAG MENOR: 12 MM. - ESPESOR: 3,20 MM. - AREA LIBRE: 57% - NERVIO: 3 MM.	Metros cuadrados	1	420.500
283	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provision y colocacion de Estructura Material Desplegado de Dimension DIAG. MAYOR: 27 MM.-DIAG MENOR: 12 MM. - ESPESOR: 3,20 MM. - AREA LIBRE: 70% - NERVIO: 2 MM.	Metros cuadrados	1	410.500
285	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	275.900
286	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	255.900
287	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	265.400
288	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	315.600
289	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	401.800
290	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	715.050
291	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	310.800
292	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	258.900
293	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	264.900
294	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	168.900
295	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	25.500
296	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	78.400
297	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	105.900
298	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	104.600
299	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	132.500
300	72101601-999	Techos	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	225.900
301	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1	168.900
302	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1	155.400
303	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	138.900
304	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	170.500
305	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	175.400
306	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1	70.800
307	72101601-999	Parasoles	Parasoles Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado similar al existente	Unidad	1	385.700
308	72101601-999	Parasoles	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	689.500
309	72101601-999	Parasoles	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1	395.600
310	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.450.500
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1	650.200
312	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	40.900
313	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49.600
314	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	60.100
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	75.400
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	101.200
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	152.300
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	92.500

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

319	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	122.400
320	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	168.900
321	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H"A"	Unidad	1	245.500
322	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H" A"	Unidad	1	288.700
323	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	425.900
324	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	598.600
325	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	810.500
326	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	905.400
327	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	62.500
328	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	70.400
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	105.900
330	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	138.900
331	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H"A" de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	300.000
332	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	330.000
333	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	330.000
334	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1	132.800
335	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H"	Unidad	1	108.600
336	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H"	Unidad	1	132.700
337	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H"	Unidad	1	280.900
338	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1	58.900
339	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	70.100
340	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1	131.200
341	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Metros cúbicos	1	255.900
342	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico -Dpto Central	Metros cúbicos	1	255.900
343	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H"A" - Incluye tapa de H"A"	Metros cúbicos	1	1.589.500
344	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	345.500
345	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	365.800
346	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	365.800
347	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H". A"	Metros cúbicos	1	1.435.600
348	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	165.200
349	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	172.400
350	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	178.500
351	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	82.500
352	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	101.800
353	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	195.800
354	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1	249.700
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	15.900
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	20.500
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	36.400
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	42.800
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	74.900
360	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.648.600
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	420.500
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	420.500
363	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	41.600
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	57.200
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	95.600
366	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	425.200
367	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	624.300
368	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1	201.300
369	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1	295.800
370	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	40.800
371	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	58.200
372	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	48.900
373	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1	20.000

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

374	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.525.400
375	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	295.800
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1	280.400
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	274.900
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	258.700
379	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	205.500
380	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	265.400
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	210.600
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	274.100
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1	3.900
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	64.500
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	64.500
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	84.600
387	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	440.000
388	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	75.000
389	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	75.000
390	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	15.200
391	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	165.300
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	345.000
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	345.000
394	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	504.300
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	389.700
396	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	250.500
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	421.000
398	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	525.400
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	105.000
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	159.400
401	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	78.500
402	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	498.300
403	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	55.000
404	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1	74.500
405	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	110.200
406	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de losas	Unidad	1	74.500
407	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	410.800
408	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	650.300
409	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	585.400
410	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	667.900
411	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	235.900
412	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	Unidad	1	3.425.500
413	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1	2.750.400
414	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	1.220.200
415	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	188.600
416	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1	235.800
417	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento del tablero de comando bomba del sistema combate de incendio	Unidad	1	985.700
418	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	2.594.000
419	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	330.000
420	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	455.200
421	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 2 mm a 4 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	50.000
422	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	75.400
423	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	118.900
424	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 2 mm a 4 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	43.500
425	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	74.250
426	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	195.000
427	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	195.000
428	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	23.400
429	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	22.000
430	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	19.500
431	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	17.400
432	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	15.500
433	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	1	400.000
434	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	325.400
435	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	355.100
436	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	355.100
437	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes Incluye tapa	Unidad	1	192.400
438	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1	926.200

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

439	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	958.900
440	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	695.400
441	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	620.400
442	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	168.900
443	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1	4.250.000
444	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1	4.585.000
445	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1	5.100.500
446	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	1.325.200
447	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1	9.865.700
448	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1	4.250.000
449	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1	859.700
450	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1	402.100
451	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unidad	1	274.900
452	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	1	142.500
453	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP.	Unidad	1	142.500
454	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP.	Unidad	1	142.500
455	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	1	142.500
456	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	198.500
457	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	42.500
458	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	55.400
459	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	62.800
460	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	18.600
461	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	18.600
462	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	15.300
463	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	15.300
464	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	32.500
465	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	32.500
466	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	32.500
467	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	16.950
468	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	14.890
469	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	13.200
470	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	11.500
471	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	15.100
472	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	18.400
473	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	20.900
474	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	17.200
475	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	21.300
476	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	22.800
477	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	37.200
478	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	28.400
479	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	94.800
480	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	20.500
481	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	26.400
482	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	65.300
483	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	44.100
484	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	38.700
485	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	24.700
486	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	24.300
487	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	22.500
488	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	16.800
489	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	69.400
490	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	85.000
491	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	91.800
492	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	234.900
493	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	1	43.500
494	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	392.800
495	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	23.700
496	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	23.700
497	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	9.000
498	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	124.600
499	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1	3.689.000
500	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1	582.400
501	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	165.800
502	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	84.500
503	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	225.900
504	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	289.700
505	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	425.900
506	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	146.300
507	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	194.300
508	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	118.900
509	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	112.000
510	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	155.900
511	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de motor eléctrico de portón corredizo	Metro lineal	1	2.255.300
512	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	42.500
513	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	926.400
514	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1	926.400

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

constructora

515	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento y readecuación de tablero eléctrico - Desmonte general de llaves, verificación de estado de TM y cableado, restauración de caja - adecuación y equilibrio de cargas - montaje - MANO DE OBRA	Unidad	1	3.289.500
516	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	24.100
517	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	28.700
518	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 16x21mm	Metro lineal	1	36.400
519	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	168.500
520	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	Unidad	1	125.000
521	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	175.500
522	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	145.900
523	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	208.100
524	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	848.000
525	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	689.500
526	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	220.800
527	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	285.400
528	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	405.000
529	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	74.600
530	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	215.300
531	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	3.500
532	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	5.000
533	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	7.800
534	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	10.500
535	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	14.900
536	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	18.600
537	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	38.900
538	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	25.000
539	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	205.400
540	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	72.400
541	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	80.500
542	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	88.300
543	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	110.000
544	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	179.500
545	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	233.100
546	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	271.100
547	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	282.900
548	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	355.000
549	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	68.200
550	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1	38.000
551	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1	14.500
552	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	84.600
553	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	205.400
554	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1	785.600
555	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	50.000
556	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU	Unidad	1	500.000
557	72102602-002	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1	700.000
558	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1	900.000
559	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1	1.100.000
560	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1	1.400.000
561	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1	2.500.000
562	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	Metro lineal	1	205.900
563	72102602-009	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	409.000
564	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	205.000
565	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	215.600
566	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	229.800
567	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	272.400
568	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	455.600
569	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	810.600
570	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	1.050.000
571	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	1.387.000
572	72102602-004	Vidrios	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	135.000
573	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	400.000
574	72102602-004	Vidrios	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	455.000
575	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	179.800
576	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	1.425.000
577	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	1.897.600
578	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	1.897.600
579	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	1	3.450.000
580	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1	3.350.000
581	72102602-004	Vidrios	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	71.400
582	72102602-004	Vidrios	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	68.900
583	72102602-004	Vidrios	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	68.900
584	72102602-004	Vidrios	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	220.000
585	72102602-004	Vidrios	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	550.000
586	72102602-004	Vidrios	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	385.000
587	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	425.900

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

constructora ECO s.a.

588	72131601-002	Varios	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1	148.300
589	72101703-007	Varios	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	515.300
590	72101703-007	Varios	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	285.600
591	72101703-007	Varios	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	178.900
592	72101703-007	Varios	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	1.150.000
593	72101703-007	Varios	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	168.300
594	72101703-007	Varios	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	82.500
595	72101703-007	Varios	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	169.800
596	72101703-007	Varios	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1.685.000
597	72101703-006	Varios	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	210.600
598	72102602-001	Varios	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	595.400
599	73121602-002	Varios	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Metros cuadrados	1	689.700
600	72101703-007	Varios	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado	Metro lineal	1	550.000
601	72102102-001	Varios	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.325.000
602	72102103-001	Varios	Varios Fumigacion (desinsectacion y desratizacion, incluye barrera quimica	Metros cuadrados	1	74.500
603	72101703-006	Varios	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	185.900
604	72101703-006	Varios	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	40.000
605	72101703-006	Varios	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	40.000
			TOTAL			261.964.500

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Cap. Rivarola N° 933 c/ Teodoro S. Mongelós - Email.: constructoraecosa@constructoraeco.com.py - Telefax.: 227 190 - 234 194
Asunción - Paraguay