CONTRATACION DIRECTA N°31/2020 - "REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2866 "DIVINO NIÑO JESUS" DE LA COLONIA ARAUJO CUE PASTORAL" ID. N° 382237.

21/08/2020

"PRIMER LLAMADO"

ADENDA Nª 2

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes, las modificaciones realizadas en el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la CONTRATACION DIRECTA N°31/2020 - "REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2866 "DIVINO NIÑO JESUS" DE LA COLONIA ARAUJO CUE PASTORAL" ID. N° 382237**",** de conformidad al art. 22 de la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y al art. N° 7° inc. g), art 41 y art 43 del Decreto Reglamentario N° 2992/19 que reglamenta la citada Ley y en uso de sus atribuciones emite la siguiente adenda, a fin de realizar las siguientes modificaciones;
En consideración a la Nota DNC N° 15476/2020 de fecha 13/08/2020.

1-Realizamos modificación en la planilla de precios y el PAC en el SICP

2- Modificamos la cláusula sexta de la proforma de contrato, quedando como sigue:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

MUNICIPALIDAD DE CURUGUATY						
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
OBRA:	Reparación de Bloque de 02 Aulas Existentes					
Escuela Básica Nº 2,866 Divino Niño Jesús - Col. Araujo Cue Pastoral - Curuguaty						
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANTID.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**Cod de Cat**
1	Destechado de Aula Existente con recuperación de materiales, y desmantelamiento Inst. Eléctrica.	M2	153,00	0	0	**72101601-001**
2	Techo con cambio de Tejas sobre tejuelones y maderamen existente	M2	153,00	0	0	**72131601-007**
3	Envarillado de Paredes	Un	1,00	0	0	**72152606-001**
4	Pintura de paredes al Látex	M2	260,00	0	0	**72131601-012**
5	Pintura de Paredes Sintético	M2	92,00	0	0	**72131601-012**
6	Pintura de Aberturas Puertas Sintética	M2	6,40	0	0	**72131601-012**
7	Pintura de Aberturas ventanas Sintética	M2	21,30	0	0	**72131601-012**
8	Pintura de techo al Barniz	M2	150,00	0	0	**72131601-012**
9	Pintura de Canaleta Sintética	M2	5,00	0	0	**72131601-012**
10	Pintura de Pizarrón	Un	2,00	0	0	**72131601-012**
11	Colocación de Tablero General	Un	1,00	0	0	**72131601-001**
12	Colocación de Caja metálica p/ ventiladores	Un	2,00	0	0	**72131601-001**

13	Artefactos de Iluminación lámpara de bajo consumo de 85 W	Un	8,00	0	0	**72131601-001**
14	Artefactos de Iluminación lámpara de bajo consumo de 45 W	Un	3,00	0	0	**72131601-001**
15	Ventilador de Techo	Un	4,00	0	0	**72131601-001**
16	Toma corriente	Un	6,00	0	0	**72131601-001**
17	Colocación de vidrio	M2	3,00	0	0	**72102602-004**
18	Arreglo de Puerta Tablero	Un	2,00	0	0	**72102602-001**
19	Arreglo de Ventanas tipo Balancín	Un	1,00	0	0	**72102602-001**
20	Canaletas molduradas	Ml	14,75	0	0	**72131601-011**
21	Bajadas de Canaleta PVC	Ml	6,00	0	0	**72131601-011**
22	Guarda Obras	M2	38,00	0	0	**72131601-009**
23	Cartel de Obras	Un	1,00	0	0	**82101502-003**
24	Limpieza Final de Obras	Un	1,00	0	0	**72131601-013**
	TOTAL GENERAL				**0**	

Obs.: Los demás puntos del Pliego de Bases y Condiciones se Mantienen inalterables.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY U.O.C

LUIS ESTEBAN ROJAS ALVAREZ
Encargado de la UOC