ADENDA Nº 01/2011

Referencia: Licitación por Concurso de Ofertas REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZA MONSEÑOR IDELFONSO DÍAZ (**ID 212.255**)

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

Lista de Cantidades y sus Precios						
Código de Catálogo	**Nº**	**Descripción**	**Un.**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio total**
	1	DESMONTES CON ACARREO				
72102905-001	1.1	Desmonte de tierra	M3	32,0		
72102905-001	1.2	Desmonte de monumento existente	UN	1,0		
72102905-001	1.3	Desmonte de columnas existentes an acceso	UN	4,0		
72102905-001	1.4	Desmonte de piso	M2	320,0		
	2	EXCAVACIONES				
72103004-001	2.2	Excavación para cimiento de PBC	M3	14,0		
72103004-001	2.3	Excavación de tierra para área de parque	M3	44,0		
	3	PIEDRA BRUTA COLOCADA				
72131601-003	3.1	Cimiento de PBC	M3	22,0		
	4	NIVELACIÓN				
72101703-004	4.1	Nivelación de ladrillo común de 0.30	M2	32,0		
72101703-004	4.2	cordón de ladrillo común de 0.15	ML	2.100		
	5	PARED DE LADRILLO COMÚN				
72101607-007	5.1	Pared tipo pilastras de 0.35m x 0.70m	M2	24,0		
72101607-007	5.2	Pared de 0.15m	M2	130,0		
72101607-007	5.3	Pared de 0.30m	M2	12,0		
	6	MURAL				
72102401-002	6.1	Mural alegórico con técnica en relieve	M2	14,0		
	7	CONTRAPISO DE CASCOTES				
72131601-009	7.1	Contrapiso de 0.10m de altura	M2	1750,0		
	8	CAMINEROS				
72131601-009	8.1	Piso alisado de cemento con piedra triturada con oxido amarillo con detalles de canto rodado insitu	M2	1750,0		

	9	ASIENTOS				
70111713-998	9.1	Asiento de ladrillo prensado de 2.0m x 0.45m x 0.45m	UN	14,0		
	10	ESTRUCTURA METÁLICA				
72131601-998	10.1	Caño de 3x3 cuadrado, pergola sobre asiento	ML	84,0		
72131601-998	10.2	Caño circular de 2 Y 1/2" colocado como arco de acceso	ML	60,0		
	11	ESCENARIO				
72131601-004	11.1	Piso de H° A°	M2	29,0		
72131601-008	11.2	Revoque, base para revestido	M2	68,0		
72101607-006	11.3	Revestido de piedra ardocia de base y fondo de escenario	M2	68,0		
72131601-998	11.4	Arco metálico sobre escenario de 4"	ML	60,0		
72131601-998	11.5	Zapata de 0.80 x 0.80 base para dos arcos metálicos	UN	4,0		
	12	FUENTE				
70111713-003	12.1	Cañería de alimentación rosc tigre de ¾	ML	112,0		
70111713-003	12.2	Cañería de desagüe de 0.75mm	ML	82,0		
70111713-003	12.3	cañería de sistema de 1/2 rosc tigre	ML	34,0		
70111713-003	12.4	Caseta de filtro de ladrillo con tapa de chapa metálica	UN	1,0		
70111713-003	12.5	Filtro Vulcano de 1 hp, colocado	UN	1,0		
70111713-003	12.6	Caño de acero inoxidable DE 10M	ML	1,0		
70111713-003	12.7	Espejo de agua de hormigón armado, 6M3	UN	1,0		
72131601-008	12.8	Revoque y revestido de azulejos de 0.20m x 0.20m	M2	65,0		
	13	REVESTIDOS				
72131601-008	13.1	Revoque de paredes	M2	260,0		
72131601-008	13.2	Revestido de paredes de arco con ardocia	M2	58,0		
	14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
70111713-997	14.1	Acometida trifásica (con pilar de ladrillos blancos) no incluye tramite en la ANDE	UN	1,0		
70111713-997	14.2	Preparación de cañería subterránea para alimentación y distribución del sistema de iluminación de la Plaza	ML	530,0		
70111713-997	14.3	Cableado de todo el sistema, cable tipo nyy 4 x 6mm	ML	600,0		
70111713-997	14.4	Preparación de registros	UN	20,0		

70111713-997	14.5	Montaje de columnas de iluminación indirecta con reflectores alógenos de 250W	UN	17,0		
70111713-997	14.6	Montaje de 14 reflectores para iluminación de árboles con reflect. Halóg. De 250W	UN	14,0		
	15	PINTURA				
72131601-012	15.1	Pintura sintética para metales, limpieza y protección de ladrillo visto	UN	1,0		
	16	PARQUE DE DIVERSIONES				
70111713-999	16.1	Casita Torre, a 4 aguas con estructura de kurupay o ybyrapita, con piso y entrepiso, cantos redondeados y pulidos, terminación con pintura sintética a 4 manos y/o barniz marino. Incluyen 1 escalera de acceso, 1 rampa, 2 toboganes y un pasamanos de 1.5 m	UN	1,0		
70111713-999	16.2	Casita Alpina , a 2 aguas con estructura de kurupay o ybyrapyta, con piso y entrepiso, cantos redondeados y pulidos, terminación con pintura sintética a 4 manos y/o barniz marino,. Incluyen 1 escalera de acceso, 1 rampa, 2 tobogan y un pasamanos de 1.5 m	UN	1,0		
70111713-999	16.3	Módulo de sube y baja con tres asientos, montados sobre estructura metálica y soportes de madera	UN	1		
70111713-999	16.4	Modulos de 3 hamacas con cadenas forradas con mangueras de 3/4" y sentadera de correa plana. La estructura soporte es de madera	UN	2		
TOTAL GENERAL						

Blás Daniel Ramírez

Encargado de la U.O.C.