Adenda 02

En la Página 11 del PBC, donde dice:

5. Experiencia Específica en Obras. Requisitos mínimos
LOTE Nº 09
Experiencia en Construcción de Pavimentos del Enripiado, con las siguientes características:
1- Superfície Pavimentada; 290.000 m2, como mínimo. (En un solo Contrato)
2- Movimiento de Suelos; 50.000 m3, como mínimo. (En dos Contratos)
LOTE Nº 10 al LOTE Nº 20
Experiencia en Construcción de Pozo Artesiano, profundidad mínima 100 ml. (Como mínimo Un Contrato)
Experiencia en Construcción de Estructuras de Hormigón Armado.
La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.
A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 60% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio, conforme a constancia expedida por la contratante para cada obra acreditada, y debe ser documento original.

Debe decir:

5. Experiencia Específica en Obras. Requisitos mínimos
LOTE Nº 09
Experiencia en Construcción de Pavimentos del Enripiado, con las siguientes características:
1- Superfície Pavimentada; 250.000 m2, como mínimo. (En un solo Contrato ejecutado o en ejecución)
2- Movimiento de Suelos; 40.000 m3, como mínimo. (En dos Contratos)
LOTE Nº 10 al LOTE Nº 20
Experiencia en Construcción de Pozo Artesiano, profundidad mínima 100 ml. (En un solo Contrato ejecutado o en ejecución)
Experiencia en Construcción de Estructuras de Hormigón Armado.
La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.
A fin de cumplir los requisitos precitados, las obras deberán estar certificadas cuanto menos en un avance del 60%, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio, conforme a constancia expedida por la contratante para cada obra acreditada, a tal efecto se adjuntará copia autenticada por escribanía de la citada constancia, en la carpeta de oferta.

En la Página 12 del PBC, donde dice:

6. Capacidad en materia de personal. Requisitos mínimos
LOTE Nº 09
Un Director de obras con 7 años de Experiencia: (Ingeniero Civil o Arquitecto)
Un Residente de Obras, con 7 años de Experiencia: (Ingeniero Civil o Arquitecto)

Debe decir:

6. Capacidad en materia de personal. Requisitos mínimos
LOTE Nº 09
Un Director de obras con 7 años de Experiencia: (Ingeniero Civil o Arquitecto)
Un Residente de Obras, con 7 años de Experiencia: (Ingeniero Civil o Arquitecto)

Obs. Se establece que la experiencia requerida podrá ser tanto en el sector privado o en sector público.

En la Página 13 y 14 del PBC, donde dice:

6. Capacidad en materia de equipos. Requisitos mínimos
Además deberán ser de propiedad de la Oferente, y exclusivamente destinados a la Obra, lo siguiente:
- Dos Camionetas D/C 4x4 (del año 2013 para adelante)

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Ing. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C

- Un Camión Volquete doble eje (del año 2000 en adelante)

* Se presentaran documentos originales o copias autenticadas por escribanía que avalen la propiedad, con la oferta.

Debe decir:

6. Capacidad en materia de equipos. Requisitos mínimos

Además deberán ser de propiedad de la Oferente, o alquilados, y exclusivamente destinados a la Obra, lo siguiente:

- Dos Camionetas D/C 4x4 (del año 2013 para adelante)
- Un Camión Volquete doble eje (del año 2000 en adelante)

* Deberán adjuntarse documentos originales o copias autenticadas por escribanía que avalen la propiedad, o el compromiso de alquiler de los rodados, con la oferta.

En la Página 18 del PBC, donde dice:

LOTE N° 01 al LOTE Nº 08

VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Debe decir:

LOTE N° 01 al LOTE Nº 08

Sección 3.1. - VIVIENDAS UNIFAMILIARES

En la Página 36 del PBC, donde dice:

LOTE N° 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PAVIMENTO DEL TIPO ENRIPIADO

Debe decir:

LOTE N° 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.2. - PAVIMENTO DEL TIPO ENRIPIADO

En la Página 88 del PBC, donde dice:

LOTE N° 10 al LOTE Nº 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Debe decir:

LOTE N° 10 al LOTE Nº 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sección 3.1. - SISTEMA DE AGUA

En página 172 del PBC, donde dice:

En la elaboración de la Planilla Oferta del rubro fundación para los tanques elevado metálico, deberá ser considerado los datos que se presentan en la ***Planilla de Características de los Suelos y Tipos de Fundación***

La Fiscalización, con autorización de la Supervisión, podrá ordenar al contratista la realización los estudios de suelos de acuerdo a al alcance establecido en la ***SECCIÓN 3.3*** de estas especificaciones. En este caso, antes de ejecutar la fundación el contratista deberá someter a la aprobación de la Fiscalización los resultados de los estudios de suelo y las modificaciones que hubiere en el diseño de la fundación ofertada.

El contratista antes de trasladar la estructura hasta la localidad deberá someter a la aprobación de la Fiscalización, la estructura fabricada, previa elaboración de un Acta, del estado que se encuentra la estructura fabricada.

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ec. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

Debe decir:
En la elaboración de la Planilla Oferta del rubro fundación para los tanques elevado metálico, deberá ser considerado los datos que se presentan en la ***Planilla de Características de los Suelos y Tipos de Fundación***
El contratista antes de trasladar la estructura hasta la localidad deberá someter a la aprobación de la Fiscalización, la estructura fabricada, previa elaboración de un Acta, del estado que se encuentra la estructura fabricada.

En página 209 del PBC, donde dice:
3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en la partida 520 (CONSTRUCCIONES), objeto del gasto específico. FF 10 (Recursos del Tesoro) y F.F. 30. (Recursos Propios) del Presupuesto General de la Gobernación de Ñeembucú, para el ejercicio fiscal 2014, 2015 y 2016, las partidas presupuestarias para el ejercicio 2015 y 2016, estarán sujetas a la aprobación presupuestaria", hasta la suma de _____guaraníes (Gs. _____).

Debe decir:
3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en la partida 520 (CONSTRUCCIONES) y 530 (Adquisiciones de Maquinas Equipos y Herramientas Mayores), objeto del gasto específico. FF 10 (Recursos del Tesoro) y F.F. 30. (Recursos Propios) del Presupuesto General de la Gobernación de Ñeembucú, para el ejercicio fiscal 2014, 2015 y 2016, las partidas presupuestarias para el ejercicio 2015 y 2016, estarán sujetas a la aprobación presupuestaria", hasta la suma de _____guaraníes (Gs. _____).

Modificaciones en la Sección VI. FORMULARIOS

"MODIFICACION EN LAS PLANILLAS DE PRECIO DEL LOTE 1 AL LOTE 8"

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Cesar Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

LOTE N° 1

Una VIVIENDA - Ciudad de Pilar - Barrio Ytororó
Una VIVIENDA - Ciudad de Pilar - Barrio Villa Parque
Una VIVIENDA - Ciudad de Pilar - Barrio Ytororó

CONSTRUCCIONES VARIAS						
Soluciones Habitacionales (Viviendas) - Gobernación de Ñeembucú						
No	Codigo de Catalogo	Rubro	Undidad	Cantidad	P. UNTARIO	P. TOTAL
A	72131502-998	Construccion de Vivienda Unifamiliar				
1		TRABAJOS PREVIOS DE OBRA				
1.1		Limpieza del terreno	m2	44		
1.2		Replanteo y marcación	m2	41		
2		ALBAÑILERIA				
2.1		Excavación Manual para fundación	m3	12,58		
2.2		Cimiento P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal	m3	12,58		
2.3		Relleno y Compactación altura prom: 0.60 mts	m3	26,34		
2.4		Mamposteria de nivelación: ancho 0.30; altura promedio 0.60m c/ ladrillos comunes. Dosif(1:1:10)	m2	27,96		
2.5		Mamposteria de ancho 0.15 c/ ladrillos comunes p/ vistos, ambas caras.	m2	112,9		
2.6		Aislación horizontal de muros s/ ladrillos, Esp: 2cm. Dosif:(1:3+Statofix)-3 caras	m2	19,9		
2.7		Envarillado de mamposteria de nivelación c/ 4 varillas de 10mm	ml	46,6		
2.8		Envarillado de muros + concreto (1:3); altura de antepecho c/ 2 varillas de 6mm	ml	39,8		
2.9		Envarillado de muros + concreto 1:3 sobre aberturas c/ 2 varillas de 6mm	ml	8		
2.10		Encadenado Superior de Hormigon Armado c/ 2 varillas de 8mm + 2 varillas de 6mm	ml	46,6		
2.11		Contrapiso de hormigon de cascotes s/ terreno natural Esp: 7cm doif. 1/4:1:4:6	m2	39		
2.12		Alisada de Cemento e=3cm. Dosif. (1:1/4:6) + pavicron llaneado	m2	39		
2.13		Revoque Impermeable para paredes de sanitario h=2m de alto c/ Aditivo Hidrófugo statofix	m2	14		
2.14		Pintura de paredes en sanitario. c/ esmalte sintético: Acabado mate en sanitarios.	m2	14		
2.15		Pintura de aberturas metálicas, (Base previa c/ Anticorrosiva) + esmalte sintético: color a definir por dirección de obra.	m2	14		
3		CARPINTERIA METALICA				
3.1		Techo de chapa de zinc acanalada sobre estructura metalica	m2	56,2		
3.2		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,80m	un	2		
3.3		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,70m	un	1		
3.4		Puerta enchapada doblada 0.80x2.10m + herrajes + cerradura	un.	2		
3.5		Puerta enchapada doblada 0.70x2.10m + herrajes + cerradura	un.	1		
3.6		Carpinteria metalica: balancin 1.00mx1.00m	un.	2		
3.7		Carpinteria metalica: balancin 0.60mx0.40m	un.	1		
4		VIDRIOS				
4.1		Vidrios tipo ingles blanco e=3mm	m2	2,25		
5		INSTALACIONES SANITARIAS				
5.1		Pozo Negro; muros a jta. Seca c/ Bóveda de ladrillo: Diametro 2m, Profundidad: 3mts.	un.	1		
5.2		Cámara séptica; de ladrillos comunes, Tapa de Ho.Ao.	un	1		
5.3		Cámara de Inspección 40x40x50, Tapa Metálica Contratapa cto.	un.	1		
5.4		Instalación completa de Baño; Sanitario serie+griferia sencilla+Inodoro c/ tapa, Sisterna alta+Lavatorio+Ducha+ accesorios de losa de embutor: Jabonera, Portarrollo, Percha simple, Barral y soportes.	gl.	1		
5.5		Instalación completa de pileta de cocina; Pileta de 1 cubo + fregador + grifería basica metalica + instalación de desague cloacal c/ desengrasador de PVC	gl	1		
6		INSTALACIONES ELECTRICAS				
6.1		Instalación eléctrica completa; Incluye entrada de electricidad, gabinete de medición + circuitos + colocación de electroductos + artefactos fluorescentes + tomas y puntos (ver láminas de electricidad)	gl	1		
7		Rubros complementarios				
7.1		Letrero de obra	gl	1		
7.2		Pozo artesiano de 12mts de profundidad, incluye accesorios, motor 3/4 Hp, instalación y puesto en funcionamiento.	gl	1		
7.3		Limpieza final de obra	m2	40		
		Total de Precio por Unidad Habitacional				
		Total Unidad Habitacional			3	
		Total General				

El precio total es de guaraníes _____(completar en letras)_____
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]
Nombre _____ En calidad de _____
Firma _____

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carlos Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

LOTE N° 2

Una VIVIENDA - Ciudad de Villalbin - Compañía Isla Ro'y
Una VIVIENDA - Ciudad de Villalbin - Compañía Isla Ro'y
Una VIVIENDA - Ciudad de Villalbin - Compañía Ñu Pa'u

CONSTRUCCIONES VARIAS						
Soluciones Habitacionales (Viviendas) - Gobernación de Ñeembucú						
No	Codigo de Catalogo	Rubro	Undidad	Cantidad	P. UNTARIO	P. TOTAL
A	72131502-998	Construccion de Vivienda Unifamiliar				
1		TRABAJOS PREVIOS DE OBRA				
1.1		Limpieza del terreno	m2	44		
1.2		Replanteo y marcación	m2	41		
2		ALBAÑILERIA				
2.1		Excavación Manual para fundación	m3	12,58		
2.2		Cimiento P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal	m3	12,58		
2.3		Relleno y Compactación altura prom: 0.60 mts	m3	26,34		
2.4		Mamposteria de nivelación: ancho 0.30; altura promedio 0.60m c/ ladrillos comunes. Dosif(1:1:10)	m2	27,96		
2.5		Mamposteria de ancho 0.15 c/ ladrillos comunes p/ vistos, ambas caras.	m2	112,9		
2.6		Aislación horizontal de muros s/ ladrillos, Esp: 2cm. Dosif:(1:3+Statofix)-3 caras	m2	19,9		
2.7		Envarillado de mamposteria de nivelación c/ 4 varillas de 10mm	ml	46,6		
2.8		Envarillado de muros + concreto (1:3); altura de antepecho c/ 2 varillas de 6mm	ml	39,8		
2.9		Envarillado de muros + concreto 1:3 sobre aberturas c/ 2 varillas de 6mm	ml	8		
2.10		Encadenado Superior de Hormigon Armado c/ 2 varillas de 8mm + 2 varillas de 6mm	ml	46,6		
2.11		Contrapiso de hormigon de cascotes s/ terreno natural Esp: 7cm doif. 1/4:1:4:6	m2	39		
2.12		Alisada de Cemento e=3cm. Dosif. (1:1/4:6) + pavicron llaneado	m2	39		
2.13		Revoque Impermeable para paredes de sanitario h=2m de alto c/ Aditivo Hidrófugo statofix	m2	14		
2.14		Pintura de paredes en sanitario. c/ esmalte sintético: Acabado mate en sanitarios.	m2	14		
2.15		Pintura de aberturas metálicas, (Base previa c/ Anticorrosiva) + esmalte sintético: color a definir por dirección de obra.	m2	14		
3		CARPINTERIA METALICA				
3.1		Techo de chapa de zinc acanalada sobre estructura metalica	m2	56,2		
3.2		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,80m	un	2		
3.3		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,70m	un	1		
3.4		Puerta enchapada doblada 0.80x2.10m + herrajes + cerradura	un.	2		
3.5		Puerta enchapada doblada 0.70x2.10m + herrajes + cerradura	un.	1		
3.6		Carpinteria metalica: balancin 1.00mx1.00m	un.	2		
3.7		Carpintería metalica: balancin 0.60mx0.40m	un.	1		
4		VIDRIOS				
4.1		Vidrios tipo ingles blanco e=3mm	m2	2,25		
5		INSTALACIONES SANITARIAS				
5.1		Pozo Negro; muros a jta. Seca c/ Bóveda de ladrillo: Diametro 2m, Profundidad: 3mts.	un.	1		
5.2		Cámara séptica; de ladrillos comunes, Tapa de Ho.Ao.	un	1		
5.3		Cámara de Inspección 40x40x50, Tapa Metálica Contratapa cto.	un.	1		
5.4		Instalación completa de Baño; Sanitario serie+griferia sencilla+Inodoro c/ tapa, Sisterna alta+Lavatorio+Ducha+ accesorios de losa de embutor: Jabonera, Portarrollo, Percha simple, Barral y soportes.	gl.	1		
5.5		Instalación completa de pileta de cocina; Pileta de 1 cubo + fregador + grifería basica metalica + instalación de desague cloacal c/ desengrasador de PVC	gl	1		
6		INSTALACIONES ELECTRICAS				
6.1		Instalación eléctrica completa; Incluye entrada de electricidad, gabinete de medición + circuitos + colocación de electroductos + artefactos fluorescentes + tomas y puntos (ver láminas de electricidad)	gl	1		
7		Rubros complementarios				
7.1		Letrero de obra	gl	1		
7.2		Pozo artesiano de 12mts de profundidad, incluye accesorios, motor 3/4 Hp, instalación y puesto en funcionamiento.	gl	1		
7.3		Limpieza final de obra	m2	40		
		Total de Precio por Unidad Habitacional				
		Total Unidad Habitacional			3	
		Total General				

El precio total es de guaraníes _____(completar en letras)_____
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]
Nombre _____ En calidad de _____
Firma _____

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Cesar Velon Leguizamón
Encargado U.O.C.

LOTE N° 3

Una VIVIENDA - Ciudad de Villalbin - Compañía Ñu Pa'u

Una VIVIENDA - Ciudad de Villalbin - Compañía Ñu Pa'u

CONSTRUCCIONES VARIAS						
Soluciones Habitacionales (Viviendas) - Gobernación de Ñeembucú						
No	Codigo de Catalogo	Rubro	Undidad	Cantidad	P. UNTARIO	P. TOTAL
A	72131502-998	Construccion de Vivienda Unifamiliar				
1		TRABAJOS PREVIOS DE OBRA				
1.1		Limpieza del terreno	m2	44		
1.2		Replanteo y marcación	m2	41		
2		ALBAÑILERIA				
2.1		Excavación Manual para fundación	m3	12,58		
2.2		Cimiento P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal	m3	12,58		
2.3		Relleno y Compactación altura prom: 0.60 mts	m3	26,34		
2.4		Mamposteria de nivelación: ancho 0.30; altura promedio 0.60m c/ ladrillos comunes. Dosif(1:1:10)	m2	27,96		
2.5		Mamposteria de ancho 0.15 c/ ladrillos comunes p/ vistos, ambas caras.	m2	112,9		
2.6		Aislación horizontal de muros s/ ladrillos, Esp: 2cm. Dosif:(1:3+Statofix)-3 caras	m2	19,9		
2.7		Envarillado de mamposteria de nivelación c/ 4 varillas de 10mm	ml	46,6		
2.8		Envarillado de muros + concreto (1:3); altura de antepecho c/ 2 varillas de 6mm	ml	39,8		
2.9		Envarillado de muros + concreto 1:3 sobre aberturas c/ 2 varillas de 6mm	ml	8		
2.10		Encadenado Superior de Hormigon Armado c/ 2 varillas de 8mm + 2 varillas de 6mm	ml	46,6		
2.11		Contrapiso de hormigon de cascotes s/ terreno natural Esp: 7cm doif. 1/4:1:4:6	m2	39		
2.12		Alisada de Cemento e=3cm. Dosif. (1:1/4:6) + pavicron llaneado	m2	39		
2.13		Revoque Impermeable para paredes de sanitario h=2m de alto c/ Aditivo Hidrófugo statofix	m2	14		
2.14		Pintura de paredes en sanitario. c/ esmalte sintético: Acabado mate en sanitarios.	m2	14		
2.15		Pintura de aberturas metálicas, (Base previa c/ Anticorrosiva) + esmalte sintético: color a definir por dirección de obra.	m2	14		
3		CARPINTERIA METALICA				
3.1		Techo de chapa de zinc acanalada sobre estructura metalica	m2	56,2		
3.2		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,80m	un	2		
3.3		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,70m	un	1		
3.4		Puerta enchapada doblada 0.80x2.10m + herrajes + cerradura	un.	2		
3.5		Puerta enchapada doblada 0.70x2.10m + herrajes + cerradura	un.	1		
3.6		Carpinteria metalica: balancin 1.00mx1.00m	un.	2		
3.7		Carpinteria metalica: balancin 0.60mx0.40m	un.	1		
4		VIDRIOS				
4.1		Vidrios tipo ingles blanco e=3mm	m2	2,25		
5		INSTALACIONES SANITARIAS				
5.1		Pozo Negro; muros a jta. Seca c/ Bóveda de ladrillo: Diametro 2m, Profundidad: 3mts.	un.	1		
5.2		Cámara séptica; de ladrillos comunes, Tapa de Ho.Ao.	un	1		
5.3		Cámara de Inspección 40x40x50, Tapa Metálica Contratapa cto.	un.	1		
5.4		Instalación completa de Baño; Sanitario serie+griferia sencilla+Inodoro c/ tapa, Sisterna alta+Lavatorio+Ducha+ accesorios de losa de embutor: Jabonera, Portarrollo, Percha simple, Barral y soportes.	gl.	1		
5.5		Instalación completa de pileta de cocina; Pileta de 1 cubo + fregador + grifería basica metalica + instalación de desague cloacal c/ desengrasador de PVC	gl	1		
6		INSTALACIONES ELECTRICAS				
6.1		Instalación eléctrica completa; Incluye entrada de electricidad, gabinete de medición + circuitos + colocación de electroductos + artefactos fluorescentes + tomas y puntos (ver láminas de electricidad)	gl	1		
7		Rubros complementarios				
7.1		Letrero de obra	gl	1		
7.2		Pozo artesiano de 12mts de profundidad, incluye accesorios, motor 3/4 Hp, instalación y puesto en funcionamiento.	gl	1		
7.3		Limpieza final de obra	m2	40		
		Total de Precio por Unidad Habitacional				
		Total Unidad Habitacional			2	
		Total General				

El precio total es de guaraníes _____(completar en letras)_____

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

LOTE N° 4

Una VIVIENDA - Ciudad de Mayor Martinez - Compañía Fuerte Cue
Una VIVIENDA - Ciudad de Mayor Martinez - Compañía Fuerte Cue

CONSTRUCCIONES VARIAS						
Soluciones Habitacionales (Viviendas) - Gobernación de Ñeembucú						
No	Codigo de Catalogo	Rubro	Undidad	Cantidad	P. UNTARIO	P. TOTAL
A	72131502-998	Construccion de Vivienda Unifamiliar				
1		TRABAJOS PREVIOS DE OBRA				
1.1		Limpieza del terreno	m2	44		
1.2		Replanteo y marcación	m2	41		
2		ALBAÑILERIA				
2.1		Excavación Manual para fundación	m3	12,58		
2.2		Cimiento P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal	m3	12,58		
2.3		Relleno y Compactación altura prom: 0.60 mts	m3	26,34		
2.4		Mamposteria de nivelación: ancho 0.30; altura promedio 0.60m c/ ladrillos comunes. Dosif(1:1:10)	m2	27,96		
2.5		Mamposteria de ancho 0.15 c/ ladrillos comunes p/ vistos, ambas caras.	m2	112,9		
2.6		Aislación horizontal de muros s/ ladrillos, Esp: 2cm. Dosif:(1:3+Statofix)-3 caras	m2	19,9		
2.7		Envarillado de mamposteria de nivelación c/ 4 varillas de 10mm	ml	46,6		
2.8		Envarillado de muros + concreto (1:3); altura de antepecho c/ 2 varillas de 6mm	ml	39,8		
2.9		Envarillado de muros + concreto 1:3 sobre aberturas c/ 2 varillas de 6mm	ml	8		
2.10		Encadenado Superior de Hormigon Armado c/ 2 varillas de 8mm + 2 varillas de 6mm	ml	46,6		
2.11		Contrapiso de hormigon de cascotes s/ terreno natural Esp: 7cm doif. 1/4:1:4:6	m2	39		
2.12		Alisada de Cemento e=3cm. Dosif. (1:1/4:6) + pavicron llaneado	m2	39		
2.13		Revoque Impermeable para paredes de sanitario h=2m de alto c/ Aditivo Hidrófugo statofix	m2	14		
2.14		Pintura de paredes en sanitario. c/ esmalte sintético: Acabado mate en sanitarios.	m2	14		
2.15		Pintura de aberturas metálicas, (Base previa c/ Anticorrosiva) + esmalte sintético: color a definir por dirección de obra.	m2	14		
3		CARPINTERIA METALICA				
3.1		Techo de chapa de zinc acanalada sobre estructura metalica	m2	56,2		
3.2		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,80m	un	2		
3.3		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,70m	un	1		
3.4		Puerta enchapada doblada 0.80x2.10m + herrajes + cerradura	un.	2		
3.5		Puerta enchapada doblada 0.70x2.10m + herrajes + cerradura	un.	1		
3.6		Carpinteria metalica: balancin 1.00mx1.00m	un.	2		
3.7		Carpintería metalica: balancin 0.60mx0.40m	un.	1		
4		VIDRIOS				
4.1		Vidrios tipo ingles blanco e=3mm	m2	2,25		
5		INSTALACIONES SANITARIAS				
5.1		Pozo Negro; muros a jta. Seca c/ Bóveda de ladrillo: Diametro 2m, Profundidad: 3mts.	un.	1		
5.2		Cámara séptica; de ladrillos comunes, Tapa de Ho.Ao.	un	1		
5.3		Cámara de Inspección 40x40x50, Tapa Metálica Contratapa cto.	un.	1		
5.4		Instalación completa de Baño; Sanitario serie+griferia sencilla+Inodoro c/ tapa, Sisterna alta+Lavatorio+Ducha+ accesorios de losa de embutor: Jabonera, Portarrollo, Percha simple, Barral y soportes.	gl.	1		
5.5		Instalación completa de pileta de cocina; Pileta de 1 cubo + fregador + griferia basica metalica + instalación de desague cloacal c/ desengrasador de PVC	gl	1		
6		INSTALACIONES ELECTRICAS				
6.1		Instalación eléctrica completa; Incluye entrada de electricidad, gabinete de medición + circuitos + colocación de electroductos + artefactos fluorescentes + tomas y puntos (ver láminas de electricidad)	gl	1		
7		Rubros complementarios				
7.1		Letrero de obra	gl	1		
7.2		Pozo artesiano de 12mts de profundidad, incluye accesorios, motor 3/4 Hp, instalación y puesto en funcionamiento.	gl	1		
7.3		Limpieza final de obra	m2	40		
		Total de Precio por Unidad Habitacional				
		Total Unidad Habitacional			2	
		Total General				

El precio total es de guaraníes _____(completar en letras)_____
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]
Nombre _____ En calidad de _____
Firma _____

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Econ. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

LOTE N° 5

Una VIVIENDA - Ciudad de Mayor Martinez- Compañía Yataity
Una VIVIENDA - Ciudad de Mayor Martinez- Pueblo
Una VIVIENDA - Ciudad de Mayor Martinez- Compañía Espinilla

CONSTRUCCIONES VARIAS						
Soluciones Habitacionales (Viviendas) - Gobernación de Ñeembucú						
No	Codigo de Catalogo	Rubro	Undidad	Cantidad	P. UNTARIO	P. TOTAL
A	72131502-998	Construccion de Vivienda Unifamiliar				
1		TRABAJOS PREVIOS DE OBRA				
1.1		Limpieza del terreno	m2	44		
1.2		Replanteo y marcación	m2	41		
2		ALBAÑILERIA				
2.1		Excavación Manual para fundación	m3	12,58		
2.2		Cimiento P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal	m3	12,58		
2.3		Relleno y Compactación altura prom: 0.60 mts	m3	26,34		
2.4		Mamposteria de nivelación: ancho 0.30; altura promedio 0.60m c/ ladrillos comunes. Dosif(1:1:10)	m2	27,96		
2.5		Mamposteria de ancho 0.15 c/ ladrillos comunes p/ vistos, ambas caras.	m2	112,9		
2.6		Aislación horizontal de muros s/ ladrillos, Esp: 2cm. Dosif:(1:3+Statofix)-3 caras	m2	19,9		
2.7		Envarillado de mamposteria de nivelación c/ 4 varillas de 10mm	ml	46,6		
2.8		Envarillado de muros + concreto (1:3); altura de antepecho c/ 2 varillas de 6mm	ml	39,8		
2.9		Envarillado de muros + concreto 1:3 sobre aberturas c/ 2 varillas de 6mm	ml	8		
2.10		Encadenado Superior de Hormigon Armado c/ 2 varillas de 8mm + 2 varillas de 6mm	ml	46,6		
2.11		Contrapiso de hormigon de cascotes s/ terreno natural Esp: 7cm doif. 1/4:1:4:6	m2	39		
2.12		Alisada de Cemento e=3cm. Dosif. (1:1/4:6) + pavicron llaneado	m2	39		
2.13		Revoque Impermeable para paredes de sanitario h=2m de alto c/ Aditivo Hidrófugo statofix	m2	14		
2.14		Pintura de paredes en sanitario. c/ esmalte sintético: Acabado mate en sanitarios.	m2	14		
2.15		Pintura de aberturas metálicas, (Base previa c/ Anticorrosiva) + esmalte sintético: color a definir por dirección de obra.	m2	14		
3		CARPINTERIA METALICA				
3.1		Techo de chapa de zinc acanalada sobre estructura metalica	m2	56,2		
3.2		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,80m	un	2		
3.3		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,70m	un	1		
3.4		Puerta enchapada doblada 0.80x2.10m + herrajes + cerradura	un.	2		
3.5		Puerta enchapada doblada 0.70x2.10m + herrajes + cerradura	un.	1		
3.6		Carpinteria metalica: balancin 1.00mx1.00m	un.	2		
3.7		Carpinteria metalica: balancin 0.60mx0.40m	un.	1		
4		VIDRIOS				
4.1		Vidrios tipo ingles blanco e=3mm	m2	2,25		
5		INSTALACIONES SANITARIAS				
5.1		Pozo Negro; muros a jta. Seca c/ Bóveda de ladrillo: Diametro 2m, Profundidad: 3mts.	un.	1		
5.2		Cámara séptica; de ladrillos comunes, Tapa de Ho.Ao.	un	1		
5.3		Cámara de Inspección 40x40x50, Tapa Metálica Contratapa cto.	un.	1		
5.4		Instalación completa de Baño; Sanitario serie+griferia sencilla+Inodoro c/ tapa, Sisterna alta+Lavatorio+Ducha+ accesorios de losa de embutor: Jabonera, Portarrollo, Percha simple, Barral y soportes.	gl.	1		
5.5		Instalación completa de pileta de cocina; Pileta de 1 cubo + fregador + grifería basica metalica + instalación de desague cloacal c/ desengrasador de PVC	gl	1		
6		INSTALACIONES ELECTRICAS				
6.1		Instalación eléctrica completa; Incluye entrada de electricidad, gabinete de medición + circuitos + colocación de electroductos + artefactos fluorescentes + tomas y puntos (ver láminas de electricidad)	gl	1		
7		Rubros complementarios				
7.1		Letrero de obra	gl	1		
7.2		Pozo artesiano de 12mts de profundidad, incluye accesorios, motor 3/4 Hp, instalación y puesto en funcionamiento.	gl	1		
7.3		Limpieza final de obra	m2	40		
		Total de Precio por Unidad Habitacional				
		Total Unidad Habitacional			3	
		Total General				

El precio total es de guaraníes _____(completar en letras)_____
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]
Nombre _____ En calidad de _____
Firma _____

GOBERNACION DEL DPTO ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

LOTE N° 6

Una VIVIENDA - Ciudad de Isla Umbú - Compañía Boqueron
Una VIVIENDA - Ciudad de Humaita - Compañía Tujucué
Una VIVIENDA - Ciudad de Gral. Díaz - Pueblo

CONSTRUCCIONES VARIAS						
Soluciones Habitacionales (Viviendas) - Gobernación de Ñeembucú						
No	Codigo de Catalogo	Rubro	Undidad	Cantidad	P. UNTARIO	P. TOTAL
A	72131502-998	Construccion de Vivienda Unifamiliar				
1		TRABAJOS PREVIOS DE OBRA				
1.1		Limpieza del terreno	m2	44		
1.2		Replanteo y marcación	m2	41		
2		ALBAÑILERIA				
2.1		Excavación Manual para fundación	m3	12,58		
2.2		Cimiento P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal	m3	12,58		
2.3		Relleno y Compactación altura prom: 0.60 mts	m3	26,34		
2.4		Mamposteria de nivelación: ancho 0.30; altura promedio 0.60m c/ ladrillos comunes. Dosif(1:1:10)	m2	27,96		
2.5		Mamposteria de ancho 0.15 c/ ladrillos comunes p/ vistos, ambas caras.	m2	112,9		
2.6		Aislación horizontal de muros s/ ladrillos, Esp: 2cm. Dosif:(1:3+Statofix)-3 caras	m2	19,9		
2.7		Envarillado de mamposteria de nivelación c/ 4 varillas de 10mm	ml	46,6		
2.8		Envarillado de muros + concreto (1:3); altura de antepecho c/ 2 varillas de 6mm	ml	39,8		
2.9		Envarillado de muros + concreto 1:3 sobre aberturas c/ 2 varillas de 6mm	ml	8		
2.10		Encadenado Superior de Hormigon Armado c/ 2 varillas de 8mm + 2 varillas de 6mm	ml	46,6		
2.11		Contrapiso de hormigon de cascotes s/ terreno natural Esp: 7cm doif. 1/4:1:4:6	m2	39		
2.12		Alisada de Cemento e=3cm. Dosif. (1:1/4:6) + pavicron llaneado	m2	39		
2.13		Revoque Impermeable para paredes de sanitario h=2m de alto c/ Aditivo Hidrófugo statofix	m2	14		
2.14		Pintura de paredes en sanitario. c/ esmalte sintético: Acabado mate en sanitarios.	m2	14		
2.15		Pintura de aberturas metálicas, (Base previa c/ Anticorrosiva) + esmalte sintético: color a definir por dirección de obra.	m2	14		
3		CARPINTERIA METALICA				
3.1		Techo de chapa de zinc acanalada sobre estructura metalica	m2	56,2		
3.2		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,80m	un	2		
3.3		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,70m	un	1		
3.4		Puerta enchapada doblada 0.80x2.10m + herrajes + cerradura	un.	2		
3.5		Puerta enchapada doblada 0.70x2.10m + herrajes + cerradura	un.	1		
3.6		Carpinteria metalica: balancin 1.00mx1.00m	un.	2		
3.7		Carpintería metalica: balancin 0.60mx0.40m	un.	1		
4		VIDRIOS				
4.1		Vidrios tipo ingles blanco e=3mm	m2	2,25		
5		INSTALACIONES SANITARIAS				
5.1		Pozo Negro; muros a jta. Seca c/ Bóveda de ladrillo: Diametro 2m, Profundidad: 3mts.	un.	1		
5.2		Cámara séptica; de ladrillos comunes, Tapa de Ho.Ao.	un	1		
5.3		Cámara de Inspección 40x40x50, Tapa Metálica Contratapa cto.	un.	1		
5.4		Instalación completa de Baño; Sanitario serie+griferia sencilla+Inodoro c/ tapa, Sisterna alta+Lavatorio+Ducha+ accesorios de losa de embutor: Jabonera, Portarrollo, Percha simple, Barral y soportes.	gl.	1		
5.5		Instalación completa de pileta de cocina; Pileta de 1 cubo + fregador + grifería basica metalica + instalación de desague cloacal c/ desengrasador de PVC	gl	1		
6		INSTALACIONES ELECTRICAS				
6.1		Instalación eléctrica completa; Incluye entrada de electricidad, gabinete de medición + circuitos + colocación de electroductos + artefactos fluorescentes + tomas y puntos (ver láminas de electricidad)	gl	1		
7		Rubros complementarios				
7.1		Letrero de obra	gl	1		
7.2		Pozo artesiano de 12mts de profundidad, incluye accesorios, motor 3/4 Hp, instalación y puesto en funcionamiento.	gl	1		
7.3		Limpieza final de obra	m2	40		
		Total de Precio por Unidad Habitacional				
		Total Unidad Habitacional			3	
		Total General				

El precio total es de guaraníes _____(completar en letras)_____
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]
Nombre _____ En calidad de _____
Firma _____

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Ec. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

LOTE N° 7

Una VIVIENDA - Ciudad de Guazucua - Duarte Cué
Una VIVIENDA - Ciudad de Laureles - Ñeembucúmi

CONSTRUCCIONES VARIAS						
Soluciones Habitacionales (Viviendas) - Gobernación de Ñeembucú						
No	Codigo de Catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad	P. UNTARIO	P. TOTAL
A	72131502-998	**Construccion de Vivienda Unifamiliar**				
1		**TRABAJOS PREVIOS DE OBRA**				
1.1		Limpieza del terreno	m2	44		
1.2		Replanteo y marcación	m2	41		
2		ALBAÑILERIA				
2.1		Excavación Manual para fundación	m3	12,58		
2.2		Cimiento P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal	m3	12,58		
2.3		Relleno y Compactación altura prom: 0.60 mts	m3	26,34		
2.4		Mamposteria de nivelación: ancho 0.30; altura promedio 0.60m c/ ladrillos comunes. Dosif(1:1:10)	m2	27,96		
2.5		Mamposteria de ancho 0.15 c/ ladrillos comunes p/ vistos, ambas caras.	m2	112,9		
2.6		Aislación horizontal de muros s/ ladrillos, Esp: 2cm. Dosif:(1:3+Statofix)-3 caras	m2	19,9		
2.7		Envarillado de mamposteria de nivelación c/ 4 varillas de 10mm	ml	46,6		
2.8		Envarillado de muros + concreto (1:3); altura de antepecho c/ 2 varillas de 6mm	ml	39,8		
2.9		Envarillado de muros + concreto 1:3 sobre aberturas c/ 2 varillas de 6mm	ml	8		
2.10		Encadenado Superior de Hormigon Armado c/ 2 varillas de 8mm + 2 varillas de 6mm	ml	46,6		
2.11		Contrapiso de hormigon de cascotes s/ terreno natural Esp: 7cm doif. 1/4:1:4:6	m2	39		
2.12		Alisada de Cemento e=3cm. Dosif. (1:1/4:6) + pavicron llaneado	m2	39		
2.13		Revoque Impermeable para paredes de sanitario h=2m de alto c/ Aditivo Hidrófugo statofix	m2	14		
2.14		Pintura de paredes en sanitario. c/ esmalte sintético: Acabado mate en sanitarios.	m2	14		
2.15		Pintura de aberturas metálicas, (Base previa c/ Anticorrosiva) + esmalte sintético: color a definir por dirección de obra.	m2	14		
3		CARPINTERIA METALICA				
3.1		Techo de chapa de zinc acanalada sobre estructura metalica	m2	56,2		
3.2		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,80m	un	2		
3.3		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,70m	un	1		
3.4		Puerta enchapada doblada 0.80x2.10m + herrajes + cerradura	un.	2		
3.5		Puerta enchapada doblada 0.70x2.10m + herrajes + cerradura	un.	1		
3.6		Carpinteria metalica: balancin 1.00mx1.00m	un.	2		
3.7		Carpintería metalica: balancin 0.60mx0.40m	un.	1		
4		VIDRIOS				
4.1		Vidrios tipo ingles blanco e=3mm	m2	2,25		
5		INSTALACIONES SANITARIAS				
5.1		Pozo Negro; muros a jta. Seca c/ Bóveda de ladrillo: Diametro 2m, Profundidad: 3mts.	un.	1		
5.2		Cámara séptica; de ladrillos comunes, Tapa de Ho.Ao.	un	1		
5.3		Cámara de Inspección 40x40x50, Tapa Metálica Contratapa cto.	un.	1		
5.4		Instalación completa de Baño; Sanitario serie+griferia sencilla+Inodoro c/ tapa, Sisterna alta+Lavatorio+Ducha+ accesorios de losa de embutor: Jabonera, Portarrollo, Percha simple, Barral y soportes.	gl.	1		
5.5		Instalación completa de pileta de cocina; Pileta de 1 cubo + fregador + griferia basica metalica + instalación de desague cloacal c/ desengrasador de PVC	gl	1		
6		INSTALACIONES ELECTRICAS				
6.1		Instalación eléctrica completa; Incluye entrada de electricidad, gabinete de medición + circuitos +. colocación de electroductos + artefactos fluorescentes + tomas y puntos (ver láminas de electricidad)	gl	1		
7		Rubros complementarios				
7.1		Letrero de obra	gl	1		
7.2		Pozo artesiano de 12mts de profundidad, incluye accesorios, motor 3/4 Hp, instalación y puesto en funcionamiento.	gl	1		
7.3		Limpieza final de obra	m2	40		
		Total de Precio por Unidad Habitacional				
		Total Unidad Habitacional			2	
		Total General				

El precio total es de guaraníes _____(completar en letras)_____
Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]
Nombre _____ En calidad de _____
Firma _____

GOBERNACION DEL DPTO ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Cesar Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.

LOTE N° 8

Una VIVIENDA - Ciudad de Gral. Díaz

CONSTRUCCIONES VARIAS						
Soluciones Habitacionales (Viviendas) - Gobernación de Ñeembucú						
No	Codigo de Catalogo	Rubro	Undidad	Cantidad	P. UNTARIO	P. TOTAL
A	72131502-998	Construccion de Vivienda Unifamiliar				
1		TRABAJOS PREVIOS DE OBRA				
1.1		Limpieza del terreno	m2	44		
1.2		Replanteo y marcación	m2	41		
2		ALBAÑILERIA				
2.1		Excavación Manual para fundación	m3	12,58		
2.2		Cimiento P.B.C. 0.45 x 0.60 m sin cal	m3	12,58		
2.3		Relleno y Compactación altura prom: 0.60 mts	m3	26,34		
2.4		Mamposteria de nivelación: ancho 0.30; altura promedio 0.60m c/ ladrillos comunes. Dosif(1:1:10)	m2	27,96		
2.5		Mamposteria de ancho 0.15 c/ ladrillos comunes p/ vistos, ambas caras.	m2	112,9		
2.6		Aislación horizontal de muros s/ ladrillos, Esp: 2cm. Dosif:(1:3+Statofix)-3 caras	m2	19,9		
2.7		Envarillado de mamposteria de nivelación c/ 4 varillas de 10mm	ml	46,6		
2.8		Envarillado de muros + concreto (1:3); altura de antepecho c/ 2 varillas de 6mm	ml	39,8		
2.9		Envarillado de muros + concreto 1:3 sobre aberturas c/ 2 varillas de 6mm	ml	8		
2.10		Encadenado Superior de Hormigon Armado c/ 2 varillas de 8mm + 2 varillas de 6mm	ml	46,6		
2.11		Contrapiso de hormigon de cascotes s/ terreno natural Esp: 7cm doif. 1/4:1:4:6	m2	39		
2.12		Alisada de Cemento e=3cm. Dosif. (1:1/4:6) + pavicron llaneado	m2	39		
2.13		Revoque Impermeable para paredes de sanitario h=2m de alto c/ Aditivo Hidrófugo statofix	m2	14		
2.14		Pintura de paredes en sanitario. c/ esmalte sintético: Acabado mate en sanitarios.	m2	14		
2.15		Pintura de aberturas metálicas, (Base previa c/ Anticorrosiva) + esmalte sintético: color a definir por dirección de obra.	m2	14		
3		CARPINTERIA METALICA				
3.1		Techo de chapa de zinc acanalada sobre estructura metalica	m2	56,2		
3.2		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,80m	un	2		
3.3		Marco de Chapa nro 18 doblada para hoja de 0,70m	un	1		
3.4		Puerta enchapada doblada 0.80x2.10m + herrajes + cerradura	un.	2		
3.5		Puerta enchapada doblada 0.70x2.10m + herrajes + cerradura	un.	1		
3.6		Carpinteria metalica: balancin 1.00mx1.00m	un.	2		
3.7		Carpintería metalica: balancin 0.60mx0.40m	un.	1		
4		VIDRIOS				
4.1		Vidrios tipo ingles blanco e=3mm	m2	2,25		
5		INSTALACIONES SANITARIAS				
5.1		Pozo Negro; muros a jta. Seca c/ Bóveda de ladrillo: Diametro 2m, Profundidad: 3mts.	un.	1		
5.2		Cámara séptica; de ladrillos comunes, Tapa de Ho.Ao.	un	1		
5.3		Cámara de Inspección 40x40x50, Tapa Metálica Contratapa cto.	un.	1		
5.4		Instalación completa de Baño; Sanitario serie+griferia sencilla+Inodoro c/ tapa, Sisterna alta+Lavatorio+Ducha+ accesorios de losa de embutor: Jabonera, Portarrollo, Percha simple, Barral y soportes.	gl.	1		
5.5		Instalación completa de pileta de cocina; Pileta de 1 cubo + fregador + grifería basica metalica + instalación de desague cloacal c/ desengrasador de PVC	gl	1		
6		INSTALACIONES ELECTRICAS				
6.1		Instalación eléctrica completa; Incluye entrada de electricidad, gabinete de medición + circuitos + colocación de electroductos + artefactos fluorescentes + tomas y puntos (ver láminas de electricidad)	gl	1		
7		Rubros complementarios				
7.1		Letrero de obra	gl	1		
7.2		Pozo artesiano de 12mts de profundidad, incluye accesorios, motor 3/4 Hp, instalación y puesto en funcionamiento.	gl	1		
7.3		Limpieza final de obra	m2	40		
		Total de Precio por Unidad Habitacional				
		Total Unidad Habitacional			1	
		Total General				

El precio total es de guaraníes _____(completar en letras)_____

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

El día _____ del mes _____ del año _____ [indicar la fecha de la firma]

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Ing. César Verón Leguizamón
Encargado U.O.C.