DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Asunción, 06 de septiembre de 2017

**ADENDA Nº 1**

***CD N° 145 "ADQUISICION DE ESTANTES MOVILES PARA LA DIRECCION DE OBRAS PARTICULARES" ID 335.378***

## ANEXO C
## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS

**DONDE DICE:**

### 2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Presupuesto de fabricación, transporte y colocación | | | |
|---|---|---|---|
| MODULOS MOVILES DE MEGA ARCHIVOS | | | |
| **MEDIDAS** | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** |
| CADA MODULO | 2,50 MTS. | 0,65 MTS. | 2,20 MTS. |
| **ESPECIFICACION TECNICA** | | | |
| • Los módulos móviles de mega archivo serán totalmente desarmables para su correcta ubicación en el lugar correspondiente, fabricada en chapa Naval reforzada en chapa al carbono, resistente al peso y a la presión, con aislación térmica (anti fuego) que soporta hasta los 400 °C por un plazo de 5 horas y chasis de hierro C de 3" base de la estructura con tensores de cabo de ¼ , con 5 bandejas internas para biblioratos con refuerzos inferiores, en la parte inferior estarán asentados sobre 3 guías de acero y ruedas con rulemanes SFK de 3" selladas auto lubricados de fácil deslizamiento, además contará con manivelas accionadas por cadenas reforzadas para su fácil deslizamiento sobre las guías inferiores y estará pintada en color blanco electroestática craqueado resistente a golpes y a la presión. | | | |
| **Observación:** IVA Incluido. El precio incluye fabricación y colocación in situ, garantía de 5 años del proveedor o empresa, los mismos tendrán que tener mantenimiento por parte de la empresa proveedora durante los 5 años de garantía si así lo hubiera el caso. | | | |

**DEBE DECIR:**

| Presupuesto de fabricación, transporte y colocación | | | |
|---|---|---|---|
| MODULOS MOVILES DE MEGA ARCHIVOS | | | |
| **MEDIDAS** | **LARGO** | **ANCHO** | **ALTO** |
| CADA MODULO | 2,50 MTS. | 0,65 MTS. | 2,20 MTS. |
| **ESPECIFICACION TECNICA** | | | |
| • Los módulos móviles de mega archivo serán totalmente desarmables para su correcta ubicación en el lugar correspondiente, fabricada en chapa Naval reforzada en chapa al carbono, resistente al peso y a la presión, con aislación térmica (anti fuego) que soporta hasta los 400 °C por un plazo de 5 horas y chasis de hierro C de 3" base de la estructura con tensores de cabo de ¼ , con 5 bandejas internas para biblioratos con refuerzos inferiores, en la parte inferior estarán asentados sobre 3 guías de acero y ruedas con rulemanes de 3" selladas auto lubricados de fácil deslizamiento, además contará con manivelas accionadas por cadenas reforzadas para su fácil deslizamiento sobre las guías inferiores y estará pintada en color blanco electroestática craqueado resistente a golpes y a la presión. | | | |
| **Observación:** IVA Incluido. El precio incluye fabricación y colocación in situ, garantía de 5 años del proveedor o empresa, los mismos tendrán que tener mantenimiento por parte de la empresa proveedora durante los 5 años de garantía si así lo hubiera el caso. | | | |

**TODOS LOS DEMAS TERMINOS DEL PBC PERMANECEN INVARIABLES.-**

Roberto A. Núñez A.
Jefe
Departamento de Contrataciones

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN