PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Total Item 1
1	72131601-011	Instalaciones sanitarias	GL	1	
sub item	trabajos a ser ejecutados	Unidad	Cantidad	P/Unitario	P/total
1.1	Cartel de Obras	gl	1,00		
1.2	Replanteo y marcación	m2	26,60		
1.3	Excavacion de zanja para cimiento	m3	6,48		
1.4	Relleno y Compactacion	m3	6,40		
1.5	Obrador	m2	1,00		
1.6	Cimiento de PBC	ml	6,48		
1.7	Zapatas	m3	1,32		
1.8	Columnas	m3	1,68		
1.9	Vigas	m3	1,40		
1.10	Losa	m3	4,36		
1.11	Nivelacion 0.30 m	m2	8,10		
1.12	Aislacion Horizontal con Hidrófugo	ml	12,15		
1.13	mamposteria de 0.20 m comun	m2	14,00		
1.14	mamposteria de 0.15 m comun visto	ml	32,80		
1.15	mamposteria de 0.15 m comun para revocar	ml	30,00		
1.16	Aislación de losa c/ membrana de aluminio	m2	36,00		
1.17	Contrapiso de cascotes	m2	25,27		
1.18	Piso ceramica esmaltada baño alta resistencia	m2	25,27		
1.19	Revoque filtrado	m2	32,80		
1.20	Revoque con hidrofugo	m2	74,00		
1.21	Revoque de cielo raso	m2	43,60		
1.22	Azulejos	m2	75,60		
1.23	Instalacion Sanitaria Agua en baños	gl	1,00		
1.24	InstalacionSanitaria Desague Cloacal	gl	1,00		
1.25	Rejillas de piso sifonada 15 x 15	un	2,00		
1.26	Registro Cloacal con tapa 40 x 40 x 40	un	3,00		
1.27	Conexión al pozo absorbente	gl	1,00		
1.28	Tuberia PVC 40 mm para conexiones, 75 mm para ventilacion, 100 mm desague, accesorios pvc y otros materiales	gl	1,00		
1.29	Inodoro con cisterna alta y tapa de plastico	un	4,00		
1.30	Lavatorio con pedestal y griferia	un	8,00		
1.31	Mingitorio sifonado	un	3,00		
1.32	Construccion de Camara Séptica, pozo ciego	gl	1,00		
1.33	Accesorios (porta toalla, porta rollo, jabonera)	gl	1,00		
1.34	Instalacio Sanitaria Desague Pluvial	gl	1,00		
1.35	Registro Pluvial 50 x 50 x 50	un	6,00		
1.36	Extension de circuito trifasico	gl	1,00		
1.37	Tablero seccional, ductos,cables, caja, puesta a tierra,	gl	1,00		
1.38	Instalacion de circuitos electricos, ductos, cables , accesorios y otros	gl	1,00		
1.39	Marcos y Puertas	unid	6,00		
1.40	Ventanas con perfileria de aluminio 0,50 x 0.50 y vidrios templados de 10mm	unid	4,00		
1.41	Puertas y Marcos Barnizados	gl	6,00		
1.42	Pintura latex de pared interior	m2	32,80		
1.43	Pintura de pared c/ silicona exterior	m2	74,00		
1.44	Pintura de cielo raso	m2	43,60		
1.45	Limpieza de obras	gl	1,00		

PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).