INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 102/18

"AUTOMATIZACIÓN DE DOSIFICADORES PARA LA PLANTA FABRIL DE VALLEMI" AD REFERÉNDUM 2019 - ID Nº 352.946.-

ACLARACIÓN Nº 1

Por la presente, se aclara a todos los potenciales oferentes referente a la consulta de la presente Licitación Pública Nacional Nº 102/2018:

Consulta Nº 1:
Debido a la complejidad de los equipos y soluciones requeridas exige un mayor tiempo de análisis detallado, que permita la participación de la mayor cantidad de oferentes para beneficio de la convocante. ¿Solicitamos prorrogar el presente llamado al 14/12/2018?

Respuesta:
Remitirse a Adenda N° 2.-

Consulta Nº 2:
Conforme al art 3 de la Ley 2051 en los incisos (a) y (b) habla de economía y eficiencia, igualdad y libre competencia respectivamente, consideramos que la falta de anticipo, en contravención a la Ley, limita la participación a empresas de gran porte y con el sobre costo innecesario de la financiación. Por lo cual solicitamos. a- El anticipo para el oferente adjudicado sea el 50 % o; b- Pago con carta de crédito al fabricante extranjero de los equipos en moneda extranjera y para los gastos de fabricación local, mano de obra y servicios en Guaranies conforme avance de obras mediante presentación de los certificados.
Respuesta:
Ceñirse a lo establecido en Adenda N° 1 – Sección IV – CGC 14.1; 14.2, 14.3 y 14.4.-

Consulta Nº 3:
Con relación a las especificaciones técnicas del PM N° 9063/18 de la Sección III, Suministros requeridos.
Articulo 1 Dosificador para Alimentación de Molino Crudo
Consulta; los nuevos dosificadores serán instalados sobre las mismas bases de apoyo o deberán der instaladas nuevas bases.
Respuesta:
Podrán usarse las mismas bases para soportar el nuevo equipo.

Consulta Nº 4:
Articulo 2 Dosificador para Alimentador de Crudo al Horno
Para mejorar la repuesta al sistema uno de los caudalímetro será substituidos por una Báscula diseña específicamente para polvo y el segundo será modernizado por un equipo equivalente. **Pregunta**; Hay espacio suficiente para la substitución del caudalímetro y ¿Que se entiende por el segundo, será modernizado por un equipo equivalente a la balanza o Caudalímetro?
Respuesta:
Queda a criterio del proveedor si su equipo debe ser modificado para el espacio disponible sea balanza dosificadora. Uno de los caudalímetro será sustituido por una báscula dosificadora diseñada especificadamente para polvo y el segundo también será sustituido por una báscula dosificadora

Consulta Nº 5:
Favor aclarar si el proyecto incluye la instalación llave en mano con inclusión de todo el cableado nuevo o si se pretende utilizar el cableado existente.
Respuesta:
Incluye el cableado y la instalación.

C.P. Adriana Encina G.
Unidad Operativa de Contratación