MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY				
OBRA: 2 AULA TIPO 5.80 X 6.80 CON TECHO DE TEJAS				
UBICACIÓN: ESC. BASICA 2810 SAN BLAS - COMPAÑÍA LOMAÍ				
N°		**RUBRO**	**UN.**	**CANTIDAD**
		Preparación de la obra		
1	72131601-002	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	125
2	72131601-002	c- Replanteo	M2	125
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,4
		Estructura de H° A° :		
4	72131601-004	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	1,5
5	72131601-004	d- Encadenados de H° A°	ML	47
		Muros de nivelación :		
6	72131601-003	a- De 0,45 cm.	M2	5,5
7	72131601-003	b- De 0,30 cm.	M2	13,1
8	72131601-003	c- De 0,60 cm.	M2	0,9
9	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	55
		Aislación asfaltica :		
10	72131601-006	a- De paredes	M2	11
		Muros de elevación :		
11	72101607-007	a- De 0,30 para revocar	M2	6,55
12	72101607-007	b- De 0,15 para revocar	M2	6,7
13	72101607-007	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,5
14	72101607-007	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5
15	72101607-007	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,6
16	72101607-007	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24
		Pilares :		
17	72131601-015	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	11
		Techo :		
18	72131601-007	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	168,5
19	72131601-007	d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1
		Revoques :		
20	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	128,1
21	72131601-008	e- De viga cumbrera de H° A°	M2	18,1
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	115
23	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	115
24	72101607-005	Zocalo calcareo	ML	67
		Aberturas de madera :		
25	72102602-005	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	2
		Aberturas metálicas :		
26	72102602-005	a- Ventanas tipo balancines	M2	13,68
		Alfeizar de ventanas :		
27	72131601-008	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10
		Pinturas :		
28	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	128,1
29	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20
30	72131601-012	e- De viga cumbrera a la cal	M2	18,1
31	72131601-012	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,68
32	72131601-012	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	174,6
33	72131601-012	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,5
34	72131601-012	i- De abertura de madera con barniz	M2	11
35	72102602-004	Vidrios dobles	M2	13,68
		Desague Pluvial		
36	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	43,5
37	72102201-003	Instalación eléctrica	GL.	1
38	72102201-003	Artefactos electricos	GL.	1
		Mobiliarios :		
39	72102802-003	a- Pizarrones	UN.	2
40	72131601-013	Limpieza final	GL.	1