COPACO
Nuestra Compañía

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE
COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
Alberdi N° 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 24 de setiembre de 2012

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2012 para la "PROVISIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS"

ADENDA N° 3

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que COPACO S.A. ha resuelto la modificación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de oferta de referencia, en los siguientes puntos:

En la Sección II – CRITERIO DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - Ítem N° 2.2 Experiencia y Capacidad, Apartado a):

Donde dice:

a) Suministros o servicios realizados, donde EL OFERENTE haya sido contratista principal en implementaciones en el rubro de Telecomunicaciones y que el promedio de facturación por los servicios o provisiones similares realizadas en los últimos 3 (tres) años deberá ser equivalente como mínimo al 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la oferta. El cual será comprobado mediante la presentación de Copias de contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado.

Debe decir:

a) Suministros o servicios realizados, donde EL OFERENTE haya sido contratista principal en implementaciones de provisión y montaje de transformadores, y que el promedio de facturación por los servicios o provisiones similares realizadas en los últimos 3 (tres) años deberá ser equivalente como mínimo al 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la oferta. El cual será comprobado mediante la presentación de Copias de contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado.

En la Sección III – REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS – Cap. 1. Especificaciones Técnicas - Ítem N° 12.2 Características Generales, 2do. Párrafo:

Donde dice:

Las bobinas deberán ser fabricadas con conductores de cobre electrolítico, formadas y ensambladas de manera a que puedan expandir y contraer con cambios normales de temperatura, y que asegure buena resistencia mecánica contra los esfuerzos de cortocircuito que se puedan producir. La aislación térmica utilizada en los conductores debe ser de la clase "A", deben estar diseñados para operar en condiciones climáticos más desfavorables.

Debe decir:

Las bobinas deberán ser fabricadas con conductores de cobre electrolítico o aluminio, formadas y ensambladas de manera a que puedan expandir y contraer con cambios normales de temperatura, y que asegure buena resistencia mecánica contra los esfuerzos de cortocircuito que se puedan producir. La aislación térmica utilizada en los conductores debe ser de la clase "A", deben estar diseñados para operar en condiciones climáticos más desfavorables.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

En la Sección 6 VI Formularios – Formulario N° 3 de Oferta (formato impreso) y en la carpeta "Planilla de Sitios" (medio magnético) – PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS, CENTRAL TELEFONICA DE CAAZAPA, queda redactada de la siguiente forma:

CENTRAL TELEFONICA DE CAAZAPA.

PLANILLA DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS

INSTALACION DE ACOMETIDA DE ANDE EN MEDIA TENSION

PUESTO DE DISTRIBUCION DE 75 KVA. TIPO PEDESTAL.

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PR.TOTAL
1	**TRANSFORMADOR:** Transformador de Distribucion trifásico de 75 Kva. de Capacidad, tension primario 23.000 V. y tension secundario 400/220 V. 50 hz. **Del TIPO PEDESTAL CON TODOS SUS ACCESORIOS.**	GL.	1	
2	**MATERIALES PARA ACOMETIDA MT. Y MONTAJE TRAFO.:** Aisladores polimerico de MT de retencion y triple campana, Bulonerias y Herrajes Galvanizados, Caños de Hierro Galvanizado de 4" para resguardo de cable de MT, Conductores desnudo de cobre para tierra, de aluminio desnudo para Acometida M.T, Cable de Aluminio Aislado para Linea MT subterraneo, cable tipo NYY (4x35mm2) este para salida BT del trafo hasta el Tablero de Distribucion, Columna de Hormigon, Crucetas de madera, Electroductos y curvos PVC rigidos, Descargadores de sobretension de M.T. 18 kv, fusibles MT, Jabalinas de cobre 5/8" por 2,4 m. para puesta a tierra, Preformados de retencion y de tope, Prensas paralelas de lineas vivas, seccionadores fusibles de 23 Kv, Mufas MT, terminales de cobre, de aluminio, Materiales para construccion de plataforma para ubicar el transformador y cimentacion de columna, Materiales para construccion de ducto subterraneo.	GL.	1	
3	**MANO DE OBRAS:** Construccion de Plataforma para ubicar el transformador tipo Pedestal, Cableados del Trafo parte de Media y Baja Tension; Montaje de lineas MT Aereo y Subterraneo para Acometida de ANDE, Instalacion de lineas parte Baja Tension hasta el tablero de Distribucion, Instalacion de Sistema Puesta a Tierra, Excavacion de pozo, Ereccion y Cimentacion de Columna, Montajes de: aisladores MT, de Crucetas de madera, de Descargadores de MT, Montajes de seccionador Fusible MT, reconexion de la nueva instalacion al Tablero de Distribucion existente, servicio de transporte y grua, gestion y pago en ANDE para la conexion de la instalacion.	GL.	1	
4	**EXTENSION DE LINEAS DE MEDIA TENSION:** **MATERIALES**: Aisladores de MT de retencion y triple campana, Bulonerias y Herrajes Galvanizados, Columnas de Hormigon 12/300 kgm, Conductores desnudo de aluminio, Crucetas de madera, Materiales para cimentacion de columna, Preformados de retencion y de tope, Prensas paralelas de aluminio, Materiales para riendas y para adecuacoion de red de Baja Tension y otros.- **MANO DE OBRAS**: Excavacion de pozo, Ereccion y Cimentación de Columna, Montajes de Crucetas y aisladores, Montaje e interconexion de lineas MT, Montaje de riendas y Adecuacion de red de Baja Tension, podas de arboles y otros.	GL.	1	
	TOTAL DE MATERIALES Y MANO DE OBRA CON IVA:			

OBS:

1	**EL CONTRATISTA SUMINISTRARA TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION, CONFORME A LOS PLANOS, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COPACO S. A. Y NORMAS DE ANDE VIGENTES.**
2	EL CONTRATISTA REALIMENTARA EL TABLERO DE DISTRIBUCION EXISTENTE DESDE LA LLAVE LIMITADORA CON CABLE DE 4x35mm2 NYY.
3	LAS CUANTIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS Y DEMAS DETALLES PARA LA INSTALACION, SERA DEFINIDA DURANTE LA VISITA GUIADA.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

COPACO
Nuestra Compañía

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE
COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

En la Sección III – REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS – Cap. 1. Especificaciones Técnicas - Ítem N° 12.2 Características Generales,

Se excluye el siguiente párrafo:

Los transformadores estarán provistos de un tanque apropiado que permita la expansión del aceite y su capacidad no deberá ser inferior al 10% de la capacidad del tanque de aceite total del transformador. Los equipos deben disponer de un indicador del nivel de aceite, visible desde el exterior.

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones