Cuadro de Computo Metrico			
N°	DESCRIPCIÓN	Unidad	Catidad
1	Switch Layer 3 (core o principal)	Unidad	1
2	Switch layer 3	Unidad	8
3	Fibra ópticaAll - Mono Modo de 06F	mts	500
4	Cable utp cat 6UTP Categoria 6 TIA/EIA 568B	mts	3000
5	M.O por Punto (300 puntos) Mano de Obra por punto	Unidad	300
6	Rack 12u piviotante con accesorios de conexión Rack Pivotante de 12 U	Unidad	8
7	Patch cord cat 6 (1,5mt) Patch Cord Categoria 6 de 1,5 metros	Unidad	300
8	Patch cord cat 6 (3mts) Patch Cord Categoria 6 de 3 metros	Unidad	300
9	Fusion de F.O. Fusion de pelos de Fibra Optica	Unidad	32
10	Certificacion de F.O. Certificacion de Enlace de pelos	Unidad	32
11	Tendidio de F.O. Mano de Obra para Tendido de pelos de Fibra	mts	500
12	Canaletas de distribucion Canaletas de PVC para distribucion de Cableado	Unidad	100
13	Conectores y Tomas Aparentes Conector Hembra RJ45 Cat6	Unidad	300
14	Configuracion de equipos de comunicación Mano de Obra por configuracion de equipos según especificaciones	Global	10
15	Acces Point Wireless Acces Point Cisco WAP4410N para acceso inalambrico	Unidad	1
16	Controlador UAP (para red Wireless) Equipo administrador de redes inalambricas	Unidad	1
17	Media converter para enlace de F.O. Transceiver 10/100/1000 para conversión de luz a electricidad	Unidad	32
18	Pacht cord de F.O. conector de Fibra para terminacion	Unidad	32
19	Distribuidor interno Optico Equipo terminador de enlace de fibra optica	Unidad	32

Juan F. Osorio Schinini
Director
Organización y Sistema