MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO NACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO
PLANILLAS DE COSTOS
AULA DE 7,20x7,20 P.A. (I)

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Destronque de arbol	ml	1,00		
2	Estructura de Hº Aº :				
	b1- Pilares de Hº Aº	M3	0,27		
	b2- Vigas y dado de Hº Aº	M3	1,25		
	c- Escalera de Hº Aº	GL	1,00		
	d- Encadenados de Hº Aº	M3	1,25		
8	Aislación asfáltica :				
	a- De paredes	M2	8,35		
9	Muros de elevación :				
	b- De 0,15 para revocar	M2	3,35		
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	61,00		
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	16,00		
10	Pilares :				
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	10,80		
12	Techo :				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	101,50		
13	Revoque :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	38,00		
	c- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML	27,60		
	d- De pilares en galería de Hº Aº	ML	6,66		
	e- De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	16,15		
15	Piso Calcareo	M2	67,60		
16	Zócalo calcareo	ML	36,00		
17	Aberturas de madera :				
	a2- Puerta tablero	M2	1,90		
18	Aberturas metálicas :				
	a- Ventanas tipo balancines	M2	16,60		
	b- Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	29,00		
19	Alféizar de ventanas :				
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	16,00		
	d- De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	6,00		
20	Pinturas :				
	a- De paredes a la cal	M2	38,00		
	b- De pilares en paredes y galería a la cal	M2	28,10		
	d- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	3,80		
	e- De viga cumbrera y galería a la cal	M2	16,15		
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	16,60		
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	134,00		
	h- De tirantes de Hº Aº con látex	M2	101,50		
	i- De baranda metálica con pintura sintética	M2	29,00		
23	Vidrios dobles	M2	16,60		
36	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	GL	1,00		
37	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	GL	1,00		
42	Mobiliarios :				
	a- Pizarrones	UN.	1,00		
43	Limpieza final	M2	70,00		
	TOTAL GENERAL				0,00