ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION
DE CERCADO PERIMETRAL
SAN VICENTE FERRER

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

Las Especificaciones correspondientes al presente Proyecto de CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL SAN VICENTE FERRER.

Se denomina Fiscalización de la Obra al Profesional representante designado por la MUNICIPALIDAD y CONTRATISTA a la Empresa seleccionada para la Ejecución de la Obra.

Se considera que el CONTRATISTA estará perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuara la construcción, los materiales disponibles, la naturaleza y característica del terreno y otros datos que puedan influir en el desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendrá el CONTRATISTA por su cuenta.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1 *REPLANTEO Y MARCACIÓN*:

El Contratista hará el replanteo de la obra, de acuerdo a los puntos de referencia indicado en los planos.

2 POSTES DE MADERA RUSTICA CON ALAMBRE LISO:

Serán de madera dura y estarán dispuestas perimetralmente en los 3 (tres) lados restantes del terreno. El alambre liso estará colocado cada 0,20m con sus respectivos accesorios para el tensado correspondiente.

3 PORTONES:

Portones metálicos de caños Ø 2" y 1 ½", y malla de tejido de alambre, provistos de pasadores y porta candados.

Los Portones de acceso tendrá las dimensiones normales para permitir acceso de vehiculos. Los mismos estarán confeccionados de la siguiente manera: un bastidor de caño Ø 2", con un refuerzo central con el mismo material y dos diagonales caño Ø 1 ½".

LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el lugar perfectamente limpio. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado el contratista