Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

Por MingaGuazú y su gente
Administración Municipal Ing. Digno Caballero Ruiz

ADDENDA Nº 01/2013 DEL LLAMADO por Concurso de Ofertas Nº 03/2013
"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Localidades del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 262.800.-

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Minga Guazú, de conformidad a la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas y su reglamentación contenida en el Decreto Nº 21.909/03 y la Resolución Nº 805/09 de la DNCP, emite la presente **ADDENDA**, por el cual se modifica la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto del llamado por Concurso de Ofertas Nº 03/2013**"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Localidades del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 262.800.-** que forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones y consiguientemente de cumplimiento formal para los potenciales oferentes.

Esta planilla del Formulario 1 No Corresponde:

LOTE 1

CALLES KM 14 FRACCION LAS CALANDRIAS Y CAMPO VERDE; KM 16 FRACCION MAZARELLO;KM 20 FRACCION MARIA AUXILIADORA II; KM 22 FRACCION GABRIELA; KM 29 FRACCION PIROY					
Código de Catálogo: 72131701-002					
Items No.	**Descripción**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Trabajos Preliminares**	**m²**			
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m²	6.080,00		
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m²	6.080,00		
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]	un	5,00		
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Triturada VI**	**m²**	**6.080,00**		
	Colchón: Tierra Colorada	m³	1.520,00		
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)	m2	6.080,00		
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)	m2	6.080,00		
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]	ml.	1.520,00		
4	**Mano de Obra**	**m²**	**6.080,00**		
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)	m²	6.080,00		
5	**Compactación empedrado**	**m²**	**6.080,00**		
	Compactación preliminar	m²	6.080,00		
	Compactación Final	m²	6.080,00		
				TOTAL	

LOTE 2

CALLE KM 14 FRACCION DEL ORIENTE (DOBLE AVENIDA, Y CONTINUACION)					
Código de Catálogo: 72131701-002					
Items No.	**Descripción**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Trabajos Preliminares**	**m²**			
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m²	6.088,00		
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m²	6.088,00		
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]	un	5,00		
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Triturada VI**	**m²**	**6.088,00**		
	Colchón: Tierra Colorada	m³	1.522,00		
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)	m2	6.088,00		
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)	m2	6.088,00		
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]	ml.	1.522,00		
4	**Mano de Obra**	**m²**	**6.088,00**		
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)	m²	6.088,00		
5	**Compactación empedrado**	**m²**	**6.088,00**		
	Compactación preliminar	m²	6.088,00		
	Compactación Final	m²	6.088,00		
				TOTAL	

LOTE 3

CALLE KM 21 MONDAY - FRACCION SAN CARLOS - PARTE 1					
Código de Catálogo: 72131701-002					
Items No.	**Descripción**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Trabajos Preliminares**	**m²**			
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m²	1.788,00		
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m²	1.788,00		
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]	un	2,00		
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Triturada VI**	**m²**	**1.788,00**		
	Colchón: Tierra Colorada	m³	447,00		

	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)	m2	1.788,00		
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)	m2	1.788,00		
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]	ml.	447,00		
4	**Mano de Obra**	**m²**	**1.788,00**		
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)	m²	1.788,00		
5	**Compactación empedrado**	**m²**	**1.788,00**		
	Compactación preliminar	m²	1.788,00		
	Compactación Final	m²	1.788,00		
				TOTAL	

El oferente a la hora de presupuestar y elaborar la carta de oferta deberá tener en cuenta la Planilla de Cómputos Métricos que se detalla a continuación:

LOTE 1

CALLES KM 14 FRACCION LAS CALANDRIAS Y CAMPO VERDE; KM 16 FRACCION MAZARELLO;KM 20 FRACCION MARIA AUXILIADORA II; KM 22 FRACCION GABRIELA; KM 29 FRACCION PIROY					
Código de Catálogo: 72131701-002					
Items No.	**Descripción**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Trabajos Preliminares**	**m²**			
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m²	6.080,00		
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m²	6.080,00		
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]	un	5,00		
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra Colorada**				
	Colchón: Tierra Colorada	m³	1.520,00		
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)	m2	6.080,00		
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)	m2	6.080,00		
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]	ml.	1.520,00		
4	**Mano de Obra**				
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)	m²	6.080,00		
5	**Compactación empedrado**				
	Compactación preliminar	m²	6.080,00		
	Compactación Final	m²	6.080,00		
				TOTAL	

LOTE 2

CALLE KM 14 FRACCION DEL ORIENTE (DOBLE AVENIDA, Y CONTINUACION)					
Código de Catálogo: 72131701-002					
Items No.	**Descripción**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Trabajos Preliminares**	**m²**			
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m²	6.088,00		
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m²	6.088,00		
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]	un	5,00		
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra Colorada**				
	Colchón: Tierra Colorada	m³	1.522,00		
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)	m2	6.088,00		
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)	m2	6.088,00		
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]	ml.	1.522,00		
4	**Mano de Obra**				
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)	m²	6.088,00		
5	**Compactación empedrado**				
	Compactación preliminar	m²	6.088,00		
	Compactación Final	m²	6.088,00		
				TOTAL	

LOTE 3

CALLE KM 21 MONDAY - FRACCION SAN CARLOS - PARTE 1					
Código de Catálogo: 72131701-002					
Items No.	**Descripción**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Trabajos Preliminares**	**m²**			
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m²	1.788,00		
	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m²	1.788,00		
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]	un	2,00		
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra Colorada**				
	Colchón: Tierra Colorada	m³	447,00		
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)	m2	1.788,00		

	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)	m2	1.788,00		
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]	ml.	447,00		
4	**Mano de Obra**				
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)	m²	1.788,00		
5	**Compactación empedrado**				
	Compactación preliminar	m²	1.788,00		
	Compactación Final	m²	1.788,00		
				TOTAL	

Lic. Asunción Elizabeth Vargas
Responsable de la UOC