Municipalidad de Itacurubi del Rosario

Unidad Operativa de Contrataciones

Independencia Nacional N° 730 c/14 de Mayo Telefax: (041) 210 233

ADENDA N° 04/2016

Ref.: Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL (ESC. BÁS. N° 35 JOHN F. KENNEDY)"

con ID N° 308.138.-

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. **Se modifica en el PBC y en el SICP, el plazo de vigencia de los plazos de recepción provisoria y definitiva quedando de la siguiente manera:**
   80 (ochenta) días.

2. **Se modifica el Anexo 2. Lista de Cantidades y sus Precios, en el Pliego de Bases y Condiciones y en el SICP. Conforme a lo establecido en la Resolución DNCP 956/16; quedando de la siguiente manera:**

Lista de Cantidades y sus Precios
PLANILLA DE COSTO Y CÓMPUTO MÉTRICO
Construcción de aula

OBRA: Construcción de aula Pre-escolar c/ Baño y Galería		**SUP. A CONSTRUIR:** Aula: 39,44m2 Galería: 17,50m2			
		Baños: 10,20 m2			
PROPIETARIO		**DIRECCIÓN**			
UBICACIÓN:					
AULA PRE-ESCOLAR 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS					
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P.TOTAL**
*	**Preparación de la Obra**				
1	**(CC: 72131601-002)** a-Replanteo	m2	81,39		
2	**(CC: 72131601-002)** b-Limpieza y preparación del terreno	m3	81,39		
3	**(CC: 72131601-003) Exc. Y carga de Cimiento c/ P.B.C**	m3	17,26		
*	**Estructura de Hormigón Armado**				
4	**(CC: 72131601-004)** a-Viga de HºAº Cumbrera y galería dado de H°A°	m3	0,92		
5	(CC: 72131601-004) b-Pilar y zapata de H°A°	m3	0,62		
6	(CC: 72131601-004) d-Encadenado H°A°	m3	3,15		
*	**Muros de Nivelación h=0.50**				
7	(CC: 72131601-004) a-De 0.45	m2	6,10		
8	(CC: 72131601-004) b-De 0.30	m2	17,15		
9	**(CC: 72131601-002) Relleno y Compactación**	m3	32,30		

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C.

Municipalidad de Itacurubi del Rosario
Unidad Operativa de Contrataciones

Independencia Nacional N° 730 c/14 de Mayo Telefax: (041) 210 233

*	**Aislación Asfáltica De Muros**				
10	(CC: 72131601-006) a-De 0.15-Horizontal	m2	8,43		
11	(CC: 72131601-006) b-De 0.30 -Horizontal	m2	4,20		
12	(CC: 72131601-006) c-De canteros	m2	5,25		
*	**Muros de Elevación**				
13	(CC: 72131601-002) a-De 0.30 para revocar	m2	19,52		
14	(CC: 72131601-002) b-De 0.15 para revocar	m2	39,40		
15	(CC: 72131601-002) c- De 0.30 Visto 1 cara de ladrillo común	m2	25,62		
16	(CC: 72131601-002) e-Visto 1 cara 0.15 c/ Cantero-parapeto	m2	20,40		
17	(CC: 72131601-002) f- Envarillado 2 hilad. c/ 3 barrilla. De 8mm	ml	40,25		
*	**Pilares**				
18	(CC: 72131601-015) d-De 0.45x0.45 para revocar	ml	9,00		
*	**Techo:**				
19	(CC: 72131601-007) c- Techo de tejas españolas y tejuelones prensados, tirantes y viguetas de yvyrapyta, 35% pendiente	m2	90,45		
*	**Revoques**				
20	(CC: 72131601-008) a-Interior-exterior a 1 capa	m2	154,00		
21	(CC: 72131601-008) c-De pilares de mampostería	ml	9,00		
22	(CC: 72131601-008) c-De viga cumbrera y voladizo de encadenado	m2	15,46		
23	d-De nivelación	m2	16,70		
24	**(CC: 72131601-009) Contrapiso de Hº de cascotes**	m2	65,75		
*	**Piso**				
25	**(CC: 72131601-009)** Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH	m2	60,47		
*	**Zócalo**				
26	**(CC: 72131601-009)** Calcáreo	ml	37,05		
*	**Abertura de Madera**				
27	(CC: 72131601-010) a-De marco 0.15 y puerta de 0.75x2.10 placa	un	1,00		
28	(CC: 72131601-010) b-De marco y puerta para boxes-baño 0.60x1.20	un	2,00		
*	**Abertura Metálica**				
29	(CC: 72131601-010) a-Marco y Puerta	UN	1,00		
30	(CC: 72131601-010) b-Ventanas tipo Balancín de 1.50x1.70	m2	10,20		
31	(CC: 72131601-010) c-Ventanas tipo Balancín de 1.50x1.00 p/ SS.HH	m2	6,00		
*	**Alfeizar de Ventanas**				

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C.

Municipalidad de Itacurubi del Rosario
Unidad Operativa de Contrataciones

Independencia Nacional N° 730 c/14 de Mayo Telefax: (041) 210 233

32	(CC: 72131601-010) a-De ladrillos comunes curvos a sardinel encadenado	ml	2,50		
33	(CC: 72131601-010) b-Mocheta de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	49,60		
*	**Pintura**				
34	(CC: 72131601-012) a-De paredes Revocadas interior a la cal-blanco	m2	131,14		
35	(CC: 72131601-012) b-Abertura madera c/ bamiz	m2	3,36		
36	(CC: 72131601-012) c-De viga cumbrera y voladizo de encadenado	m2	15,46		
37	(CC: 72131601-012) d-Pintura de techo	m2	98,55		
38	(CC: 72131601-012) e-Mamp. Visto común enras. Látex color vino	m2	48,89		
39	(CC: 72131601-012) f-Revoque común látex interior color blanco	m2	52,36		
40	(CC: 72131601-012) g-Balancines	m2	16,20		
41	(CC: 72131601-012) h-Puerta metálica de acceso	m2	5,05		
*	**Revestimientos**				
42	(CC: 72131601-009) a-azulejo	m2	19,50		
43	**(CC: 72131601-010) Vidrios dobles**	m2	17,00		
44	**(CC: 72131601-001) Instalación eléctrica y artefactos eléctricos**	gl	1,00		
*	**Instalación Sanitaria**				
45	(CC: 72131601-011) a-Agua Corriente	gl	1,00		
46	(CC: 72131601-011) a **Desagüe cloacal**	gl	1,00		
47	(CC: 72131601-011) a Artefactos sanitarios con mesada	gl	1,00		
48	(CC: 72131601-011) Cámara de inspección, cámara séptica y pozo	gl	1,00		
*	**Mobiliario**				
49	(CC: 72131601-012) a-Pizarrón c/ pintura 1.50x1.00	gl	1,00		
50	(CC: 72131601-013) **Limpieza final**	m2	78,00		
SON GUARANÍES:					
				TOTAL GENERAL	

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C.

Municipalidad de Itacurubi del Rosario

Unidad Operativa de Contrataciones

Independencia Nacional N° 730 c/14 de Mayo Telefax: (041) 210 233

3. **Se modifica en el Anexo 3, punto 8 "Formas de Pago", quedando de la siguiente manera;**

Donde dice

8. Forma de pago
Se concederá un anticipo de 30% para la adquisición de materiales a ser utilizados para el inicio de obras, los pagos consiguientes serán de acuerdo a la Certificación de Obras aprobados por la Municipalidad de Itacurubi del Rosario.-

Debe decir:

8. Forma de pago
No se concederán anticipos, los pagos consiguientes serán de acuerdo a la Certificación de Obras aprobados por la Municipalidad de Itacurubi del Rosario.-

4. **Se comunica la prórroga de la apertura de sobres, quedando de la siguiente manera:**
   - **día lunes 06 de junio de 2016**, recepción de sobres **hasta las 07:15 horas**
   - **día lunes 06 de junio de 2016, apertura de ofertas a las 07:45 horas**
   - fecha tope de consulta hasta el **miércoles 01 de junio de 2016 hasta las 12:00 horas,** en la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), sito calle Independencia Nacional N° 730 c/ 14 de mayo.

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO - RESPONSABLE UOC

Néstor José Sanabria Pintos
Responsable UOC