MUNICIPALIDAD DE NEMBY				
DEPARTAMENTO: CENTRAL				
COL. NAC. DIVINO MAESTRO BARRIO: CAPILLA DEL MONTE				
REF:				
S.S.H.H. DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES				
N°	CODIGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
		Preparación de la obra		
1	72131601-002	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00
2		c- Limpieza y preparación del terreno	M²	27,10
3		d- Replanteo	M²	27,10
4		e- Vallado de obra	Ml	37,40
		Excavación y carga de cimiento con PBC.		
5	72102209-9995	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	10,89
		Estructura de H° A° :		
6	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Ml	41,60
		Muros de nivelación :		
7	72101703-003	c- De 0,30 cms.	M²	10,38
		Relleno y apisonado de interiores		
8	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	13,52
		Aislación asfaltica :		
9	72131601-006	a- De paredes	ML	33,40
		Muros de elevación :		
10	72101703-003	a- De 0,15 para revocar	M²	48,35
11		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	40,07
12		f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	20,00
		Techo :		
13	72131601-007	De Chapa cun nucleo de isopor superior color teja inferior blanco	M²	40,89
		Revoques :		
14	72131601-008	De revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	M²	136,77
15		revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	29,60
		Contrapiso de H° de cascotes Y Pisos		
16	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M²	22,00
17		a.- Carpeta de nivelacion	M²	22,00
18		b- Piso ceramico antideslisante	M2	22,00
19		c- Guarda obra de baldoson 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	11,10
20		d- Caminero de interconexion de H°A° espesor 7 cnt.	M2	20,00
21		Revestido de azulejos	M2	87,50
		Zocalo		
22	72101607-005	Zocalo	Ml	2,70
		Aberturas metálicas :		
23	72131601-010	a- Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50	Un	7,00
24		b- Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UN.	3,00
25		c- Puerta para boxes 0,60 x 1,80	Un	5,00
		Pinturas :		
26	72131601-012	a- De paredes al latex	M²	49,27
27		b- De ladrillo visto con silicona	M²	40,07
28		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	13,58
29		f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	18,50
30		g- De techo al latex	M2	43,00
		Vidrios dobles		
31	72102602-004	Vidrios dobles	M²	3,50
		Desague pluvial		
32	72101603-001	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	18,50
		Instalación eléctrica		
33	72131601-001	Según planos	GL.	1,00
		Artefactos electricos		
34	72102201-003	Pantalla acrilica con foco bajo consumo de 60 Watts	ud.	5,00
35		Portafocos tipo plafon con foco bajo consumo de 16 Watts	ud.	3,00
		Instalación Sanitaria		
36	72131601-011	a- Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios griferias y accesorios	GL.	1,00
37		b- Camara septica 1,20 x 2,00	ud.	1,00
38		c- Pozo absorvente	ud.	1,00
		Rampa de acceso		
39	72131601-9984	Rampa de acceso	ml	5,00
		Limpieza final		
40	72131601-013	Limpieza final	Gl.	1,00
		TOTAL		