PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LLAMADO Nº 18/2010 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO alrrededor de la Plaza Municipal "Plaza de la Naturaleza Don Julio Barbaz" Y CANTINA

Lote Nº 1: Construcción de Empedrado alrrededor de la Plaza Municipal "Plaza de la Naturaleza Don Julio Barbaz"

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO, incluyendo marcación y rerplanteo, área de badenes, cordón cuneta de H° y empedrado de calle.	ml
Empedrado incluido cordon cuneta(m):Ancho calle 9 ML	9,00
Longitud calle (m):	492,00

Presupuestado Movimiento de suelo y empedrado	ml	TOTAL AREA POR TRAMOS m2
Calles: 4,5, EMILIANO R FERNANDEZ Y MARIA SMED, INCLUYENDO 2 BOCACALLES		
Presupuestado Movimiento de suelo y empedrado	ml	TOTAL AREA POR TRAMOS m2
Detalle:		
Longitud calle Maria Smet (m):	100,00	
AREA empedrado Calle Maria Smet- cordon cuneta(m):Ancho ML	4,50	450,00
AREA bocacalle con calle Encarnacion (m2):		55,00
sub total Calle Maria Smet		**505,00**
Longitud calle Emiliano R Fernandez (m):	100,00	
empedrado Calle Emiliano R Fernandez - cordon cuneta(m):Ancho 9 ML	4,50	450,00
AREA bocacalle con calle Encarnacion (m2):		55,00
sub total Calle Emiliano R Fernandez		**505,00**
Longitud calle"15 de Mayo" (m):	100,00	
AREA empedrado Calle 15 de Mayo- cordon cuneta(m):Ancho 9 ML	4,50	450,00
sub total Calle 15 de Mayo		**450,00**
Longitud calle Encarnacion (m):	100,00	
AREA empedrado Calle Encarnacion- cordon cuneta(m):Ancho 9 ML	4,50	450,00
sub total Calle Encarnacion		**450,00**

Area (m2) correspondiente a Municipalidad		**1.910,00**

Area (m2) correspondiente a Municipalidad	TOTAL AREA POR TRAMOS m2
calle	1.800,00
bocacalle	110
total m2	**1.910,00**
Area (m2) correspondiente a vecinos	TOTAL AREA POR TRAMOS m2
calle	1.800,00
bocacalle	330,00
total m2	**2.130,00**

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO alrrededor de la Plaza Municipal "Plaza de la Naturaleza Don Julio Barbaz" Y CANTINA

Lote Nº 2: Construcción de Cantina en la Plaza Municipal "Plaza de la Naturaleza Don Julio Barbaz"

CANTINA EN LA PLAZA MUNICIPAL				
Ítem	**Código**	**RUBROS**	**UNID.**	**CANT.**
1	72131701-025	Limpieza y preparación del terreno	Global	1,00
2	72131701-025	Replanteo y marcación	m2	28,00
3	72131701-025	Cimiento de piedra bruta colocada: excavación y colocación	m3	5,00
4	72131701-025	Cimiento de ladrillo común de 0,30	m2	10,00
5	72131701-025	Mampostería de Nivelación de 0.30	ml	10,00
6	72131701-025	Aislación Horizontal	mL	22,00
7	72131701-025	Viga de encadenado inferior y superior de 0,15 x 0,20	m3	2,00
8	72131701-025	Columna de 0,20x0,20	m3	1,20
9	72131701-025	Mampostería de de 0,15 de ladrillos huecos vistos exteriormente	m2	63,00
10	72131701-025	Contrapiso de cascotes y carpeta	m2	28,00
11	72131701-025	Piso alisado de cemento (CARPETA)	m2	28,00
12	72131701-025	PISO CERAMICO	m2	28,00
13	72131701-025	Techo de TEJAS FRANCESAS sobre tirantes de madera y machimbrado con aislacion de carpa negra	m2	40,00
14	72131701-025	Cielorraso de machimbre	m2	40,00
15	72131701-025	Revoque interior y exterior de mampostería	m2	60,00
16	72131701-025	Revestimiento de azulejo 15 x 15 cm. Alt 1,50 m en baños y 60 cm el cantina	m2	3,00
17	72131701-025	Una Puerta de 0,80 x 2,10 m y dos Puertas de 0,70 x 2,10 m(MARCO Y HOJA DE CHAPA METÁLICA)	unidad	3,00
18	72131701-025	Ventana para cantina, incluye marcos hojas rebatibles , vidrios trasparentes de 3mm y rejas	m2	4,50
19	72131701-025	Ventana tipo balancin de baños 0,60x0,40m	unidad	1,00
20	72131701-025	Vidrio de 3 mm	m2	1,20
21	72131701-025	Tablero principal	unidad	1,00
22	72131701-025	Instalacion electrica	bocas	12,00
23	72131701-025	Instalación de agua potable de dos baños tipo de servicio, el baño de caballeros con un mingitorio	global	1,00
24	72131701-025	Desagüe de agua servida:incluyendo un pozo ciego de 2m3 , una camara septica 60 x60 cm y un registro:40 x 40 cm	global	1,00
25	72131701-025	Desengrasador de 0,40 x 0,40	unidad	2,00
26	72131701-025	Desagüe pluvial, canaletas metálicas y bajadas	Global	1,00
27	72131701-025	Mesada para cantina (barra)	unidad	1,00
28	72131701-025	Pintura al latex	m2	60,00
29	72131701-025	Tratamiento de ladrillo visto	m2	50,00
30	72131701-025	Pintura de techo	m2	4,40
31	72131701-025	Pintura de aberturas metálicas	m2	1,20
32	72131701-025	Limpieza final	global	1,00