Construcción de Pavimento tipo Empedrado

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO					
1	2	3	4	5	6
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
a)	TRABAJOS PRELIMINARES				
a.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	m2	998,60		
a.2	Replanteo y marcacion de obra	m2	998,60		
b)	MOVIMIENTO DE SUELO				
b.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	m2	998,60		
b.2	Relleno y compactacion de suelo	m3	299,58		
b.3	Retiro de basuras y material excedente	m3	199,72		
b.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm	m3	199,72		
c)	CORDON DE HORMIGON SIMPLE		-		
b.1	Exacavación manual en suelo duro	m3	9,99		
b.2	Provisión y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor =10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	ml	279,65		
b.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento : arena lavada)	ml	249,65		
d)	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO		-		
d.1	Provisión de piedra bruta	m3	199,72		
d.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	m2	998,60		
d.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20 kg/m2) y compactacion de empedrado	tn	19,97		
e)	PONTILLONES DE HORMIGON ARMADO		-		
e.1	Muro de piedra bruta colocada visto 1 cara con mortero 1:3 (cemento : arena lavada)	m3			
e.2	Losa de hormigon armado (fck=21 MPA)	m3			
f)	Servicios generales(señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)	gl	1,00		
g)	LIMPIEZA FINAL		-		
g.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	m2	998,60		
				TOTAL Gs	**0**

Son guaranies:.-

ING. IVAN GODOY