# MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE M. BRUGUEZ

## XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

## CHACO PARAGUAYO

***Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones***

# ADENDA Nº1

***Concurso de Ofertas Nº 02/2014 "Para la Construcción de Aulas, Dirección y Secretaria con Galería y Baños Sexados"***

**ID Nº: 282.880**

**MODIFICAR**

En Todos los Puntos de la Carta de Invitación y la Proforma de Contrato donde menciona el anticipo de 30% queda sin efecto debiendo ser ***CERO %***.

**ADEMAS SE INCLUYE LA SIGUIENTE PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE BAÑOS SEXADOS:**

# MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE M. BRUGUEZ

## XV DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

## CHACO PARAGUAYO

***Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones***

MUNICIPALIDAD DE GENERAL BRUGUEZ

BAÑOS ESCOLARES SEXADOS EN ESCUELA BÁS. N° 763 Dr. Gaspar Rodriguez de Francia (COMP. TABLERO)

| ÍTEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Preparación de la obra : | | | | |
| | | b- Limpieza y preparación del terreno | M² | 35,75 | | |
| | | c- Replanteo | M² | 35,75 | | |
| 2. | | Excavación y carga de cimiento de PBC. | M³ | 11,00 | | |
| 3. | | Muros de nivelación : | | | | |
| | | Mampostería de nivelación de 0,30 cm, armada con 2 varillas de 6mm (dos hiladas), dosaje 1:3 | M² | 14,00 | | |
| 4. | | Relleno y apisonado de interiores | M³ | 30,00 | | |
| 5. | | Aislación asfaltica : | | | | |
| | | Aislación horizontal de 0,30m | M² | 12,00 | | |
| 6. | | Techo : | | | | |
| | | Techo de tejas y tejuelones prensados a maquina, con maderamen de 1ra | M² | 39,00 | | |
| 7. | | Muros de elevación : | | | | |
| | | Muro de elevación de 0,15 visto una cara | M² | 51,00 | | |
| | | Muro de elevación de 0,15 para revocar | M² | 39,00 | | |
| | | Envarillado bajo ventanas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ML | 41,00 | | |
| 8. | | Estructura de Hormigón H° A° | | | | |
| | | Vigas de hormigón Armado de 0,13 x 0,27m | ML | 24,60 | | |
| 9. | | Revoques : | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | M² | 105,00 | | |
| 10. | | Contrapiso de H° de cascotes | M² | 39,60 | | |
| 11. | | Piso de baldosa granitico base gris | M² | 39,60 | | |
| 12. | | Revestimiento azulejos de 0,15 x 0,15 color a elegir | M² | 78,00 | | |
| 13. | | Aberturas de madera : | | | | |
| | | Puerta tablero con marco de 0,15 | M² | 5,00 | | |
| | | Puertas placas para boxes 0,60 X 1,50 | UN. | 5,00 | | |
| 14. | | Aberturas metálicas : | | | | |
| | | Ventanas tipo balancines | M² | 3,50 | | |
| 15. | | Alfeizar de ventanas : | | | | |
| | | Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ML | 21,00 | | |
| 16. | | Pinturas : | | | | |
| | | Pintura de paredes a la cal | M² | 26,00 | | |
| | | Pintura de aberturas de madera con barníz sintético | M² | 19,00 | | |
| | | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | M² | 7,00 | | |
| | | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro | M² | 54,00 | | |
| | | Pintura de tejuelones y maderamen de techo con barniz | M² | 39,00 | | |
| 18. | | Vidrios dobles | M² | 3,50 | | |
| 19. | | Instalación eléctrica completa (incluye alimentación aérea desde TG de la escuela) | GL. | 1,00 | | |
| 20. | | Artefactos electricos: duchas, luminarias, etc | GL. | 1,00 | | |
| 21 | | Desagüe pluvial | | | | |
| | | a- Canaletas y caños de bajada chapa galvanizada N° 26, desarr= 50cm | Ml | 26,30 | | |
| 22 | | Instalación sanitaria : | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | inspección, griferías cromadas con campana y artefactos sanitarios completos | GL. | 1,00 | | |
| | | Camara séptica de 2,00 x 5,00 (medidas interiores) | UN | 1,00 | | |
| | | Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | UN | 1,00 | | |
| 24 | | Limpieza final, y desalijo de sobrantes | M² | 35,75 | | |

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSE M. BRUGUEZ * DPTO. DE U.O.C.

**CLAUDIA COLMAN MARTINEZ**
**Directora de la UOC**