Municipalidad de “SAN PEDRO DEL PARANÁ”
Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
Item	Cod. De Catálogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701 -002	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1		*Marcación y replanteo*	*gl*	*1,00*		
1.2		*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*		
2		***MOVIMIENTO DE SUELO***				
2.1		*Preparación de terreno para empedrado*	*m²*	*1.483,92*		
3		***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
3.1		*Provisión y colocación de cordones de Hº pref.*	*ml*	*370,98*		
3.2		*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*3,71*		
4		***CANALIZACION***				
4,1		*Excavacion*	*m3*	*50,00*		
4,2		*Muro de piedra*	*m3*	*20,00*		
4,4		*Losa de Hº*	*m3*	*5,00*		
5		***EMPEDRADO***				
5,1		*Pavimento tipo empedrado*	*m²*	*1.483,92*		
6		***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
6,1		*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*		
					TOTAL	

SR. RUBEN A. GALEANO MUSSI
Responsable de UOC