Municipalidad del Distrito de Villeta

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Dirección	Sub-total
1	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO 1** = GUARNIPITAN HASTA LA TERMINAL OMNIBUS.	594.318.200
2	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO 2**= DESDE LA TERMINAL DE OMNIBUS HASTA LA RUTA VILLETA ALBERDI	272.608.000
3	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO 3** = DESDE LA TERMINAL DE OMNIBUS PASANDO POR LOS TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE I , II Y DON BOSCO HASTA LA RUTA VILLETA- ALBERDI	718.305.600
	Total General (IVA incluido)	**1.585.231.800**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

Municipalidad del Distrito de Villeta

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - TRAMO 1
DIRECCION: AVDA. GUARNIPITAN HASTA LA TERMINAL OMNIBUS.
LONGITUD : 638 m
ANCHO DE CALZADA : 8 m
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 5104 m2
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 Dias

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	Unidad	2	700.000	1.400.000
2	Replanteo y marcación	m2	5.104	800	4.083.200
3	Preparación de terreno para empedrado	m2	5.104	800	4.083.200
4	Saneamiento de suelo	m3	250	75.000	18.750.000
5	Relleno y Compactación de Suelo	m2	315	80.000	25.200.000
6	Relleno de Cuneta Existente para Recuperación de Franja Peatonal o Vereda	unidad	100	200.000	20.000.000
7	Canal Cuneta de H°A° 1,20mx0,70 m x 0,06 m de espesor / excavacion	ml	514	310.000	159.340.000
8	Canal Cuneta de H°A° 0,60x0,30 m x 0,06 m de espesor / excavacion	ml	638	150.000	95.700.000
9	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm./ tres hiletras el intermedio escondido	ml	1.914	8.500	16.269.000
10	Colchón de arena de río para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	5.104	8.500	43.384.000
11	Piedra Tipo Basáltica Maseada libre de descomposición.	m2	5.104	14.500	74.008.000
12	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	5.104	15.700	80.132.800
13	Relleno para compactacion triturada 7a	m2	5.104	2.000	10.208.000
14	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	5.104	2.000	10.208.000
15	Ampliacion de puente c/ celulares de 1m*1m c/ panderete. c/ baranda de H° de 2,00m*1m 4 unidades para paso peatonal.	gl	1	17.000.000	17.000.000
16	Puente Acceso al Loteamiento c/ 6 unidades de celulares c/ panderete.	gl	1	12.000.000	12.000.000
17	Limpieza final y retiro de escombros	ml	1.276	2.000	2.552.000
	Total General (IVA incluido)				**594.318.200**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

Municipalidad del Distrito de Villeta

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - TRAMO 2
DIRECCION: DESDE LA TERMINAL DE OMNIBUS HASTA LA RUTA VILLETA ALBERDI
LONGITUD : 780 m
ANCHO DE CALZADA : 7 m
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 5460 m2
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 Dias

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	unidad	2	700.000	1.400.000
2	Replanteo y marcación	m2	5.460	800	4.368.000
3	Preparación de terreno para empedrado	m2	5.460	800	4.368.000
4	Saneamiento de suelo	m3	50	75.000	3.750.000
5	Badén de H° A° de 1m*0,20m	unidad	4	500.000	2.000.000
6	Relleno y Compactación de Suelo	m2	90	80.000	7.200.000
7	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	1.560	8.500	13.260.000
8	Colchón de arena de río para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	5.460	8.500	46.410.000
9	Piedra Tipo Basáltica Maseada libre de descomposición.	m2	5.460	14.500	79.170.000
10	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	5.460	15.700	85.722.000
11	Relleno para compactacion triturada 7a	m2	5.460	2.000	10.920.000
12	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	5.460	2.000	10.920.000
14	Limpieza final y retiro de escombros	ml	1.560	2.000	3.120.000
	Total General (IVA incluido)				**272.608.000**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS
ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

Municipalidad del Distrito de Villeta

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - TRAMO 3

DIRECCION: DESDE LA TERMINAL DE OMNIBUS PASANDO POR LOS TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE I , II Y DON BOSCO HASTA LA RUTA VILLETA- ALBERDI
LONGITUD : 2042 m
ANCHO DE CALZADA : 7 m
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 14.294m2
PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 Dias

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	Unidad	2	700.000	1.400.000
2	Replanteo y marcación / Retiro de Material (tierra Sobrante)	m2	14.294	800	11.435.200
3	Preparación de terreno para empedrado/ Desmalezar y Retilarlos	m2	14.294	800	11.435.200
4	Saneamiento de suelo	m3	50	75.000	3.750.000
5	Badén de 1m*0,20m	unidad	4	500.000	2.000.000
6	Relleno y Compactación de Suelo	m2	90	80.000	7.200.000
7	Apertura y Limpieza De Canal a Cielo Abierto	ml	4.084	1.100	4.492.400
8	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm./ tres hiletras el intermedio escondido	ml	6.126	8.500	52.071.000
9	Colchón de arena de río para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	14.294	8.500	121.499.000
10	Piedra Tipo Basáltica Maseada libre de descomposición.	m2	14.294	14.500	207.263.000
11	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	14.294	15.700	224.415.800
12	Relleno para compactacion triturada 7a	m2	14.294	2.000	28.588.000
13	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	14.294	2.000	28.588.000
14	Ampliacion de puente de H°A° a 8 m. c/ colocacion de Baranda de H°A° 2,00m*1,00m 3 unidades para paso peatonal.	gl	1	6.000.000	6.000.000
16	Limpieza final y retiro de escombros	ml	4.084	2.000	8.168.000
	Total General (IVA incluido)				**718.305.600**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004