GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

Villa Hayes, 25 de Noviembre de 2.014

A LOS SEÑORES OFERENTES:

ADDENDA Nº 01/2014
REFERENCIA: Licitación por Concurso de Oferta Nº 011/2.014.
"CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEPARATMENTAL"
ID 284.053

Por medio de la presente comunicamos la modificación en el siguiente punto:

Sección VI. Formularios

FORMULARIO N° 1
Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones, salvo la disposición en singular del texto cuando se trate de un Oferente constituido como persona física]

Fecha: _____

_____

LCO No: 011/2014

[Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las **Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC)** estándar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Addendas y Aclaraciones publicadas;

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de

manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.-

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrados en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información;

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la sub cláusula 17.1 de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de conformidad con los demás Documentos de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

CONTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL			**Fecha:** **LCO No:**		
1	2	3	4	5	6
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese)	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese)
CODIGO DE CATALOGO **72131601-9986** **CONSTRUCCIÓNES DE CANCHAS**					
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICO				
1	Replanteo de obra	m2	544,0		
2	Excavación y carga de Cimiento de Hº de cascote en el perímetro de la cancha de 0,40 m x 0,50m	m3	19,60		
3	Mampostería de Nivelación de 0,30 ladrillo común en el perímetro de la ampliación de la cancha h: 0,3m	m2	29,40		

XV Dpto. Presidente Hayes * Unidad Operativa *

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

4	Relleno y compactación de suelo con ripio h=30	m3	151,63		
5	Contrapiso de Hº de ripio h= 7 cm (Incluye ladrillo)	m2	544,00		
6	Base drenaje especial para cancha sintética con terminación asfáltica.	m2	544,0		
7	Cesped profesional fibrilado con líneas blancas (incluye caucho)	m2	544,00		
8	Instalación eléctrica iluminación con 4 columnas de H.A. de 7 m y 4 artefactos tipos reflectores de 500 w cada uno	gl	1,00		
9	Cableado eléctrico, incluye puesto de acometida, tablero principal y tablero seccional uno por columna	gl	1,00		
10	Arcos Metálicos 3,00m x 2,00m. Pintura anti oxido y esmalte sintético.	un	2,00		
11	Vallado perimetral de h=h1+h2=4m con h1 =2m de tejido de alambre y h2=2m de tejido sintético provista de caño galvanizado de 3" con pintura anti oxido.	gl	1,00		
12	Cartel de Obra	un	1,00		
13	Limpieza periódica y final	gl	1,00		
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO				
14	Replanteo de obra	m2	836,0		
15	Excavación y carga de Cimiento de Hº de cascote en el perímetro de la cancha de 0,40m x 0,50m.	m3	24,00		
16	Mampostería de Nivelación de 0,30 ladrillo común en el perímetro de la ampliación de la cancha h: 0,3m	m2	24,00		
17	Relleno y compactación de suelo con ripio h=30	m3	250,00		
18	Contrapiso de H° de Ripio h=7cm (incluye cordones de ladrillo)	m2	836,00		
19	*Piso de Hormigón armado h=10 cm. Primera capa de 1:2:4, Segunda capa de 1:2:3. Terminación con alisado mecánico. Varillas de Ø 8mm cada 20 cm en ambos sentidos, encubrimiento de 2 cm. Observación: el piso de hormigón deberá llegar hasta los bordes de la cancha.*	m2	836,00		
20	Rampas peatonales de 2,00m de ancho, desde el nivel de terreno *natural al nivel de la pista, construidas de hormigón simple de 7cm* de espesor.	Un	2,00		
21	Marcación con Pintura de Canchas deportivas	Gl	1,00		
22	Instalación eléctrica, iluminación con 4 columnas de H.A. de 12m y 4 artefactos tipos reflectores de 400w cada una	Gl	1,00		
23	Cableado eléctrico, incluye puesto de acometida, tablero principal y tablero seccional uno por columna	Gl	1,00		
24	Arcos Metálicos 3,00m x 2,00m. Pintura anti óxido y esmalte sintético	Un	2,00		
25	Tablero de básquet con estructura metálica según detalles. Pintura anti oxido y esmalte sintético.	Un	2,00		
26	Provisión y colocación de 2 caños para voley galvanizados (desmontable) c/ tapa de agujero de piso.	Un	1,00		

XV Dpto. Presidente Hayes * Unidad Operativa

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

27		Cartel de Obra	Un	1,00		
28		Limpieza periódica y final.	Gl	1,00		
		CANTINA				
29		Cimiento de PBC de 40 x 50 cm	m3	6		
30		Encadenado superior de 15 x 27	ml	24		
		MAMPOSTERÍA				
31		Nivelación de ladrillo común armada de 0,30 cm de ancho con 4 ϕ 8	m2	7		
32		Mampostería de elevación con ladrillo común de 0,15m (1:2:10)	m2	87		
		AISLACIÓN				
33		Aislación hidrófuga horizontal y vertical en muro a 3 caras con pintura asfáltica	ml	11		
		DINTELES				
34		De varillas, 4 ϕ 8. Dos hiladas de 2 varillas	ml	24		
		CONTRAPISO				
35		Relleno y Compactación	m3	6		
36		Contrapiso de cascotes de 10cm.	m2	34		
		PISO				
37		Piso Baldosa Calcárea Nacional	m2	34		
		REVOQUES				
38		Revoque de paredes con hidrófugo	m2	59		
		ABERTURAS				
39		Puerta placa de 0,80 x 2,10.Incluye marco, cerradura, herrajes y pintura sintética.	un	2,00		
		ABERTURAS de vidrio				
40		Ventana tipo balancín 0,40 x 1,00. Incluye Pintura antioxido, pintura sintética y vidrios.	un	6,00		
		TECHO				
41		Techo con tejas y tejuelones	m2	35		
		PINTURAS				
42		Pintura Latex	m2	59		
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Incluye todos los materiales para el correcto funcionamiento de la instalación				
43		Instalación de Tableros seccionales de acuerdo a normas de la Ande.	gl	1,00		
44		Iluminación general. Bocas cargadas: Colocación de tomas, puntos, artefactos lumínicos.	un	8		
		INSTALACIÓN SANITARIA Agua Corriente				
45		Instalación de Agua Cte. Cantina.	gl	1,00		
		INSTALACIÓN SANITARIA Desagüe Pluvial				
46		Canaletas y bajadas de desagüe pluvial	un	17,20		
47		Registro pluvial 40 cm x 40 cm.	un	4,00		
48		Cañería horizontal para desagüe pluvial	ml	18,00		
		VESTUARIO				
49		Cimiento de PBC	m3	11		

XV Dpto. Presidente Hayes * Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

50	Zapata de ϕ 8 para pilares de 40x70x 50 cm de profundidad con parrilla	m3	0		
51	Pilares de H° A° de 15x30	m3	0		
52	Encadenado superior de 15 x 27	ml	24		
	MAMPOSTERÍA				
53	Nivelación de ladrillo común armada de 0,30 cm de ancho con 4 ϕ 8	m2	12		
54	Mampostería de ladrillo común en guardamen de piso de 0,30 cm de ancho	m2	0		
55	Mampostería de elevación con ladrillo común de 0,15m (1:2:10)	m2	138		
	AISLACIÓN				
56	Aisalación hidrófuga horizontal y vertical en muro a 3 caras con pintura asfáltica	ml	18		
	DINTELES				
57	De varillas, 4 ϕ 8. Dos hiladas de 2 varillas	ml	40		
	CONTRAPISO				
58	Relleno y Compactación	m3	12		
59	Contrapiso de cascotes de 10cm.	m2	71		
60	Rampas peatonales de 1,20m de ancho, de hormigón simple de 7cm de espesor.	un	0		
	PISO				
61	Piso Baldosa Calcárea Nacional	m2	71		
62	Alisada de cemento	m2	0		
	REVOQUES				
63	Revoque de paredes con hidrofugo	m2	100		
	REVESTIDOS				
64	Azulejo hasta la altura 1,80 m	m2	75		
	ABERTURAS				
65	Puerta placa de 0,80 x 2,10.Incluye marco, cerradura, herrajes y pintura sintética.	un	3,00		
66	Puerta placa en divisoria de baños. Incluye marco, cerradura, herrajes y pintura sintética.	un	0		
	ABERTURAS de vidrio				
67	Ventana tipo balancín 0,40 x 1,00. Incluye Pintura antioxido, pintura sintética y vidrios.	un	4		
	TECHO				
68	Techo con tejas y tejuelones.	m2	73		
	PINTURAS				
69	Pintura Latex	m2	100		
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Incluye todos los materiales para el correcto funcionamiento de la instalación				
70	Instalación de Tableros seccionales de acuerdo a normas de la Ande.	gl	1,00		
71	*Iluminacion general. Bocas cargadas: Colocación de tomas,* puntos, artefactos lumínicos.	un	10		
	INSTALACIÓN SANITARIA Agua Corriente				
72	Instalacion de Agua Cte. Baño Vestidores Locales	gl	1,00		
73	Instalacion de Agua Cte. Baño Vestidores Visitantes	gl	1,00		
74	Instalacion de Agua Cte. Baño Público Mujeres	gl	1,00		
75	Instalacion de Agua Cte. Baño Público Varones	gl	1,00		
	INSTALACIÓN SANITARIA Desague Cloacal				
76	Desague Cloacal Baño Vestidores hasta el primer registro	gl	1,00		
77	Desague Cloacal Baño Público, hasta el primer registro	gl	1,00		

XV Dpto. Presidente Hayes

GOBERNACION DEL XV DPTO
PRESIDENTE HAYES
Teléfono: 0226-262403.
Fax: 0226-262403.
Email: gob_hayes@hotmail.com

78	Registros cloacales 60x60	un	3,00		
79	Cañeria de desague cloacal 100mm	ml	15,00		
80	Camara septica 1,00 x 1,60 x 1,20m.incluye dos registros de inspección.	un	1,00		
81	Pozo ciego d: 2m altura: 2,5m paredes de 0.30 m.	un	1,00		
	INSTALACIÓN SANITARIA Desagüe Pluvial				
82	Canaletas y bajadas de desague pluvial	un	27,20		
83	Registro pluvial 40 cm x 40 cm.	un	4,00		
84	Cañeria horizontal para desague pluvial	ml	28,00		
85	tarima de 28x7x1m	m2	196,00		
86	Limpieza periodica y final de obras	gl	1,00		
	Total				

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____del mes _____del año _____*[indicar la fecha de la firma]*

Nombre _____En calidad de _____
Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

XV Dpto. Presidente Hayes * Unidad Operativa de Contrataciones *

CARLOS DARIO NUÑEZ ROJAS
Responsable de la U.O.C.