Sección IV. Formularios de la Oferta

Presentación de Oferta

PLANILLA DE OFERTA

ANTES:

		CAACUPE		-	-	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	unidad de medida	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
		TRAMO 01* Barrio Daniel Escurra, Calles vecinales, (alrededor de campo de futbol del Club Teniente Aquino)				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		m2	2.145	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	2.145	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	660	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	192	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	2.388	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	* Barrio Daniel Escurra, Calles vecinales, (alrededor de campo de futbol del Club Teniente Aquino)		m2	2.145	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	2.145	
5		**SUB MURACIÓN**				
	72102504-002	Muro de piedra bruta colocada (contención de empedrado)		m3	10,08	
6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	2.145	

		TRAMO 02 * Calle 3 a partir de Ruta 2 (asfalto, Barrio Daniel Escurra)				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (215 ml)		m2	1.505	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.505	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	430	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	193,5	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	420	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	* Calle 3 a partir de Ruta 2 (asfalto, Barrio Daniel Escurra)		m2	1.505	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.505	
5		**MURO DE PBC**				
	72102504-002	Muro de PBC (contencion de empedrado)		m3	6,72	
6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.505	
		TRAMO 03 Barrio Kennedy, Calle Principal - Salida Compañía Cerro Real				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		m2	832	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	832	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	208	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	100	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	208	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				

	72131701-002	Barrio Kennedy, Calle Principal - Salida Compañía Cerro Real		m2	832	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	832	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	832	
		TRAMO 04 Piso de piedra tipo baldoson de 40x40x3 cm. En compañía Cabañas, Borde de Ruta Principal				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo		m2	10.000	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno, relleno		m3	500	
	72131601-002	Desmonte de vereda existente (en mal estado)		gl	1	
3		**PISO**				
	72131601-009	Muro de Piedra Bruta Colocada		m3	135	
	72131601-009	Mampostería de Nivelación 0,15m.		m2	2.000	
	72131601-009	Contrapiso de cascote, e: 10 cm.		m3	46,5	
	72131601-009	Piso de piedra tipo baldoson de 40x40x3 cm. En compañía Cabañas, Borde de Ruta Principal		m2	10.000	
4		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	10.000	
		TRAMO 05 Barrio Loma, calle 20 de Febrero, zona Palacio de Justicia				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (162 ml)		m2	1.296	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.296	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	334	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	97,2	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	334	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				

	72131701-002	Barrio Loma, calle 20 de Febrero, zona Palacio de Justicia		m2	1.296	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.296	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.296	
		***TRAMO 06* Camino Vecinal, a Colonia Coronel Martinez**				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (250 ml)		m2	1.250	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.250	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	500	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	150	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	500	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Camino Vecinal, a Colonia Coronel Martinez		m2	1.250	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.250	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.250	
		TRAMO 07 Calle Concepción entre Monseñor Aquino y San Gabriel, Barrio Seminario				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (188 ml)		m2	1.504	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.504	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	376	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	112,8	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	376	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Calle Concepción entre Monseñor Aquino y San Gabriel, Barrio Seminario		m2	752	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.504	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.504	

		TRAMO 08 Compactación y Relleno de espacios entre piedras				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (137 ml)		m2	1.096	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.096	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	274	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	82,2	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	274	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Calle Baltazar, Barrio Seminario		m2	1.096	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.096	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.096	
		TRAMO 09 Continuación de Calle Piribebuy zona Sur, Compañía Yaka ro´ysa.				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (266 ml)		m2	1.862	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.862	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	552	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	79,8	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	552	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Continuación de Calle Piribebuy zona Sur, Compañía Yaka ro´ysa.		m2	1.862	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.862	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.862	
		TRAMO 10 Avda. San Roque Gonzalez de Santacruz (100 ml), Fracción River Plate, Barrio Santa María. Avda. Sagrada Familia y Calle Sagrado Corazón de Jesús(200 ml), Fracción River Plate, Barrio Santa María.				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				

	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (300 ml)		m2	2.100	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	2.100	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	620	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	180	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	620	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Avda. San Roque Gonzalez de Santacruz (100 ml), Fracción River Plate, Barrio Santa María.		m2	700	
	72131701-002	Avda. Sagrada Familia y Calle Sagrado Corazón de Jesús (200 ml), Fracción River Plate, Barrio Santa María.		m2	1.400	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	2.100	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	2.100	
		TRAMO 11 Calle Boquerón desde Calle Gaudioso Nuñez, Compañía Cabañas				
1		**PREPARACION DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (200 ml)		m2	1.400	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.400,00	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	420	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	120	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	420	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Calle Boquerón desde Calle Gaudioso Nuñez, Compañía Cabañas		m2	1.400	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.400	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.400	
		TRAMO 12 Calle Tupasy y San José, zona MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (400 ml)		m2	2.800	

2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	2.800	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	815	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	240	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	815	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Calle Tupasy y San José, zona MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS		m2	2.800	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	2.800	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	2.800	
		TRAMO 13 Calle sin nombre, Barrio Loma Adyacencias del Palacio de Justicia				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (397 ml)		m2	3.176	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	3.176	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	809	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	119,1	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	809	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Calle sin nombre, Barrio Loma Adyacencias del Palacio de Justicia		m2	3.176	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	3.176	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	3.176	
		TRAMO 14Calle sin nombre, Barrio Buena Vista, adyacencias a la Escuela Baásica N° 6350 SAN ANTONIO DE PADUA				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (100 ml)		m2	700	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	700	

3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	215	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	64,5	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	215	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Calle sin nombre, Barrio Buena Vista, adyacencias a la Escuela Baásica N° 6350 SAN ANTONIO DE PADUA		m2	700	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	700	
5		**RELLENO CON CASCOTES**				
	72102905-001	Relleno con ripio, previa preparación de terreno y posterior apisonado (600 ML)		m3	2.100	
6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	700	
		TRAMO 15losa vehicular, Compañía Cabañas con Ruta 2				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		GL.	1	
2		**DEMOLICIONES**				
	72103003-001	Demolicion de Puente de madera existente		GL.	1	
3		**MURO DE PBC**				
	72102504-002	Muro de Piedra Bruta Colocada		m3	9,72	
4		**PUENTE DE H°A°**				
	72131702-001	vigas longitudinales		m3	2,2	
	72131702-001	vigas transversales		m3	1,76	
	72131702-001	losa vehicular, Compañía Cabañas con Ruta 2		m3	4	
5		**BARANDA DE PROTECCION**				
	72131701-019	Baranda metálca de protección 1,00 m. de altura		ml	10	
6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1	
		TRAMO 16Relleno con ripio, previa preparación de terreno y posterior apisonado, zona el Encuentro, Compañía Cabañas				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		GL.	1	
2		**CANALETA DE MURO DE PBC (CIELO ABIERTO)**				
	72102504-002	Muro de Piedra Bruta Colocada		m3	50,4	
	72131601-009	Piso de Piedra Bruta Colocada		m3	37,8	
	72102504-002	Muro de Contención		m3	9,6	

3		**RELLENO CON CASCOTES**				
	72131601-009	Relleno con ripio, previa preparación de terreno y posterior apisonado, zona el Encuentro, Compañía Cabañas		m3	168	
4		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1	
		EUSEBIO AYALA		-	-	
		TRAMO 01 Calle sin nombre, detrás de la Capilla San Blas, casco urbano. 200 ml				
1		**PREPARACION DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (200 x8,00)		m2	1.600	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.600	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	400	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	120	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	400	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	* Calle sin nombre, detrás de la Capilla San Blas, casco urbano. 200 ml		m2	1.600	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.600	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.600	
		PIRIBEBUY		-	-	
		TRAMO 01 * Calle Cerro León entre Lomas Valentinas y Boqueron				
1		**PREPARACION DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (150 ml x 9,00)		m2	1.350	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.350	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	273	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	81,9	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	273	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				

	72131701-002	* Calle Cerro León entre Lomas Valentinas y Boqueron		m2	1.350	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.350	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.350	
		TRAMO 02Relleno con ripio, posterior apisonado, entrada Principal Colonia Pirareta hasta yataity (unión con el empedrado de la compañía Tape Guazu)				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (4 KM.)		m2	24.000	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para base de enripiado		m2	24.000	
3		**RELLENO**				
	72102905-001	Relleno con ripio, posterior apisonado, entrada Principal Colonia Pirareta hasta yataity (unión con el empedrado de la compañía Tape Guazu)		m3	12.000	
4		**ALCANTIRLLADO**				
	72131701-021	Alcantarillado de Ø80, con muro cabecera		un	1	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	24.000	
		CARAGUATAY				
		TRAMO 01 Relleno con ripio, Camino Vecinal, Compañía Valle´i				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (200 ml)		un.	1	
2		**CANALETA CIELO ABEIRTO**				
	72131701-007	Excavación para muro		m3	144	
	72131701-007	Muro de piedra bruta colocada		m3	144	
	72131601-009	Piso de piedra		m3	12	
3		**PUENTE DE H°A°**				
	72131702-001	Losa Vehicular		m3	1,2	
	72131701-019	Baranda de protección		ml	2	
3		**RELLENO**				
	72102905-001	Relleno con ripio, Camino Vecinal, Compañía Valle´i		m3	240	

4		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		un.	1	
		TRAMO 02				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (200X5,50 ML)		m2	1.100	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.100	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	405	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	400	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	405	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	* Calle sin nombre (camino Jugua Po´i - Compañía Rolón)		m2	1.100	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.100,00	
4		**MURO DE PBS**				
	72101703-003	Muro de Piedra Bruta Colocada (contención de empedrado)		m3	6,6	
	72101703-003	Canal de hormigon e: 50 cm.		m3	10	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.100,00	
		VALENZUELA		-	-	
		TRAMO 01 * Calle Mcal Estigarribia entre Ntra. Sra de la Asunción y Avda. Principal que comunica Valenzuela a Caballero				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (136,50 ml)		m2	955,5	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	955,5	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	273	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	81,9	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	273	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	* Calle Mcal Estigarribia entre Ntra. Sra de la Asunción y Avda. Principal que comunica Valenzuela a Caballero		m2	955,5	

	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	955,5	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	955,5	
		ATYRA		-	-	
		TRAMO 01 Calle sin nombre, Compañía San Vicente, Barrio San José				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		m2	1.200	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.200	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	400	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	120	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	400	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Calle sin nombre, Compañía San Vicente, Barrio San José		m2	1.200	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.200	
5		**CANALETA A CIELO ABIERTO**				
	72101703-003	Muro de piedra bruta colocada		m3	80	
	72131601-009	Piso de piedra bruta colocada		m3	8	
6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.200	
		TRAMO 02 Calle sin nombre, trayecto de Atyra - Altos - San Bernardino (Compañias San Vicente - Tucangua Cordillera - Pirayu´i)				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		m2	31.200	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	5.400	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	1.800	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	540	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	1.800	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				

	72131701-002	Calle sin nombre, trayecto de Atyra - Altos - San Bernardino (Compañias San Vicente - Tucangua Cordillera - Pirayu´i)		m2	5.400	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	5.400	
5		**RELLENO**				
	72102905-001	Relleno con ripio, previa preparación de terreno y posterior apisonado		m3	2.150	
	72102905-001	Empastado lateral		m2	10.400	
6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	31.200	
		TRAMO 03 Relleno con ripio, posterior apisonado, camino vecinal, que conduce a la compañía Candia (3200 ml)				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		m2	16.000	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para base de enripiado		m2	16.000	
5		**RELLENO**				
	72102905-001	Relleno con ripio, posterior apisonado, camino vecinal, que conduce a la compañía Candia (3200 ml)		m3	8.000	
5		**ALCANTIRLLADO**				
	72131701-021	Alcantarillado de Ø80, con muro cabecera		un	1	
6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	16.000	
		ISLA PUCU		-	-	
		TRAMO 02Calle Vecinalque une la Ciudad de Isla Pucu con Santa Elena, Compañía Aguaray, Barrio Caacupe´i.				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (200 ml)		m2	1.200	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.200	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	410	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	123	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	410	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Calle Vecinalque une la Ciudad de Isla Pucu con Santa Elena, Compañía Aguaray, Barrio Caacupe´i.		m2	1.200	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.200	

5		**MURO DE PBC**				
	72101703-003	Muro de contencion de empedrado		m3	16,2	
6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.200	
		PRIMERO DE MARZO		-	-	
		TRAMO 01 Continuación de Calle Akajuasa, Casco Urbano				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (100 ml)		m2	700	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	700	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	220	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	66	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	220	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Continuación de Calle Akajuasa, Casco Urbano		m2	700	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	700	
5		**ALCANTARILLADO**				
	72101703-003	Muro cabecera de Piedra Bruta Colocada		m3	4,05	
	72131701-021	Alcantarillado de Ø80		un.	7	
6		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	700	
		SUB TOTAL				

LOTE Nº 2

		TOBATI		-	-	
ITEM	***CODIGO DE CATALOGO***	***DESCRIPCION***	***PRECIO UNITARIO***		***CANTIDAD***	***P. TOTAL***
		TRAMO 01 * Continuación de camino a Valle´i, calle Alfonzo Bolaños hasta calle 3 de Octubre				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		m2	1.040	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.040	

3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	260	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	78	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	260	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	* Continuación de camino a Valle´i, calle Alfonzo Bolaños hasta calle 3 de Octubre		m2	1.040	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.040	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.040	
		TRAMO 02Canal de cielo abierto - Calle Cornelio Ortiz-Canal de cielo abierto - Calle Sgto. Areco				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		m2	848	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Relleno y apisonado de suelo seleccionado		m3	169,6	
3		**CANAL CIELO ABIERTO**				
	72131701-007	Canal de cielo abierto - Calle Cornelio Ortiz		m3	132,2	
	72131701-007	Canal de cielo abierto - Calle Sgto. Areco		m3	63	
	72131601-009	Piso de piedra, base de canal		m3	19,72	
4		**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**				
	72131702-001	Muro de piedra bruta colocada		m3	13,52	
	72131702-001	Viga transversal y longitudinal		m3	4,5	
	72131702-001	Losa vehicular esp.: 18 cm.		m3	2,88	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	848	
		TRAMO 03 Construcción de Veredas con diferentes ladrillos prensados (diseño de ladrillos blancos, quemados etc.)				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		ml	700	
2		**VEREDA**				
	72101703-002	Desmonte de veredas Existentes (piso y contrapiso)		m2	2.800	
	72131601-009	Construcción de contrapiso con cascotillos cerámicos (e: 10 cm)		m2	2.800	
	72101703-002	Construcción de Veredas con diferentes ladrillos prensados (diseño de ladrillos blancos, quemados etc.)		m2	2.800	

	72101703-002	Provisión y colocación de Cordón de Hormigon Prefabricado en veredas		ml	1.400	
	72101703-002	Provisión y colocación de Cordón de Hormigon Prefabricado en Paseo Central		ml	1.400	
	72131601-009	Contrapiso en Paseo Central.		m2	350	
	72131601-009	Colocación de Piso en paseo central		m2	350	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		un	1	
		TOBATI		-	-	
		TRAMO 04 Calle Domingo Martinez de Irala				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (240 ml)		m2	1.920	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.920	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	490	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	147	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	490	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Calle Domingo Martinez de Irala		m2	1.920	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.920	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.920	
	SUB TOTAL					

LOTE Nº 3

		ALTOS		-	-	
INTENS		*DESCRIPCION*	*PRECIO UNITARIO*	*unidad de medida*	*CANTIDAD*	*PRECIO TOTAL*
		TRAMO 01* Calle Sin nombre, continuacion de Avda. Carlos A. López, camino a la compañía Aguara				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	**Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)**		un.	1	

	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (700 ml.)		m2	4.900	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	4.900	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	1.400	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	420	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	1.400	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	* Calle Sin nombre, continuacion de Avda. Carlos A. López, camino a la compañía Aguara		m2	4.900	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	4.900	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	4.900	
		TRAMO 02 Calle sin nombre, Barrio San Blas, continuación de empedrado, Compañía Acuña de Figueroa.				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (400 ml)		m2	2.800	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	2.800	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	800	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	240	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	800	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	* Calle sin nombre, Barrio San Blas, continuación de empedrado, Compañía Acuña de Figueroa.		m2	2.800	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	2.800	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	2.800	
		TRAMO 03Avda. 29 de setiembre entre Luis A. del Parana y Gral. Bernardino Caballero. Casco urbano				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				

	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (150 ml)		m2	1.050	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.050	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	300	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	90	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	300	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Avda. 29 de setiembre entre Luis A. del Parana y Gral. Bernardino Caballero. Casco urbano		m2	1.050	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.050	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.050	
		EMBOSCADA		-	-	
		TRAMO 01 * Calle Avalo Sanchez desde San Agustin hasta empalme de empedrado, Barrio Catolico. Casco Urbano Calle sin nombre empedrado existente hasta empalme con calle Avalo Sanchez, Barrio Catolico, Casco Urbano				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (280 ml x 9,00)		m2	2.520	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	2.520	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	400	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	120	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	400	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	* Calle Avalo Sanchez desde San Agustin hasta empalme de empedrado, Barrio Catolico. Casco Urbano		m2	2.070	
	72131701-002	* Calle sin nombre empedrado existente hasta empalme con calle Avalo Sanchez, Barrio Catolico, Casco Urbano		m2	450	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	2.520	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	2.520	

		TRAMO 02 Calle Virgen Serrana, continuación de empedrado, Compañía Cocue Guazú				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (200 ml)		m2	1.400	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.400	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	400	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	120	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	400	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	* Calle Virgen Serrana, continuacion de empedrado, Compañía Cocue Guazu		m2	1.400	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.400	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.400	
		TRAMO 03 Calle Benicio Villagra - Primera Compañía, Zona Minas (100 ml)Calle Heroes del Chaco, Tercera Compañía, Barrio Guayaibity (100 ml)				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		m2	1.300	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	1.300	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	415	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	504	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	415	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Calle Heroes del Chaco, Tercera Compañía, Barrio Guayaibity (100 ml)		m2	600	
	72131701-002	Calle Benicio Villagra - Primera Compañía, Zona Minas (100 ml)		m2	700	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	1.300	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	1.300	

		TRAMO 04 Calle sin nombre, tramo a Isla Yobai, segunda Compañía, Barrio Vilescue.				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (150 ml.)		m2	900	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	900	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	320	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	198	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	320	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	Calle sin nombre, tramo a Isla Yobai, segunda Compañía, Barrio Vilescue.		m2	900	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	900	
5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	900	
		NUEVA COLOMBIA		-	-	
		TRAMO 01 * Compañía Quirayty, camino vecinal hasta escuela publica				
1		**PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)		un.	1	
	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico		m2	3.600	
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	72131601-002	Preparación de terreno para caja de empedrado		m2	3.600	
3		**CORDON**				
	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 10x40x50 cm		ml	1.200	
	72101703-004	Relleno para soporte de cordones		m3	360	
	72102401-001	Pintura a la cal		ml	1.200	
4		**EMPEDRADO**				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
	72131701-002	* Compañía Quirayty, camino vecinal hasta escuela publica		m2	3.600	
	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras		m2	3.600	

5		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra		m2	3.600	
	SUB TOTAL					
	LOTE Nº 4					

LOTE Nº 4
Club. Tte. Fariña de Caacupé

CODIGOS	N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	1	***Acometida y Puesto de Medición***				
72102201	1.1	Provisión y Colocación de Acometida con cable preensamblado de 4x70 mm2, colocado con prensa para cable de 70 mm2, caño galvanizado de 2´´ jabalina de cobre de 2 mts. Llave trifasica de 3x200A, provisión de 180 mts de cable de 50mm2 N.Y.Y., distribución 30 mts. con cable multifilar de 50mm2, cabina para medidor trifasico, poste de H°A° de 9/200 kg.	un	1,00		
	2	***Entrada Subterranea del Medidor al Tablero Principal***				
72102201	2.1	Provisión y Colocación de electroductos de 2´´ 1/2 y 200 mts de cable multifilar de 50 mm2	un	1,00		
	3	***Tablero Principal***				
72102201	3.1	Provisión y colocación de tablero para 80 llaves con barra de fase y neutro + tierra (tipo embutir metálico), llave termomagnetica de 3x200A., 4 llaves de 3x63A, 4 Contractores trifasico de 3x80 A., 4 llaves selectora tipo 0-1, llave trifasica de 3x20 A., 3 llaves de 1x16 A., toma industrial trifasica y 4 toma monofasica triple.	un	1,00		
	4	***Tableros Seccionales***				
72102201	4.1	Provisión y colocación de 4 tableros externos para 24 llaves, 4 rieles de 1mp/T.M., 48 llaves T.M. de 1x16 A. 4 llaves T.M. de 3x63 A., 32 terminales de 50 mm2, 40 terminales de 16 mm2.	un	1,00		
	5	***Distribución de Lineas Principales y Seccionales***	m2	36,40		
72102201	5.1	Provisión y colocación de 600 mts de cable de 4x6mm2, 300 mts de cable de 4x4mm2, 400 mts. de cable de 4x2,5mm2, 500 mts de electroductos de 2´´1/2 y 4 reflectores de vapor metálico de 2000 W.	un	1,00		
	TOTAL GUARANIES (IVA INCLUIDO)					

AHORA:

Sección IV. Formularios de la Oferta

Presentación de Oferta

PLANILLA DE OFERTA

ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL
		ALTOS				
		TRAMO 01				
		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
1	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	**un.**		1,00	
2	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (700 ml.)	**m2**		4.900,00	
		MOVIMIENTO DE SUELO				
3	72131601-002	Excavación no clasificada	**m3**		147,00	
4	72131601-002	Excavación de bolzones	**m3**		367,50	
5	72101703-004	Terraplen	**m3**		1.470,00	
		CORDON				
6	72102401-001	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	**ml**		1.400,00	
7	72102401-001	Relleno para soporte de cordones	**m3**		420,00	
		EMPEDRADO				
8	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado				
9	72102905-001	* Calle Sin nombre, continuacion de Avda. Carlos A. López, camino a la compañía Aguara	**m2**		4.900,00	
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	**m2**		4.900,00	
10	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
11		Limpieza Final y Entrega de Obra	**m2**		4.900,00	
		CAACUPE				
		TRAMO 01				
		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				

12	72131601-009	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un.		1,00	
13	72131601-009	Marcación y replanteo	m2		10.000,00	
14	72131601-009	MOVIMIENTO DE SUELO				
15	72131601-009	Excavación en rocas	m3		500,00	
16	72131601-009	Desmonte de vereda existente (en mal estado)	gl		1,00	
		PISO				
17	72131601-009	Muro de Piedra Bruta Colocada	m3		135,00	
18	72131601-009	Mampostería de Nivelación 0,15m.	m2		2.000,00	
19	72131601-009	Contrapiso de cascote, e: 10 cm.	m3		46,50	
20	72131601-009	Piso de piedra tipo baldoson de 40x40x3 cm. En compañía Cabañas, Borde de Ruta Principal	m2		10.000,00	
		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
21	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra	m2		10.000,00	
		TRAMO 02				
		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
22	72131601-009	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un.		1,00	
23	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (266 ml)	m2		1.862,00	
		MOVIMIENTO DE SUELO				
24	72131601-002	Excavación en rocas	m3		93,10	
25	72131601-002	Excavación de bolzones	m3		139,65	
26	72131601-002	Terraplen	m3		698,25	
		CORDON				
27	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	ml		552,00	
28	72101703-004	Relleno para soporte de cordones	m3		79,80	
29	72102401-001	Pintura a la cal	ml		552,00	
		EMPEDRADO				
	72131601-002	Pavimento Tipo Empedrado				
30	72131701-002	Continuación de Calle Piribebuy zona Sur, Compañía Yaka ro´ysa.	m2		1.862,00	
31	72131701-002	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	m2		1.862,00	
32	72102905-001	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
33	55121704-001	Limpieza Final y Entrega de Obra	m2		1.862,00	
		TRAMO 3				
		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
34	72131601-002	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un.		1,00	
35	72101703-004	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	GL.		1,00	

		DEMOLICIONES				
36	72101703-004	Demolicion de Puente de madera existente	**GL.**		1,00	
37	72101703-004	MURO DE PBC				
38	72101703-004	Muro de Piedra Bruta Colocada	**m3**		9,72	
		PUENTE DE H°A°				
39	72131702-001	vigas longitudinales	**m3**		2,20	
40	72131702-001	vigas transversales	**m3**		1,76	
41	72131702-001	losa vehicular, Compañía Cabañas con Ruta 2	**m3**		4,00	
42	72131702-001	Terraplen	**m3**		500,00	
		BARANDA DE PROTECCION				
43	72131601-013	Baranda metálca de protección 1,00 m. de altura	**ml**		10,00	
		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
44	55121704-001	Limpieza Final y Entrega de Obra	**m2**		1,00	
		ALTOS	_	_	_	
		TRAMO 02				
		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
45	72131601-002	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	**un.**		1,00	
46	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (400 ml)	**m2**		2.800,00	
		MOVIMIENTO DE SUELO				
47	72102401-001	Excavación no clasificada	**m3**		84,00	
48	72102401-001	Excavación de bolzones	**m3**		210,00	
49	72102401-001	Terraplen	**m3**		994,00	
		CORDON				
50	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	**ml**		800,00	
51	72102401-001	Relleno para soporte de cordones	**m3**		240,00	
52	72101703-004	Pintura a la cal	**ml**		800,00	
		EMPEDRADO				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de arena de río				
53	72131701-002	* Calle sin nombre, Barrio San Blas, continuación de empedrado, Compañía Acuña de Figueroa.	**m2**		2.800,00	
54	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	**m2**		2.800,00	
		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
55	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra	**m2**		2.800,00	
		EMBOSCADA	_	_	_	
		TRAMO 01				

		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
56	72131601-002	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	**un.**		1,00	
57	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (200 ml)	**m2**		1.400,00	
		MOVIMIENTO DE SUELO				
58	72101703-004	Excavación no clasificada	**m3**		42,00	
59	72102401-001	Terraplen	**m3**		392,00	
		CORDON				
60	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	**ml**		400,00	
61	72102401-001	Relleno para soporte de cordones	**m3**		120,00	
62	72101703-004	Pintura a la cal	**ml**		400,00	
		EMPEDRADO				
		Pavimento Tipo Empedrado				
63	72131701-002	* Calle Virgen Serrana, continuacion de empedrado, Compañía Cocue Guazu	**m2**		1.400,00	
64	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	**m2**		1.400,00	
		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
65	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra	**m2**		1.400,00	
		EUSEBIO AYALA	_	_	_	
		TRAMO 01				
		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
66	72102905-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	**un.**		1,00	
67	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (200 x8,00)	**m2**		1.600,00	
		MOVIMIENTO DE SUELO				
68	72101703-004	Excavación no clasificada	**m3**		48,00	
69	72102401-001	Terraplen	**m3**		448,00	
		CORDON				
70	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	**ml**		400,00	
71	72102401-001	Relleno para soporte de cordones	**m3**		120,00	
72	72101703-004	Pintura a la cal	**ml**		400,00	
		EMPEDRADO				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado				
73	72131701-002	* Calle sin nombre, detrás de la Capilla San Blas, casco urbano. 200 ml	**m2**		1.600,00	
74	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	**m2**		1.600,00	
		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
75	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra	**m2**		1.600,00	
		PIRIBEBUY	_	_	_	

		TRAMO 01				
		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
76	72102905-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	**un.**		1,00	
77	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (150 ml x 9,00)	**m2**		1.350,00	
		MOVIMIENTO DE SUELO				
78	72101703-004	Excavación no clasificada	**m3**		40,50	
79	72102401-001	Terraplen	**m3**		378,00	
		CORDON				
80		Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	**ml**		273,00	
81	72101703-004	Relleno para soporte de cordones	**m3**		81,90	
82	72102401-001	Pintura a la cal	**ml**		273,00	
83	72101703-004	EMPEDRADO				
		Pavimento Tipo Empedrado				
84	72131701-002	* Calle Cerro León entre Lomas Valentinas y Boqueron	**m2**		1.350,00	
85	72131701-002	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	**m2**		1.350,00	
86	72102905-001	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
87	55121704-001	Limpieza Final y Entrega de Obra	**m2**		1.350,00	
		CARAGUATAY	_	_	_	
		TRAMO 01				
	55121704-001	PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
88	72131601-002	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	**un.**		1,00	
89		Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (200 ml)	**un.**		1,00	
	72131701-007	CANALETA CIELO ABEIRTO				
90	72131701-007	Excavación para muro	**m3**		144,00	
91	72131601-009	Muro de piedra bruta colocada	**m3**		144,00	
		Piso de piedra	**m3**		12,00	
92	72131701-019	PUENTE DE H°A°				
		Losa Vehicular	**m3**		1,20	
93	72102905-001	Baranda de protección	**ml**		2,00	
		RELLENO				
94	72102905-001	Relleno con ripio, Camino Vecinal, Compañía Valle´i	**m3**		240,00	
95	55121704-001	Limpieza Final y Entrega de Obra	**un.**		1,00	
		VALENZUELA	_			
		TRAMO 01				

		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
96	72131601-002	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	**un.**		1,00	
		Marcación y replanteo s/ planialtimétrico (136,50 ml)	**m2**		955,50	
97	72101703-004	MOVIMIENTO DE SUELO				
98	72102401-001	Excavación no clasificada	**m3**		28,67	
		Terraplen	**m3**		267,54	
		CORDON				
99	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	**ml**		273,00	
100	72102401-001	Relleno para soporte de cordones	**m3**		81,90	
101	72101703-004	Pintura a la cal	**ml**		273,00	
		EMPEDRADO				
	72131701-002	Pavimento Tipo Empedrado				
102	72131701-002	* Calle Mcal Estigarribia entre Ntra. Sra de la Asunción y Avda. Principal que comunica Valenzuela a Caballero	**m2**		955,50	
103	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	**m2**		955,50	
104	55121704-001	Limpieza Final y Entrega de Obra	**m2**		955,50	
		ATYRA				
		TRAMO 01				
		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
105	72131601-002	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	**un.**		1,00	
106	72131601-013	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	**m2**		1.200,00	
		MOVIMIENTO DE SUELO				
107	72102401-001	Excavación no clasificada	**m3**		36,00	
108	55121704-001	Excavación de bolzones	**m3**		90,00	
109	72131601-002	Terraplen	**m3**		426,00	
		CORDON				
110	72131601-002	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	**ml**		400,00	
111		Relleno para soporte de cordones	**m3**		120,00	
112	72102905-001	Pintura a la cal	**ml**		400,00	
		EMPEDRADO				
	72131701-021	Pavimento Tipo Empedrado				
113		Calle sin nombre, Compañía San Vicente, Barrio San José	**m2**		1.200,00	
114	72131601-013	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	**m2**		1.200,00	
		CANALETA A CIELO ABIERTO				
		Muro de piedra bruta colocada	**m3**		80,00	

		Piso de piedra bruta colocada	**m3**		8,00	
		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
115	55121704-001	Limpieza Final y Entrega de Obra	**m2**		1.200,00	
		TRAMO 02				
		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
116	72131601-002	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	**un.**		1,00	
117	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	**m2**		31.200,00	
	72101703-004	MOVIMIENTO DE SUELO				
118	72101703-004	Excavación no clasificada	**m3**		936,00	
119	72102401-001	Terraplen	**m3**		8.736,00	
		CORDON				
120		Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	**ml**		1.800,00	
121	72131701-002	Relleno para soporte de cordones	**m3**		540,00	
122	72102905-001	Pintura a la cal	**ml**		1.800,00	
		EMPEDRADO				
		Pavimento Tipo Empedrado				
123	72131701-021	Calle sin nombre, trayecto de Atyra - Altos - San Bernardino (Compañias San Vicente - Tucangua Cordillera - Pirayu´i)	**m2**		5.400,00	
124	72131701-021	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	**m2**		5.400,00	
		RELLENO				
125	72131601-013	Relleno con ripio, previa preparación de terreno y posterior apisonado	**m3**		2.150,00	
		Empastado lateral	**m2**		10.400,00	
		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
126	55121704-001	Limpieza Final y Entrega de Obra	**m2**		31.200,00	
		TRAMO 03				
		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
127	72131601-002	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	**un.**		1,00	
128	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	**m2**		16.000,00	
		MOVIMIENTO DE SUELO				
129	72101703-004	Excavación no clasificada	**m3**		480,00	
130	72101703-004	Terraplen	**m3**		4.480,00	
	72102401-001	RELLENO				
131		Relleno con ripio, posterior apisonado, camino vecinal, que conduce a la compañía Candia (3200 ml)	**m3**		2.400,00	

		ALCANTIRLLADO				
132	72131701-002	Alcantarillado de Ø80, con muro cabecera	**gl**		1,00	
	72102905-001	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
133	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra	**m2**		16.000,00	
		CLUB. TTE. FARIÑA - CAACUPE				
		Acometida y Puesto de Medición				
134	72102201	Provisión y Colocación de Acometida con cable preensamblado de 4x70 mm2, colocado con prensa para cable de 70 mm2, caño galvanizado de 2´´ jabalina de cobre de 2 mts. llave trifasica de 3x200A, provisión de 180 mts de cable de 50mm2 N.Y.Y., distribución 30 mts. con cable multifilar de 50mm2, cabina para medidor trifasico, poste de H°A° de 9/200 kg.	**un.**		25.073.280	
		Entrada Subterranea del Medidor al Tablero Principal				
135	72102201	Provisión y Colocación de electroductos de 2´´ 1/2 y 200 mts de cable multifilar de 50 mm2	**un.**		1.652.800	
		Tablero Principal				
136	72102201	Provisión y colocación de tablero para 80 llaves con barra de fase y neutro + tierra (tipo embutir metálico), llave termomagnetica de 3x200A., 4 llaves de 3x63A, 4 Contractores trifasico de 3x80 A., 4 llaves selectora tipo 0-1, llave trifasica de 3x20 A., 3 llaves de 1x16 A., toma industrial trifasica y 4 toma monofasica triple.	**un.**		17.625.600	
		Tableros Seccionales				
137	72102201	Provisión y colocación de 4 tableros externos para 24 llaves, 4 rieles de 1mp/T.M., 48 llaves T.M. de 1x16 A. 4 llaves T.M. de 3x63 A., 32 terminales de 50 mm2, 40 terminales de 16 mm2.	**un.**		7.226.400	
138		Distribución de Lineas Principales y Seccionales	**m2**		55.000	
139	72102201	Provisión y colocación de 600 mts de cable de 4x6mm2, 300 mts de cable de 4x4mm2, 400 mts. de cable de 4x2,5mm2, 500 mts de electroductos de 2´´1/2 y 4 reflectores de vapor metálico de 2000 W.	**un.**		59.216.800	
		TOBATI	-	-	-	
		TRAMO 04				
		PREPARACIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES				
140	55121704-001	Cartel de obra de chapa Nº24 de 2,00 X 2,50 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	**un.**		1,00	
141	72131601-002	Marcación y replanteo s/ planialtimétrico	**m2**		1.920,00	
		MOVIMIENTO DE SUELO				
142	72131601-002	Excavación no clasificada	**m3**		57,60	
143	72131601-002	Terraplen	**m3**		537,60	
		CORDON				
144	72101703-004	Colocación de cordón prefabricado 8 x 30 x 50 cm	**ml**		490,00	

145		Relleno para soporte de cordones	**m3**		147,00	
46	72102401-001	Pintura a la cal	**ml**		490,00	
		EMPEDRADO				
		Pavimento Tipo Empedrado				
147	72131701-002	Calle Domingo Martinez de Irala	**m2**		1.920,00	
148	72102905-001	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	**m2**		1.920,00	
		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
149	72131601-013	Limpieza Final y Entrega de Obra	**m2**		1.920,00	
TOTAL CON IVA						

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación

ANTES:

4. CAPACIDAD FINANCIERA	
REQUISITOS MÍNIMOS	**INFORMACIÓN REQUERIDA**

4.1. "Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 30% sobre el monto de la oferta. Los índices financieros mínimos a que debe satisfacer serán los siguientes: a) Liquidez Corriente: igual o mayor que 1,5 (Activo Corriente/Pasivo Corriente) b) Rentabilidad de los últimos tres años deberá ser positiva (utilidad líquida/ingreso total de cada año). Los índices de la capacidad financiera serán considerados del último ejercicio fiscal año 2011.	Completar formulario N° 1.3 y presentar los documentos probatorios que se indiquen en la cláusula 11.1 (f) de la Sección II, DDL, los documentos son los siguientes: a) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente; b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente emitido para la convocante; c) Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios. 2009,2010,2011

Sección II. Datos de la Licitación

ANTES:

IAO 1.2d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: **por LOTE.**

AHORA:

IAO 1.2d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: **por EL TOTAL.**

ANTES:

11.1(f)	Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta y que demuestran que el Oferente se halla calificado para ejecutar el contrato: a) Copia autenticada del Balance General de los últimos tres ejercicios(2.009, 2.010 y 2.011) certificados por el Órgano Estatal competente; y certificado de cumplimiento tributario; b) Copia autenticada de la Declaración Jurada del pago de Impuesto a la Renta de los últimos tres ejercicios; c) Copia autenticada de la Declaración Jurada de pago de I.V.A. de los seis mes anteriores a de la licitación, conforme al calendario de vencimiento; d) Copia autenticada de la Patente Comercial y/o Industrial del semestre anterior a la fecha de apertura de ofertas; e) Certificado de no encontrarse en quiebra o convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros públicos expedido por lo menos 60 días antes; *f)* Constancia de no adeudar aporte obrero-patronal, expedida por el I.P.S. expedida por lo menos 60 días antes del llamado; g) Constancia emitida por la convocante Departamento de la UOC de la Cordillera de cumplimiento satisfactorio de las obras adjudicadas, y en caso de no tener obras con la entidad solicitar la constancia de no tener contrato pendiente emitida hasta un día antes del llamado; h) Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras. i) DECLARACIÓN JURADA POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMÁS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.

AHORA:

11.1(f)	Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta y que demuestran que el Oferente se halla calificado para ejecutar el contrato: a) Copia autenticada del Balance General de los últimos tres ejercicios(2.009, 2.010 y 2.011) certificados por el Órgano Estatal competente; y certificado de cumplimiento tributario; b) Copia autenticada de la Declaración Jurada del pago de Impuesto a la Renta de los últimos tres ejercicios; c) Copia autenticada de la Declaración Jurada de pago de I.V.A. de los seis mes anteriores a de la licitación, conforme al calendario de vencimiento; d) Copia autenticada de la Patente Comercial y/o Industrial del semestre anterior a la fecha de apertura de ofertas; e) Certificado de no encontrarse en quiebra o convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros públicos expedido por lo menos 60 días antes; *f)* Constancia de no adeudar aporte obrero-patronal, expedida por el I.P.S. expedida por lo menos 60 días antes del llamado; g) Constancia emitida por la convocante Departamento de la UOC de la Cordillera de cumplimiento satisfactorio de las obras adjudicadas, y en caso de no tener obras con la entidad solicitar la constancia de no tener contrato pendiente emitida hasta un día antes del llamado; h) Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras. i) DECLARACIÓN JURADA POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMÁS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY. • **Formulario Nº 12. Su presentación es de carácter sustancial debido a que del mismo se obtendrá el precio final de la oferta.**

ANTES

IAO 7.1	Para propósitos de **CONSULTAS**: Se deberán realizar por escrito y mediante mesa de entrada central de la Institución Departamental **Fecha tope de consultas: 07/12 /12.** **Hora tope de consultas: 12:00** **Dirección: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen - Caacupé** **Persona encargada: Abg. Pedro Vera Arriola** **Teléfono N°: -0511 24 29 00** **Fax N°: 0511 24 29 00** Dirección de Correo Electrónico: uoc-cordillera@hotmail.es.
C. Preparación de Ofertas	
IAO 9.2.	La visita al sitio de obras se llevará a cabo el día **30 de noviembre desde las 7:00 a 15:00** horas, la visita contará con la asistencia del Fiscal de Obras nombrado por la Gobernación de la Cordillera, y en la hora tope fijada se partirá del local de la Gobernación con los interesados presentes.
IAO 20.1	Para **propósitos de PRESENTACIÓN de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Presentar en mesa de entrada central de la Institución Atención: Unidad Operativa de Contrataciones Calle y No.: Piso/ Oficina: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen Ciudad: Caacupé **- Paraguay** La fecha límite para la presentación de ofertas es: **Fecha: 14/12/12** **Hora: 09:00**

IAO 23.1	La **APERTURA** de ofertas tendrá lugar en: Piso/ Oficina: **Unidad Operativa de contrataciones – local de la Gobernación de Cordillera** Ciudad: Caacupé **- Paraguay** **Fecha: 14/12/12** **Hora: 09:30.**
IAO 23.2	La falta de foliatura de los documentos presentados por los participantes, podrá ser salvado únicamente en el acto de apertura por el representante asignado por el oferente, atendiendo a la obligatoriedad de este requisito. De esto se dejará expresa constancia en el acta.

AHORA:

IAO 7.1	Para propósitos de **CONSULTAS**: Se deberán realizar por escrito y mediante mesa de entrada central de la Institución Departamental **Fecha tope de consultas: 10/12 /12.** **Hora tope de consultas: 12:00** **Dirección: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen - Caacupé** **Persona encargada: Abg. Pedro Vera Arriola** **Teléfono N°: -0511 24 29 00** **Fax N°: 0511 24 29 00** Dirección de Correo Electrónico: uoc-cordillera@hotmail.es.
C. Preparación de Ofertas	
IAO 9.2.	La visita al sitio de obras se llevará a cabo el día **07 de diciembre desde las 7:00 a 15:00** horas, la visita contará con la asistencia del Fiscal de Obras nombrado por la Gobernación de la Cordillera, y en la hora tope fijada se partirá del local de la Gobernación con los interesados presentes.
IAO 20.1	Para **propósitos de PRESENTACIÓN de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Presentar en mesa de entrada central de la Institución Atención: Unidad Operativa de Contrataciones Calle y No.: Piso/ Oficina: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen Ciudad: Caacupé **- Paraguay** La fecha límite para la presentación de ofertas es: **Fecha: 17/12/12**

	Hora: 07:30
IAO 23.1	La **APERTURA** de ofertas tendrá lugar en: Piso/ Oficina: **Unidad Operativa de contrataciones – local de la Gobernación de Cordillera** Ciudad: Caacupé **- Paraguay** **Fecha: 17/12/12** **Hora: 08:00.**
IAO 23.2	La falta de foliatura de los documentos presentados por los participantes, podrá ser salvado únicamente en el acto de apertura por el representante asignado por el oferente, atendiendo a la obligatoriedad de este requisito. De esto se dejará expresa constancia en el acta.

Abg. Pedro Benjamín Vera
Responsable UOC