REFERENCIAS

AREAS A DEMOLER:

2	**ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO DE LA CAJA CENTRAL, SOBRE CONSTITUCION**
2.1.2	Demolición de canteros de mampostería de ladrillo común de 0,30m
2.1.3	En cantero existente, poda, destronque y desraizado de arbolitos y arbustos
2.1.4	Retiro de tierra de canteros
3	**PLAZA DIAGONAL PETTIROSSI ESQUINA HERRERA Y PABELLONES DE LOS DIEZ PAÍSES INTEGRANTES DEL GRUPO BICENTENARIO**
3.1.2	Demolición de canteros de mampostería de ladrillo común de 0,30m
3.1.3	Demolición de muro de contención de piedra bruta colocada de 0,35m de ancho
3.1.4	Poda, destronque y desraizado de árboles y arbustos
3.1.5	Demolición de monolito con recuperación de escultura
3.1.6	Desmonte de tierra para fuente de agua (sin acarreo)
3.1.7	Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones.
3.1.8	Excavación para anillo de hormigón perimetral a árbol (con acarreo)
4	**VEREDA NUEVA EN EL PERIMETRO DE LA MANZANA**
4.2	Demolición de piso de vereda existente en su totalidad con cordón perimetral
4.3	Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones.

OBSERVACIONES:
Las numeraciones de la referencia están en correspondencia con la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto, y con las Especificaciones Técnicas.

PLANTA GENERAL DE LA MANZANA
DEMOLICIONES
escala: 1.125

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ASUNCIÓN – PARAGUAY

REACONDICIONAMIENTO MANZANA - EDIFICIOS CAJA CENTRAL Y FACUNDO INSFRÁN
COMISIÓN BICENTENARIO

PLANTA GENERAL DE LA MANZANA
Demoliciones

ESCALA : 1/125

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y FISCALIZACION DE OBRAS | SECCION PROYECTOS

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:	Ing. Juan Ciriño Acuña Cartaldo	JEFE DE DEPARTAMENTO PROYECTO Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS:	Ing. **Arnaldo Ruben González Galván**	Fecha:	MARZO 2010
JEFE DE SECCIÓN PROYECTOS:	Arq. Derlys Alfredo Ovando Andrade	ASESOR DEL PROYECTO: DISEÑO/ESCRITURA:	Arq. Víctor López Morales Arq. Sonia A. Zelaia Duarte	PLANO N°:	A 02