CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA

Obra: Construcción de Empedrado
Propietario: Municipalidad de Guarambare
Ubicación: a-) Compañía ybusunu b-) calle porvenir desde ytororo hasta la calle S/N c-) desde san Roque hasta la calle S/N
Distrito: Guarambaré **Departamento:** Central
Proyecto: Municipal

Código de Catálogo	Detalle de los bienes y Servicios a ser utilizados	Unid. d/med	Canti dad	Precio Unitario Iva incluido	Precio total iva incluido
72131701-003	01-Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	M3	14,40		
72131701-003	02- Mampostería de Nivelación de 0,30	M2	11,55		
72131701-003	03- Aislación Horizontal.	M2	17,32		
72131701-003	04- Techo de chapa de zinc.	M2	32,11		
72131701-003	05- Mampostería de ladrillo común.	M2	107,80		
72131701-003	06- Revoque filtrado.	M2	134,96		
72131701-003	07- Piso Cerámico con contrapiso de Hº de cascote	M2	24,00		
72131701-003	08-Azulejo	M2	93,20		
72131701-003	09- Mampostería armada	Ml	24,00		
72131701-003	10- Ventana tipo Balancín 1,50 x 0,70	Unid	2,00		
72131701-003	11- Puerta 0,80 x 2,10 y 070 x 2,10	Unid	6,00		
72131701-003	12- Pintura a la cal y látex	M2	60,00		
72131701-003	13- Instalación Sanitaria.	Gl			
72131701-003	14-Construcción de pozo ciego(2,00x 3,00)	Unid	1,00		
72131701-003	15- Construcción de Cámara Séptica (1,00x2,00)	Unid	1,00		
72131701-003	16- Construcción de Cámara de Inspección (0,50x0,50)	Unid	2,00		
72131701-003	17- Instalación Eléctrica	Gl	GL		
72131701-003	18- Mampara	M2	5,46		
TOTAL					

PLANO



PLANTA ARQUITECTONICA