MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230.230 - 230.695
E-mail: muni.sanjose@hotmail.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2.010

Servicio a contratar: **CONSTRUCCIÓN DE PISTA CON GRADERÍA Y BAÑO SEXADO EN EL PREDIO DE LA PLAZA MUNICIPAL DE LA CÑÍA. YHACÂ**

ID 201.731 CÓDIGO: 72131601

72 13 16 01 - Construcción de edificios comerciales, empresariales o institucionales					
MUNICIPALIDAD SAN JOSE DE LOS ARROYOS					
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA CON GRADERIA Y BAÑO SEXADO					
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)					
1	2	3	4	5	6
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Costo Total (IVA Incluido)
1	**Pista Deportiva**				
1.1	Relleno y compactación	m3	10,00		
1.2	Contrapiso de cascote de 0,1	m2	290,00		
1.3	Piso de baldosa calcárea	m2	450,00		
1.4	Alisado	m2	81,00		
1.5	Colocación de arcos con tablero metálicos	gl	1,00		
1.6	Líneas de demarcación	gl	1,00		
2	**Gradería**				
2.1	Replanteo y marcación	Gl	1		
2.2	Cimiento de piedra bruta	m3	9,94		
2.3	Mampostería de 0,30 visto, Armada	m2	24,00		
2.4	Aislación horizontal	ml	22,08		
2.5	Asiento de Madera 18"x2"x1,80 m de Kurupa´y	Und.	40,00		
3	**Baños sexado**				
3.1	Replanteo y marcación	Gl	1		
3.2	Cimiento de Piedra Bruta	m3	5,63		
3.3	Mampostería de Nivelación de 0,30	m2	3,52		
3.4	Aislación horizontal	ml	15,60		
3.5	Mampostería de Elevación 0.15 (ladrillo común visto)	m2	35,36		
3.6	Envarillado Superior	ml	3,00		

3.7	Revoque interior de mampostería esp, 1,5cm (1:4:16)	m2	35,36		
3.8	Techo de Plano de Hº Aº con aislación de membrana	m2	10,50		
3.9	Relleno y compactación	m3	2,10		
3.10	Contrapiso de cascote de 0,1	m2	10,50		
3.11	Piso cerámico	m2	10,50		
3.12	Instalación eléctrica	gl	1,00		
3.13	Carpintería metálica balancines con vidrio	m2	1,50		
3.14	Carpintería de madera	m2	4,40		
3.15	Pintura				
3.15.1	Pintura sintética s/ revoque	m2	35,36		
3.15.2	Al barniz p/ puerta de madera	m2	8,80		
3.15.3	Sintético de aberturas metálicas	m2	3,00		
3.15.4	Tratamiento de ladrillo común visto con silicona	m2	35,36		
3.16	Instalación interna agua	gl	1,00		
3.17	Instalación interna desagüe cloacal e interconexión externa	gl	1,00		
3.18	Equipamiento de Baños	gl	2,00		
3.19	Cámara Séptica	gl	1,00		
3.20	Pozo absorbente	gl	1,00		
3.21	Alisada de acceso con contrapiso correspondiente	m2	45,00		
TOTAL					

.....
Q.F. José Manuel Vidal Rojas
MIEMBRO U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS - Unidad Operativa de Contrataciones

.....
C.P. Jorge Antonio Sanabria
ENCARGADO U.O.C.