COMPUTOS METRICOS

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Km 9 Barrio San Isidro				
Distrito: Presidente Franco				
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**
1.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**
2.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.934
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.934
4	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.026,9
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**
5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	2.934
6	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.934
7	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**
7.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	978
8	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.934
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.934
9	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**
9.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.934
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Km 7 Barrio Sagrado Corazon				
Distrito: Presidente Franco				
10	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**
10.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6
11	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**
11.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	803
12	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	803
13	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
13.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	281,05
14	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**
14.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	803
15	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**
15.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	803
16	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**
16.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	204
17	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
17.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	803
17.2		Compactación Final	Metros cuadrados	803
18	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**
18.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	803
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Km 6 Barrio Dios Padre Misericordioso				
Distrito: Presidente Franco				
19	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**
19.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6
20	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**
20.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.406
21	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
21.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.406

22	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
22.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	842,1
23	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**
23.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	2.406
24	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**
24.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.406
25	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**
25.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	584
26	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
26.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.406
26.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.406
27	**76111702-001**	**Servicio de lima general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**
27.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.406
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Barrio San Miguel				
Distrito: Presidente Franco				
28	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**
28.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6
29	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**
29.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.081
30	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
30.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.081
31	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
31.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	378,35
32	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**
32.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.081
33	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**
33.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.081
34	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**
34.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	270
35	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
35.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.081
35.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.081
36	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**
36.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.081
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Barrio Villa Concejal				
Distrito: Presidente Franco				
37	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**
37.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6
38	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**
38.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	576
39	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
39.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	576
40	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
40.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	201,6
41	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**
41.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	576
42	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**
42.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	576
43	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**
43.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	164
44	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
44.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	576
44.2		Compactación Final	Metros cuadrados	576
45	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**
45.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	576
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Fraccion Yeruti				

Distrito: Presidente Franco				
46	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**
46.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6
47	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**
47.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	700
48	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
48.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	700
49	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
49.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	245
50	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**
50.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	700
51	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**
51.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	700
52	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**
51.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metro lineal	200
53	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
52.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	700
52.2		Compactación Final	Metros cuadrados	700
54	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**
53.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	700
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Barrio 3 Fronteras				
Distrito: Presidente Franco				
55	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**
55.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6
56	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**
56.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	600
57	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
57.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	600
58	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
58.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	210
59	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**
59.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	600
60	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**
60.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	600
61	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**
61.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	200
62	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
62.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	600
62.2		Compactación Final	Metros cuadrados	600
63	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**
63.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	600
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Fraccion Yeruti Tramo II				
Distrito: Presidente Franco				
64	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**
64.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6
65	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**
65.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.240
66	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
66.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.240
67	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
67.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	434
68	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**
68.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.240
69	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**
69.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.240
70	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**
70.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	310

71	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
71.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.240
71.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.240
72	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**
72.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.240
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: San Miguel Tramo II				
Distrito: Presidente Franco				
73	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**
73.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6
74	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**
74.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	910
75	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
75.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	910
76	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
76.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	318,5
77	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**
77.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	910
78	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**
78.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	910
79	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**
79.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	260
80	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
80.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	910
80.2		Compactación Final	Metros cuadrados	910
81	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**
81.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	910
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Santa Ines				
Distrito: Presidente Franco				
82	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**
82.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6
83	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**
83.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	920
84	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
84.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	920
85	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
85.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	322
86	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**
86.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	920
87	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**
87.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	920
88	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**
88.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	230
89	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
89.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	920
89.2		Compactación Final	Metros cuadrados	920
90	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**
90.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	920
OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Santa Clara				
Distrito: Presidente Franco				
91	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**
91.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6
92	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**
92.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.200
93	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
93.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.200
94	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**

94.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	420
95	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**
95.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.200
96	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**	**Unidad Medida Global**	**1**
96.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)º	Metros cuadrados	1.200
97	**72101703-004**	**Construccion de cordon**	**Unidad Medida Global**	**1**
97.1		Cordón de Ho.	Metros cuadrados	300
98	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**
98.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.200
98.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.200
99	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**
99.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.200