MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY						
OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (DIAMETRO 0,60 - 0,80 M) Y CABECERAS						
UBICACIÓN: MBUYAPEY						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
items	**Codigo**	**Descripcion**	**Um**	**Cant.**	**P,Unit**	**P.Total**
		DOS ALCANTARILLADOS (DIAMETRO 0,60 M)				
1	72131601-002	Trabajos preliminares-replanteo y marcación	gl	2		
2	72131601-002	Excavacion para alcantarilla	m3	56		
3	72131701-017	Cabecera de alcantarillado (piedra bruta colocada)	m3	15		
4	72131701-017	Alcantarilla de 0.60 m de diametro	ml	8		
5	72102905-001	Relleno y compactacion	m3	36		
6	72131601-013	Limpieza periodica y final	gl	2		
		SIETE ALCANTARILLADOS (DIAMETRO 0,80 M)				
7	72131601-002	Trabajos preliminares-replanteo y marcación	gl	7		
8	72131601-002	Excavacion para alcantarilla	m3	196		
9	72131701-017	Cabecera de alcantarillado (piedra bruta colocada)	m3	70		
10	72131701-017	Alcantarilla de 0.80 m de diametro	ml	28		
11	72102905-001	Relleno y compactacion	m3	154		
12	72131601-013	Limpieza periodica y final	gl	7		
		SEIS CABECERAS				
13	72131601-002	Trabajos preliminares-replanteo y marcación	gl	6		
14	72131701-017	Cabecera de alcantarillado (piedra bruta colocada)	m3	60		
15	72102905-001	Relleno y compactacion	m3	36		
TOTAL GENERAL						**-**