MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY

Juntos por el Progreso

ITAPUA POTY - Paraguay

ADENDA Nº 01/2016

***Ref.: Contratación Directa* "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES EN LA ESC. BAS. N°2113 PAZ DEL CHACO SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA REGIÓN 7 SUPERVISIÓN DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO*" con ID Nº* 314.354.-**

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1.) Fecha Tope de consulta

MARTES 28/06/2016 Horario: 10:00 hs.

2.) Fecha de entrega de Ofertas

VIERNES 01/07/2016 Horario: 08:15 hs.

3.) Fecha de Apertura de Ofertas

VIERNES 01/07/2016 Horario: 08:30 hs

4-) SE MODIFICA EL ANEXO 1 punto 2 quedando sin efecto la obligación del oferente en pagar los gastos del proyecto realizando esta modificación queda de la siguiente manera:

Los fondos para la presente contratación se encuentran expresamente previstos en los rubros **520 – 30 – 003** del Presupuesto General de la Municipalidad de Itapuá Poty

5-) SE MODIFICA EL ANEXO 2 punto 5 quedando de la siguiente manera

PLANILLA DE PRECIO Y CÓMPUTO MÉTRICO

N°	C.C.	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	120.00		-
2	72131601-002	b- Replanteo y Marcacion.	M2	120.00		-
3	72131601-002	c-Vallado perimetral de obra de seguridad	GL.	1.00		-
4	72131601-002	d-Obrador	GL.	1.00		-
5	72131601-002	e- Cartel de obra 1,50x2,00 m de chapa	un	1.00		-
6	72131601-002	f- Placa de obra para inaguracion	un	1.00		-
7	72131601-002	g-Extracción de árbol con raíz + relleno y compactación del mismo (planta de pino)	un	6.00		-
8	72131601-003	***Excavación y carga de cimiento con PBC*** .	M3	11.52		-
9	72131601-004	*a- Excavación y carga de zapatas de H° A°*	M3	1.47		-
10	72131601-004	*b1- Pilares de H° A°*	M3	1.89		-
11	72131601-004	*b2- Encadenado de H° A° Superior einferior*	M3	3.22		-
12	72131601-004	*b3- Losa de H° A° sobre puerta*	M3	0.01		-
13	72101607-002	a- De 0,30 cm.	M2	15.90		-
14	72102905-001	***Relleno y apisonado de interiores***	M3	36.00		-
15	72131601-006	a- De paredes 0,15 cms.	MI	46.10		-
16	72101607-002	a - De 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes	M2	159.50		-
17	72101607-002	c- De ladrillo convocó.	M2	1.50		-
18	72131601-010	**Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas)**	ML	15.00		-
19	72101601-999	a- De chapas con estructura metallica	M2	138.60		-
20	72101601-999	b- Aislación sobre trama de alambre liso con manta termica doble aluminio	M2	138.60		-
21	72131601-008	a- De paredes interior, ext. ,pilares y vigas a una capa	M2	162.82		-
22	72131601-008	b- De mochetas	MI	14.80		-
23	72131601-009	***Contrapiso de H° de cascotes***	M2	120.00		-
24	72131601-009	a- Piso de baldosa calcarea	M2	120.00		-

25	72131601-009	**a-** Zocalo baldosa calcarea	ML	54.72		-
26	72131601-010	a- Ventanas tipo balancin	M2	7.2		-
27	72131601-010	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1.00		-
28	72131601-010	c- Puerta tablero de 0,90x2,10	Ud	1		-
29	72131601-008	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	4.80		-
30	72131601-012	a- De paredes al agua	M2	148.42		-
31	72131601-012	b- De ladrillo vistos con silicona	M2	140.80		-
32	72131601-012	c- De estructura de techo con pintura sintètica	M2	13.86		-
33	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	7.2		-
34	72131601-012	e- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33.	MI	38.24		-
35	72131601-012	f- De cielorraso al barnis con color	M2	120.00		-
36	72102602-004	***Vidrios dobles***	M2	7.2		-
37	72102304-005	a- Canaletas y bajadas desarrollo 33.	MI	14.24		-
38	72131601-001	a- Bocas de luces, tomas y ventiladores	Ud	25.00		-
39	72131601-001	b- Tablero comando luces y tomas	Ud	1.00		-
40	72131601-001	c- Tablero comando ventiladores	Ud	8.00		-
41	72102201-003	d- Artefactos fluorecentes de 2 x 40w embutidos	Ud	10.00		-
42	72102201-003	e- Artefactos fluorecentes de 1 x 40w	Ud	1.00		-
43	72102201-003	f- Ventildores de techos	Ud	8.00		-
44	72102201-003	g-Tablero seccional	Ud	1.00		-
45	72101601-002	***Estructura de Cielorraso y cielorraso machimbre 1"x3" de primera.***	M2	115.00		-
46	73121602-009	a-Rampa	GL.	1.00		-
47	72131601-014	b-Escalera	GL.	1.00		-
48	72131601-005	c-Mamposteria de 0,30	M2	9.20		-
49	72131601-013	***Limpieza final***	M2	120.00		-
		Total General				

6-) SE MODIFICA LA PROFORMA DE CONTRATO en la clausula 7 quedando de la siguiente manera:

Los trabajos encomendados por la CONTRATANTE a el CONTRATISTA se ejecutarán en la ciudad de Itapua Poty; en PIRAPO.I PRIMERA LINEA; y los mismos tendrán un plazo de ejecución de 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la orden de inicio otorgado por la CONTRATANTE. Las Condiciones de la ejecución de los trabajos están detalladas en la Especificaciones técnicas que forman parte de la Carta Invitación del Anexo III.

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Geny Ruiz Díaz Castillo
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Itapúa Poty