MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: HERNAN RIVAS
UBICACIÓN: BARRIO OBRERO
PROFESIONAL: ARQ. ARCELIA GUNTHER **REG.:**
SUP. A CONTRUIR.: 2280 m2 **FECHA: 07/09/2022**

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

1	Avda 1ero de mayo entre 15 de mayo y 28 de diciembre	Sup m2:	1.320
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD
1.1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.320,00
1.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.320,00
1.3	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.320,00
1.4	Compactación Mecánica de suelo	M2	1.320,00
1.5	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.320,00
1.6	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,03m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatacion cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre	ML	240,00
1.7	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	70,00
1.8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.200,00
1.9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1.200,00
1.10	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1.200,00
1.11	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.200,00
2	**Calle 3 de febrero entre 15 de mayo y 28 de diciembre**	**Sup m2:**	**960**
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD
2.1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	960,00
2.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	960,00
2.3	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	960,00
2.4	Compactación Mecánica de suelo	M2	960,00
2.5	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	960,00
2.6	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,03m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatacion cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre	ML	240,00
2.7	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	40,00
2.8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	795,00
2.9	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	795,00
2.10	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	795,00
2.11	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	795,00

Arqta. Arcelia Günther
Registro M.O.P.C. N° 1.871