REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
COMPARACIÓN DE PRECIOS

(CP) Nº 08/2025

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ZONAL DEL SENACSA EN LA COLONIA NEULAND, DISTRITO DE MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN"

PR-L1148-P130061 - ID DNCP N.° 4150

ACLARATORIA N° 01

Al Interesado:

Señor(es)

Hemos recibido de un potencial oferente la siguiente consulta, cuyas respuestas damos a continuación:

Consulta 1: Ítem 8.2 – Chapas de zinc térmico-acústico N° 27:
¿De qué color estarán prepintadas las caras superior e inferior? Además, ¿es correcto que el aislante será de polietileno (isopor)?
A partir del tercer párrafo de las EETT del ítem 8.2 Provisión y colocación de Techo de CHAPA TERMICO-ACUSTICO N°27 tipo sándwich, dice: "Las chapas tipo térmico-acústicas (más conocidas como sándwich) MV TPO 40-30 son producidas con una combinación de chapas con diseño trapezoidal, galvanizadas o pre-pintadas y núcleo de espuma rígida de poliuretano inyectado con una densidad de 38 kg/m3, con una expansión variable desde 30 a 50 milímetros de espesor, dependiendo de las necesidades de aislación que requiera la estructura o necesidad del cliente, mantienen coeficientes de conductividad térmica de 0.42 kcal/m2/hC, y cuanto mayor sea el espesor del aislante, menor será su coeficiente de conductividad térmica. Su combinación de chapas + espuma rígida la convierte en un bloque mecánicamente estructurado, con elevada capacidad portante y bajo peso, su peso promedio oscila entre el mínimo de 9 Kg por m2 y el máximo de 12 Kg/m2. Con ancho útil de 0,98 m y con las siguientes combinaciones:
-Trapezoidal superior en chapa Nro 27 (0,40 mm) pre pintada en color rojo cerámico (colonial).
- Poliuretano de 3mm, en medio y, - Lisa inferior en chapa Nro 28 (0,40 mm) pre pintada en color blanco"

Consulta 2: Rubros 16.11 y 16.12 – Cables de acometida:
Se solicita cableado de 4x16 mm² + 1x6 mm², pero actualmente solo hay disponibilidad de 4x16 mm². ¿Cómo se procederá?
Para demostrar la supuesta indisponibilidad mencionada, durante la ejecución la empresa adjudicada deberá presentar al menos 3 notas en carácter de constancias, expedidas por proveedores locales y/o fábricas o representantes.

Consulta 3: Rubro 4.1 – Mampostería de elevación (ladrillo laminado de 0.20 m):
Se propone colocar ladrillo común tipo panderete para lograr el espesor requerido de 0.20 m.
Rubro 4.3: Mismo criterio, utilizando ladrillo panderete de 0.07 m.

Para el ítem 4.1 Mampostería de elevación ladrillo laminado 0,20 m se realizará tal como enuncia las EETT, que en parte dice:" Se deberán emplear ladrillos laminados de medidas 10,5cm x 5cm x 22cm para el exterior, de color uniforme, los que den al exterior serán vistos y en el interior revocados, para el interior se utilizará ladrillo común de dimensiones 10,5cm x 5cm x 22cm, asentados con mortero, los mismos deberán estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unión ladrillos-mortero.

Consulta 4: Rubro 12.3.2 – Tapa y asiento elevado de poliéster para inodoro:
La especificación menciona que debe ser elevado para personas con movilidad reducida, pero en la imagen de referencia no parece serlo.
¿Podrían confirmar?
El ítem 12.3.2 Tapa y asiento elevado de poliéster para el inodoro, color blanco, se puede seguir la imagen de referencia ya que el inodoro contará con 40 cm de altura

Consulta 5: Rubros 21.1, 21.2, 21.3 y 21.4 – Marcos de chapa doblada:
¿Deben incluir una pestaña que funcione como contramarco? En caso contrario, ¿se colocará contramarco de madera, ya que no figura en la planilla?
Para el ítem 21.1 al 21.4 Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N°18 para puerta batiente, se recomienda remitirse al detalle de aberturas, allí se puede visualizar como confeccionar el marco de modo que funcione sin contramarco.

Consulta 6: Rubro 21.5 – Provisión y colocación de portón corredizo metálico para vehículos:
No se menciona la provisión del motor. En la parte eléctrica se habla de acometida para el motor, pero no de su suministro.
No se contempla provisión de motor.

Consulta 7: Planta acotada – Pilares de hormigón:
Se observan pilares de hormigón a revestir con ladrillo laminado. Este ítem no figura en la planilla, y su costo es significativo. ¿Debe contemplarse?
No está previsto revestir las estructuras de hormigón

Consulta 8: Energía fotovoltaica:
No figura en la planilla ningún ítem relacionado con equipo fotovoltaico, el cual es necesario para las luces exteriores. ¿Se incluirá?
Energía Fotovoltaica: en el ítem 16.6.4 Alumbrado Público, con Sistema Solar, ver la EETT del ítem.

Consulta 9: Rubros 27.10.4, 27.10.7 y 27.10.8 – Ítems coincidentes:
Todos indican una superficie de 195 m², pero difieren en el ancho (0.15 m, 0.20 m) y tratamiento (revoque a dos capas con hidrófugo). Se solicita aclaración sobre cantidades y dimensiones.
Rubros de los ítem 27.10.4, 27.10.7, 27.10.8, todos se refieren a la muralla perimetral al terreno, lo cual será de mampostería de 0.15m, visto en una cara y revocado del lado externo al predio.

Consulta 10: Ítem 10.2 – Cielorraso de yeso (junta tomada):
No se considera la buña perimetral, la cual es necesaria para evitar fisuras entre el cielorraso y las paredes. Se sugiere incluirla en el presupuesto.
No se contempla buña perimetral en el proyecto.

Consulta 11: Instalación eléctrica:
No se especifica el metraje de cable desnudo SPT desde el triángulo a cada tablero seccional, ni para la alimentación eléctrica de:

- **Letra corpórea**
- **Motobomba**
- **Portón eléctrico**

Dado que no contamos con archivos de AutoCAD para realizar la medición, solicitamos se nos facilite esa información.
Los metrajes de alimentación del tótem y circuito de alimentación de moto bomba se encuentran en la planilla en los ítems 16.4.6 y 16.4.7. Remitirse a las láminas de iluminación, diagrama multifilar y cuadro de cuadra, y fijarse en la planilla.

Consulta 12: Tablero seccional:
No figura la llave de corte correspondiente. ¿Se incluirá?
En el circuito de luces exteriores, revisar plano IE-Diagrama y cuadro de cargas.

13. Rubro 15.8 – Válvula tipo guillotina:
No se indican sus dimensiones en la planilla ni en las especificaciones técnicas.
Para las medidas se puede remitir a los planos de planta y detalles de Desagüe Pluvial.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL DEL PARAGUAY - 4526/OC-PR

C.P. Bruno Candia
Coordinador General
Proyecto BID - SENACSA PR-L 1148