

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)

Uoc Alta Parana

Nombre de la Licitación:

**CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE
FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y
SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ -
PLURIANUAL 2.023 - 2024**

(versión 1)

ID de Licitación:

435185



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

26/09/2023

"Pliego para la Contratación de Obras - Convencional"

Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	435185	Nombre de la Licitación:	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, PISTA DE FORMACIÓN, CERCADO PERIMETRAL, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2.023 - 2024
Convocante:	Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)	Categoría:	21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
Unidad de Contratación:	Uoc Alta Parana	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	PORTAL DE LA DNCP	Fecha Límite de Consultas:	11/10/2023 09:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ - COORDINACIÓN UOC	Fecha de Entrega de Ofertas:	18/10/2023 07:30
Lugar de Apertura de Ofertas:	GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ - COORDINACIÓN UOC	Fecha de Apertura de Ofertas:	18/10/2023 08:00

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Lote	Anticipo:	5.0%
Vigencia del Contrato:	Hasta recepción definitiva		

Datos del Contacto

Nombre:	ALICE JIMENEZ	Cargo:	COORDINADORA
Teléfono:	061518105	Correo Electrónico:	uocaltoparana@gmail.com

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de

respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: El 5 octubre del 2023 lotes 1, 2, 4, 5, 8 y 9; y el día 06 de octubre del 2.023 lotes 3, 6 y 7

Lugar: Lugar de las obras a realizar

Hora: 07:00 hasta 07:30 hs. puntualmente.

Procedimiento:

Procedimiento: El potencial oferente o sus representantes deberán presentarse en la fecha y hora establecidas en la oficina de la UOC de la institución (**GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**) para recibir la orden de visita y así poder realizar el recorrido con el funcionario responsable de guiar la visita, de tal manera a que el oferente cuente con la información necesaria referente a la ubicación geográfica del lugar de la obra para la cotización de los precios, y garantizar el buen cumplimiento de contrato en caso de resultar adjudicado. El potencial oferente o su representante debidamente autorizado mediante una nota de la empresa deberá presentarse en el lugar de convocatoria fijada a los efectos de recibir información sobre la ubicación, accesibilidad y otros datos del lugar de la realización de la obra. Al finalizar el acto la Secretaría de Obras de la Gobernación expedirá la constancia de la visita realizada, la cual, deberá ser adjuntada y presentada con la oferta del potencial oferente.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Líder Jiménez o funcionario designado por el mismo.-

Participación Obligatoria: SI

Obs: la convocante aclara que durante el procedimiento de visita a los sitios de obra no se recepcionará ninguna consulta, en el caso que las hubiere se deberá realizar por el portal de la DNCP como consta en el SICP.

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula N°:

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutará la obra:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INSTITUCIÓN	DISTRITO
1	Construcción de Muralla	Esc. Bás. N° 6.672 Acosta Ñu - km 9 Acaray	CDE
2	Construcción de 3 Aulas	Col. Nacional Defensores del Chaco	CDE
3	Construcción de Muralla	Esc. Bás. N° 5442 San Blas	CDE
4	Const. Cocina Comedor	Esc. Básic. N° 2417 San Antonio	HERNANDARIAS
5	Const. Cocina Comedor	Esc. Básic. N° 3499 Santa Bárbara	HERNANDARIAS
6	Const. Cocina Comedor	Esc. Básic. N° 7987 Virgen de Caacupe	HERNANDARIAS
7	Construcción de Aulas	Esc. Básic. N° 5494 Doña Josefina Pla	Minga Guazú
8	Construcción de 1 Aula Nivel Inicial	Esc. Básic. N° 5494 Doña Josefina Pla	Minga Guazú
9	Construcción de Sanitario	Esc. Basic. N° 3599 San José	Los Cedrales
10	Construcción de Sanitario	Esc. Básic. N° 872 Prof. Hortencia Báez de Duarte	Domingo Martínez de Irala
11	Construcción de Tinglado, Regularización y ampliación de Pista	Esc. Basic. N° 3176 Santo Domingo	Itakyry
12	Construcción de Tinglado, Regularización y ampliación de Pista	Esc. Básic. N° 7053 Niños Mártires de Acosta Ñu	Itakyry
13	Construcción de 2 aulas	Esc. Básic. N° 5960 Dr. José Rodríguez de Francia	Santa Fe del Paraná
14	Construcción de 1 Aula	Esc. Básic. N° 7944 San José	Tavapy
15	Construcción de 1 Aula	Col. Nacional Monseñor Agustín Van Aaken	Tavapy
16	Construcción de Tinglado, Regularización y ampliación de Pista	Col. Nacional Sagrado Corazones	Tavapy
17	Construcción de Pista de Formación	Esc. Básic. N° 3821 San Roque González de Santa Cruz	Tavapy
18	Construcción de Tinglado, Pista deportiva	Esc. Bernardino Caballero	Juan León Mallorquín
19	Reparación de 4 Aulas	Esc. Bás. N° 6924 María Auxiliadora	CDE
20	Reparación de 2 Aulas	Esc. Bás. N° 3601 Paraguay España	Cedrales
21	Reparación Total de Aulas y Pista deportiva en Tinglado	Esc. Bás. N° 3589 Daniel Santa Cruz	Pte. Franco

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:
- a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.
3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.
4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

- Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
- Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

- a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
- c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
- d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. Firmar el contrato,
 - d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

180 días contados desde el día siguiente del la suscripción de contrato.-

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;
- c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

- a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**) (NO APLICA)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)

9. Documentos legales
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
9.3. Oferentes en Consorcio.
<p>a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)</p>
<p>b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)</p>
<p>c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
<p>d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
<ul style="list-style-type: none">• Coficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. <i>2.020; 2.021 Y 2.022</i>	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el Formulario N° 5
<ul style="list-style-type: none">• Coficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados <i>2.020; 2.021 Y 2.022</i>	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el Formulario N° 5
<ul style="list-style-type: none">• Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.• El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20 % del monto de la oferta. <p>Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.</p> <p>Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.</p> <p>Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.</p>	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el <i>25%</i> del requisito mínimo	Debe cumplir por lo menos con el <i>40%</i> del requisito mínimo	Completar el Formulario N° 5

REQUISITOS PARA OTROS CONTRIBUYENTES

b) Para contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (AÑO 2.020; 2021 Y 2022)

c) Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (AÑO 2.020; 2021 Y 2022)

d) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (AÑO 2.020; 2021 Y 2022)

En caso de Consorcio: El líder de la empresa deberá acreditar el cumplimiento de al menos el 60% y el porcentaje restante el o los demás miembros del consorcio.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.

3. Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2.020; 2.021 y 2.022 para contribuyentes IRE

4. Para contribuyentes de IRE SIMPLE form. 501 de los años 2.020; 2.021 y 2.022.

5. Para contribuyentes de IRP form. 515 de los años 2.020; 2.021 y 2.022

6. Para Contribuyentes de IVA GENERAL form. 120 del año 2.022

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento			Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consortios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio		Socio Líder
<ul style="list-style-type: none">• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a <i>50% del monto total ofertado</i>.• El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el <i>25%</i> de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el <i>40%</i> de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los Formulario N° 2 y 3 .

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento			Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consortios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio		Socio Líder

<ul style="list-style-type: none"> Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 1 <i>[un]</i> contrato, durante los últimos diez <i>[10]</i> años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. 	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los Formulario N° 4
<ul style="list-style-type: none"> Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 5 AÑOS en las siguientes actividades clave: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS Y PISTAS. 	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los Formulario N° 2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

Se solicita la copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida en la **CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, TINGLADOS Y PISTAS** de manera a garantizar el proceso.-

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
5. Patente Comercial vigente a la fecha de apertura del municipio en donde esté asentado el establecimiento.-

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos	Requisitos de cumplimiento	Documentación requerida

	Oferente individual	Consortios			
		Todas las partes combinadas	Cada socio	Socio líder	
<p>Mostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Feje de Obras/ Residente de Obras con título profesional habilitante de Ingeniero Civil o Arquitecto.-</p> <p>Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.</p>	Debe cumplir con el requisito	Debe cumplir con el requisito			Completar el formulario N° 6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
3. Copia simple del Título Universitario, Matrícula Profesional.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento			Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consortios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio		Socio Líder

<ul style="list-style-type: none"> • Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: • 1 Camión Volquete tipo tumba. • 1 Camioneta para apoyo • 1 Camión de transporte liviano. • 1 Mezcladora de hormigón. • 1 Contenedor para basura Herramientas menores varias: Andamios, escalera, carretillas, cucharas de albañil, baldes, pinzas, tenazas, martillos, • Equipos Auxiliares de Electricidad, Reflectores, botas, cascos y sistemas de seguridad para trabajar • Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. 	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el 40% de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el Formulario N° 7 y 8
--	--------------------------------	---------------------------------	--	---	---

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, iguale en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN ANEXADAS EN EL SICP

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Lote N° 1

Obra: Construccion de muralla perimetral			
Ubicación: Esc. Bas. N° 6672 Acosta Nú - Km 9 Acaray			
Distrito: Ciudad del Este			
N°	Descripción	UNIDAD	Cantidad
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	3
	Preparacion de obra		
2	Replanteo y marcación	Metro lineal	274
3	Instalación de Obras	Unidad Medida Global	1
	Servicio de Demolicion		
4	Retiro y demolicion de cercado existente	Unidad Medida Global	1
	Servicio de remosion de terreno		
5	Excavacion para zapata y pilares	m3	21,1
	Asentamiento / Cimiento de Hormigon		
6	Encadenado inferior 0,15x0,30m.	Metros cúbicos	7,7
7	Pilares de Ho Ao 0.15x0,25m con zapata de 0.50x0.50m.	Metros cúbicos	13,9
	Aislacion		
8	Aislación asfáltica en muro Revoque de nivelacion de 0.30 con mescla (1.3)	Metro lineal	274

	Construcción de muralla o muro		
9	Muralla de ladrillo hueco, tipo visto Altura de 2.00m.	Metros cuadrados	548
	Revoques		
10	Revoque de pilares	Metros cuadrados	68,5
	Servicio de pintura de paredes y murallas		
11	Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras	Metros cuadrados	1.096
	Carpinteria metalica		
12	Portón de acceso vehicular de chapa (3,70m.)	Unidad	1
13	Portón de acceso peatonal de chapa (1,20m.)	Unidad	1
14	Cenefa metalica de chapa Trapezoidal (3,70m x 0,80m)	metros cuadrados	2,96
15	Letras corporeas de chapa inoxidable (3,00m x 0,30m)	metros cuadrados	0,652
	Limpieza de obra		
16	Limpieza final y Retiro de Desechos en Const de Muralla	Unidad Medida Global	1

Obra: Construcción 3 aulas tipo MEC con tirantes de H°A°			
Ubicación: Colegio Nacional Defensores del Chaco			
Distrito: Cuidad del Este			
N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	Limpieza de obra		
17	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	185
	Preparacion de obra		
18	Replanteo	Metros cuadrados	185

19	Cartel de Obra	Metros cuadrados	6
Servicio de remosion de terreno			
20	Excavacion y carga de cimientto de PBC	Metros cúbicos	24,99
Asentamiento / Cimiento de Hormigon			
21	Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,83
22	Viga de fUnidaddación H°A° 12 x 27	Metro lineal	114,45
23	Viga asiento de tirantes de H°A° en galería	Metro lineal	24,6
24	Dado de H° A°	Metros cúbicos	0,24
25	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	2,55
26	Viga principal de H° A° de 20 x 45	Metro lineal	24,6
Pilar			
27	Pilar y tronco de pilar de H°A° 20 x 20	Metros cúbicos	0,95
Servicio de construcción de muros de retención			
28	De 0,45 m	Metros cuadrados	6,03
29	De 0,30 m	Metros cuadrados	21
30	Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	111
Aislacion			
31	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	74,25
Servicio de construcción de muros de retención			
32	Muro de elevacion de 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	91,5

33	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comUnidades para asiento de tirantes	Metros cuadrados	136,5
34	Envarillado bajo aberturas 278 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42,4
Revoques			
35	Paredes interior a 1 capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	292
36	Paredes exterior, con impermeabilizante a 1 capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	198
37	Mochetas de aberturas	Metro lineal	83
38	De pilares y vigas en galería	Metro lineal	44,5
39	De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	23
Cartel metalico con soporte			
40	Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta tiza.	Unidad	3
Construccion/Colocacion de techo/tinglado			
41	Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de H° A°, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	233,45
Colocacion de pisos - contrapisos			
42	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	180
43	Carpeta para piso	Metros cuadrados	180
44	Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	180
45	Guarda Obra Baldozon de H° con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero)	Metros cuadrados	48,5
Instalacion o colocacion de zocalo			
46	Zócalos cerámicos	Metro lineal	98,3
Construccion de rampa peatonal			

47	Rampa para discapacitado con pasamano(Según Plano)	Unidad Medida Global	1
Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas			
48	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	3
49	Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	12
Carpinteria metalica			
50	Reja cuadriculada externa.	Unidad	12
Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos			
51	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1
Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos			
52	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	3
Instalacion de artefactos de energia electrica			
53	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	30
54	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	12
55	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	6
56	Instalacion de Aire Acondicionado en aulas	Unidad	3
Servicio de colocacion de canaletas			
57	Canaletas	Metro lineal	49,2
58	Bajadas	Metro lineal	40,8
Servicio de pintura de paredes y murallas			
59	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	283,98

60	Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	305,58
61	Pared sintetica a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	234,9
62	Pintura de Techo (Tirantente de H° A° y Tejuelones)	Metros cuadrados	248,46
63	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	13,86
64	Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	49,2
65	Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	40,8
66	Viga de H° A° de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	24,6
Instalacion de azulejos			
67	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1
Limpieza de obra			
68	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	185

OBRA: Construcción de Muralla Perimetral			
Lugar: Escuela Basica N° 5442 San Blas			
Distrito: Ciudad del Este			
N°	Descripcion	Un.	Cant.
Cartel metalico con soporte			
69	Cartel de Obra(según ficalizacion)	m²	3,00
Preparacion de obra			
70	Replanteo y marcación	ml.	325,00
71	Instalación de Obras	gl.	1,00
Servicio de Demolicion			

72	Demolicion de base existente y retiro de cercado (en lugares existente)	gl.	1,00
Excavaciones			
73	Excavacion para zapata y pilares	m3	15,55
Esruttura de H° A°			
74	Encadenado inferior 0,15x0,30m.	m³	9,72
75	Pilares de Ho Ao 0.15x0,20m con zapata de 0.40x0.40.	m³	16,84
Aislación			
76	Aislación asfáltica en muro de nivelación	ml.	225,00
Mamposteria			
77	Muralla de ladrillo hueco, tipo visto Altura de 2.00m.	m²	450,00
Revoque			
78	Revoque de pilares	m²	86,40
Pintura			
79	Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras	m²	1.300,00
Carpinteria metálica			
80	Portón de acceso vehicular de chapa (corredizo de 3,50m.)	un.	1,00
81	Portón de acceso peatonal de chapa (1,80m.)	un.	2,00
82	Cenefa metalica de chapa Trapezoidal (3,50m x 0,80m)	m²	2,96
83	Letras corporeas de chapa inoxidable (3,00m x 0,30m)	m²	0,65
Limpieza final de Obras			
84	Limpieza final y Retiro de Desechos en Const de Muralla	gl.	1,00

Lote N° 2

Obra: Construcción Sala comedor con techo de teja sobre tirante de H° A°

Institución: Escuela Básica N° 2417 San Antonio

Distrito: Hernandarias			
N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	Limpieza de obra		
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74
	Preparacion de obra		
2	Replanteo	Metros cuadrados	93,74
3	Cartel de Obra	Metros cuadrados	6
4	Excavacion y carga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	13
5	Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1
	Asentamiento / Cimiento de Hormigon		
6	Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3
7	Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68
8	Encadenado H°A° superior	Metros cúbicos	1,68
9	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04
10	Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42
	Pilar		
11	Pilar y tronco de pilar de H° A° 20X20	Metros cúbicos	1,2
	Muro de Nivelacion		
12	De 0,30	Metros cuadrados	29,75
	Relleno y Compactación		

13	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	71,64
	Aislacion		
14	Aislación Asfáltica de paredes	Metros cuadrados	23
15	Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	153
16	Envarillado bajo aberturas 278 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42
	Revoques		
17	Revoque de nivelación de 0.30 con mescla (1.3)	Metros cuadrados	29,75
18	Paredes Exterior, con impermeabilizante a capa con cal hidratada e interior (filtrado)	Metros cuadrados	306
19	Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6
20	De pilares y Vigas en galería	Metro lineal	16,5
21	De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	11
	Construccion/Colocacion de techo/tinglado		
22	De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de H° A°, con membrana de 5 mm.	Metros cuadrados	122
	Colocacion de pisos - contrapisos		
23	Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	94,61
24	Carpeta para piso	Metros cuadrados	94,61
25	Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	94,61
26	Guarda Obra Baldozon de H° con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero)	Metros cuadrados	26,5
	Instalacion o colocacion de zocalo		
27	Zocalos ceramicos	Metro lineal	55,9
	Construccion de rampa peatonal		

28	Construcción de rampa con pasamano inoxidable para acceso de PCD según detalles de EETT.	Unidad Medida Global	1
29	Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7
Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas			
30	De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero	Unidad Medida Global	1
31	Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3
Carpinteria metalica			
32	Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxida y colocado.(1.30x1.60)	Unidad	7
Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos			
33	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1
Instalacion de artefactos de energia electrica			
34	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalizacion)	Unidad	25
35	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1
36	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8
37	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2
38	Instalacion de Aire Acondicionado en aula	Unidad	1
Servicio de colocacion de canaletas			
39	Canaletas	Metro lineal	25
40	Bajadas	Metro lineal	16
Servicio de pintura de paredes y murallas			
41	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	203,65
42	Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	102,35

43	Pared sintético a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	142
44	Pintura de Techo (Tirante de H° A° y Tejuelones)	Metros cuadrados	122
45	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16
46	Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25
47	Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16
48	Viga de H° A° de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12
49	Provision y colocacion de placa conmemorativa	Unidad	1
50	Azulejos	Metros cuadrados	10
51	Agua corriente	Unidad Medida Global	1
52	Mesada de granito (Incluye bacha)	Un	1
53	Griferia	gl	1
	Limpieza de obra		
54	Limpieza final	Metros cuadrados	93,74

Obra: Construcción Sala comedor con techo de teja sobre tirante de H° A°			
Institución: Escuela Basica N° 3499 Santa Barbara			
Distrito: Hernandarias			
N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	Limpieza de obra		
55	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74
	Preparacion de obra		
56	Replanteo	Metros cuadrados	93,74

57	Cartel de Obra	Metros cuadrados	6
58	Excavacion y carga de Cimiento con PBC	Metros cbicos	13
59	Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1
Asentamiento / Cimiento de Hormigon			
60	Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3
61	Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68
62	Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68
63	Viga de H° A° Cumbra y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04
64	Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42
Pilar			
65	Pilar y tronco de pilar de H° A° 20X20	Metros cúbicos	1,2
Muro de Nivelacion			
66	De 0,30	Metros cuadrados	29,75
Relleno y Compactación			
67	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	71,64
Aislacion			
68	Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	23
69	Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	153
70	Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42
Revoques			

71	Revoque de nivelación de 0.30 con mezcla (1.3)	Metros cuadrados	29,75
72	Paredes Exterior, con impermeabilizante a Unidad capa con cal hidratada e interior (filtrado)	Metros cuadrados	306
73	Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6
74	De pilares y Vigas en galería	Metro lineal	16,5
75	De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	11
Construccion/Colocacion de techo/tinglado			
76	De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de H° A°, con membrana de 5 mm.	Metros cuadrados	122
Colocacion de pisos - contrapisos			
77	Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	94,61
78	Carpeta para piso	Metros cuadrados	94,61
79	Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	94,61
80	Guarda Obra Baldozon de H° con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero)	Metros cuadrados	26,5
Instalacion o colocacion de zocalo			
81	Zocalos ceramicos	Metro lineal	55,9
Construccion de rampa peatonal			
82	Construccion de rampa con pasamano inoxidable para acceso de PCD según detalles de EETT.	Unidad Medida Global	1
83	Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7
Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas			
84	De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero	Unidad Medida Global	1
85	Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3
Carpinteria metalica			

86	Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxida y colocado.(1.30x1.60)	Unidad	7
Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos			
87	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1
Instalacion de artefactos de energia electrica			
88	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrmnada por la Fiscalizacion)	Unidad	25
89	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1
90	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8
91	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2
92	Instalacion de Aire Acondicionado en aula	Unidad	1
Servicio de colocacion de canaletas			
93	Canaletas	Metro lineal	25
94	Bajadas	Metro lineal	16
Servicio de pintura de paredes y murallas			
95	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	203,65
96	Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	102,35
97	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	142
98	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejelones)	Metros cuadrados	122
99	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16
100	Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25
101	Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16
102	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12
103	Provision y colocacion de placa conmemorativa	Unidad	1

104	Azulejos	Metros cuadrados	10
105	Agua corriente	Unidad Medida Global	1
106	Mesada de granito (Incluye bacha)	Un	1
107	Griferia	gl	1
Limpieza de obra			
108	Limpieza final	Metros cuadrados	93,74

Obra: Construcción Sala comedor con techo de teja sobre tirante de H° A°			
Institución: Escuela Básica N° 7987 Virgen de Caacupé			
Distrito: Hernandarias			
N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
Limpieza de obra			
109	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74
Preparación de obra			
110	Replanteo	Metros cuadrados	93,74
111	Cartel de Obra	Metros cuadrados	6
112	Excavación y carga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	13
113	Excavación para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	1
Asentamiento / Cimiento de Hormigon			
114	Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3
115	Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68

116	Encadenado H°A° superior	Metros cúbicos	1,68
117	Viga de H° A° Cumbreira y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04
118	Viga de H° A° de galería	Metros cúbicos	0,42
Pilar			
119	Pilar y tronco de pilar de H° A° 20X20	Metros cúbicos	1,2
Muro de Nivelacion			
120	De 0,30	Metros cuadrados	29,75
Relleno y Compactación			
121	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	71,64
Aislacion			
122	Aislación Asfáltica de paredes	Metros cuadrados	23
123	Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	153
124	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42
Revoques			
125	Revoque de nivelación de 0.30 con mezcla (1.3)	Metros cuadrados	29,75
126	Paredes Exterior, con impermeabilizante a Unidad capa con cal hidratada e interior (filtrado)	Metros cuadrados	306
127	Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6
128	De pilares y Vigas en galería	Metro lineal	16,5
129	De viga cumbreira de H°A°	Metro lineal	11
Construccion/Colocacion de techo/tinglado			
130	De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de H° A°, con membrana de 5 mm.	Metros cuadrados	122

	Colocacion de pisos - contrapisos		
131	Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	94,61
132	Carpeta para piso	Metros cuadrados	94,61
133	Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	94,61
134	Guarda Obra Baldozon de H° con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero)	Metros cuadrados	26,5
	Instalacion o colocacion de zocalo		
135	Zocalos ceramicos	Metro lineal	55,9
	Construccion de rampa peatonal		
136	Construccion de rampa con pasamano inoxidable para acceso de PCD según detalles de EETT.	Unidad Medida Global	1
137	Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7
	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas		
138	De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero	Unidad Medida Global	1
139	Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3
	Carpinteria metalica		
140	Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxida y colocado.(1.30x1.60)	Unidad	7
	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos		
141	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1
	Instalacion de artefactos de energia electrica		
142	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrmnada por la Fiscalizacion)	Unidad	25
143	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1
144	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8

145	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2
146	Instalacion de Aire Acondicionado en aula	Unidad	1
Servicio de colocacion de canaletas			
147	Canaletas	Metro lineal	25
148	Bajadas	Metro lineal	16
Servicio de pintura de paredes y murallas			
149	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	203,65
150	Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	102,35
151	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	142
152	Pintura de Techo (Tirante de H° A° y Tejuelones)	Metros cuadrados	122
153	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16
154	Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25
155	Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16
156	Viga de H° A° de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12
157	Provision y colocacion de placa conmemorativa	Unidad	1
158	Azulejos	Metros cuadrados	10
159	Agua corriente	Unidad Medida Global	1
160	Mesada de granito (Incluye bacha)	Un	1
161	Griferia	gl	1
Limpieza de obra			
162	Limpieza final	Metros cuadrados	93,74

Lote N° 3

Obra: Construcción 1 aulas tipo MEC con tirantes de H°A°

Ubicación: Escuela Basica N° 5494 Doña Josefina Pla

Distrito: Minga Guazu

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
----	-------------	------------------	----------

Limpieza de obra

1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64,1
---	------------------------------------	------------------	------

Preparacion de obra

2	Replanteo	Metros cuadrados	64,1
---	-----------	------------------	------

3	Cartel de obra	Metros cuadrados	6
---	----------------	------------------	---

Servicio de remosion de terreno

4	Excavacion para cimientto de pilar	Unidad Medida Global	12,4
---	------------------------------------	----------------------	------

Asentamiento / Cimiento de Hormigon

5	Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	0,61
---	---------------------------	----------------	------

6	Viga de fundación H°A° 12 x 27	Metro lineal	38,15
---	--------------------------------	--------------	-------

7	Viga asiento de tirantes de H°A° en galería	Metro lineal	8,2
---	---	--------------	-----

8	Dado de H° A°	Metros cúbicos	0,08
---	---------------	----------------	------

9	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	0,85
---	---------------------	----------------	------

10	Viga principal de H° A° de 20 x 45	Metro lineal	8,2
----	------------------------------------	--------------	-----

Pilar

11	Pilar y tronco de pilar de H°A° 20 x 20	Metros cúbicos	0,36
----	---	----------------	------

Servicio de construcción de muros de retención

12	De 0,45 m	Metros cuadrados	5,16
----	-----------	------------------	------

13	De 0,30 m	Metros cuadrados	6,66
14	Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	38,46

Aislacion

15	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	24,75
----	--------------------------------	--------------	-------

Servicio de construcción de muros de retención

16	Muro de elevacion de 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	46,97
17	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	50,76
18	Envarillado bajo aberturas 278 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	14

Revoque de pared

19	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	94,66
20	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	101,86
21	Mochetas de aberturas	Metro lineal	21,6
22	De pilares y vigas en galería	Metro lineal	13,62
23	De viga cumbreira de H°A°	Metro lineal	9,84

Cartel metalico con soporte

24	Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y tiza	Unidad	1
----	---	--------	---

Construccion/Colocacion de techo/tinglado

25	Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de H° A°, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	82,82
----	---	------------------	-------

Colocacion de pisos - contrapisos

26	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	58
27	Carpeta para piso	Metros cuadrados	58
28	Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	58

29	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	25
----	--	------------------	----

Instalacion o colocacion de zocalo

30	Zócalo cerámico (EMBUTIDO)	Metro lineal	33
----	----------------------------	--------------	----

Construccion de rampa peatonal

31	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1
----	--	----------------------	---

Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas

32	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	1
----	--	--------	---

33	Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	4
----	---	--------	---

Carpinteria metalica

34	Reja cuadriculada externa.	Unidad	4
----	----------------------------	--------	---

Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos

35	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1
----	---	----------------------	---

Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos

36	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	1
----	---	--------	---

Instalacion de artefactos de energia electrica

37	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	10
----	---	--------	----

38	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	4
----	--	--------	---

39	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2
----	---------------------------------------	--------	---

40	Instalacion de Aire Acondicionados en aula	Unidad	1
----	--	--------	---

Servicio de colocacion de canaletas

41	Canaletas	Metro lineal	16,4
----	-----------	--------------	------

42	Bajadas	Metro lineal	13,6
----	---------	--------------	------

Servicio de pintura de paredes y murallas

43	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	94,66
44	Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	101,86
45	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	78,3
46	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	82,82
47	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	4,62
48	Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	16,4
49	Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	13,6
50	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	8,2

Instalacion de azulejos

51	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1
----	--	--------	---

Limpieza de obra

52	Limpieza final	Metros cuadrados	64,1
----	----------------	------------------	------

Obra: Construcción 1 Aula Nivel Inicial			
Institucion: Escuela Basica N° 5494 Doña Josefina Pla			
Distrito: Minga Guazu			
Nº	Descripción	Unidad de M.	Cantidad
Preparación de la Obra			
53	Replanteo	M²	81,39
54	Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbustos)	M²	81,39
55	Cartel de obras con estructura metálica	m2	6,00

56	Excavacion y carga de cimientto con PBC	m3	17,30
Estructura de Hormigón Armado			
57	Viga de H° A° Cumbreira y dado de H°A°	M³	0,92
58	Pilar y zapata de H°A°	M³	0,62
59	Encadenado H°A° inf y sup	M³	3,20
Muros de Nivelación h=0,50			
60	De 0,45	M²	6,10
61	De 0,30	M²	17,20
Relleno			
62	Relleno de terreno y compactacion	M³	81,39
Aislación Asfáltica De Muros			
63	Horizontal y de canteros	M²	18,00
Muros de Elevación			
64	De 0,30 para Revocar	M²	45,15
65	De 0,15 para Revocar	M²	60,00
66	En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	40,25
Revoques			
67	Interior- exterior a 1 Capa	M²	415,40
68	De pilares de mampostería	ML	9,00
69	De viga cumbreira y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,46
70	De Nivelación	M²	16,70
Pilares			
71	De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,00
72	Pizarrón de madera móvil 3,00x1,20	UN	1,00
Techo:			

73	Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	M²	98,60
Piso			
74	Contrapiso de Ho de cascote	M²	65,00
75	Carpeta p/ piso	m2	65,00
76	Piso cerámico de primera en aula, galería y SSHH a ser definida por Fiscal de Obras	M²	60,50
77	Guarda Obra Baldozon de Hº con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M²	40,00
Zócalo			
78	Cerámicos	ML	37,05
Rampa			
79	Construccion de rampa para acceso de PCD según detalles de Ett.	Gl	1,00
80	De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	M²	1,47
81	de marco y puerta (Formicado ambos lados) para boxes - baño 0,60x1,20	M²	2,16
82	Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	M²	2,75
Aberturas			
83	Ventanas tipo balacin de 1.50 x 1,70 (Incluye vidrios de 4mm)	M²	10,20
84	Ventanas tipo balcón de 1,50x1,00 p/ SS.HH (Incluye vidrios de 4mm)	M²	6,00
Alféizar de ventana			
85	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50
86	Mocheta de revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	49,60
Pintura			
87	De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético	M²	444,40
88	Pintura de techo al látex acrílico	M²	98,55

89	Abert. Madera C/ Barniz	M ²	10,50
90	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	ml	27,05
91	De viga cumbrera al látex acrílico base enduido	M ²	15,46
92	Balancines	M ²	16,20
Revestimientos			
93	azulejo	M ²	19,50
Desagüe Pluvial			
94	Canaleta y caño de bajada	ML.	27,50
Instalaciones			
95	Instalación eléctrica	UN	1,00
96	Artefactos eléctricos	UN	1,00
97	Instalación de Aire Acondicionado en aula	Un	1
Instalación Sanitaria			
98	Agua corriente	UN	1,00
99	Desagüe cloacal	UN	1,00
100	Artefactos sanitarios con mesada	UN	1,00
101	Cámara de inspección, cámara séptica	UN	1,00
102	Pozo absorbente	UN	1,00
103	Espejo	M ²	1,00
Varios			
104	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	UN	1,00
Limpieza final			
105	Limpieza final y retiro de escombros	M ²	81,39

OBRA: Construcción de SS.HH. 4,40 x 6,15 TIPO MEC

Lugar: Escuela Basica N° 3599 San José			
Distrito: Los Cedrales			
N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
106	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1
107	Replanteo	Metros cuadrados	27,1
108	Cartel de obras	Metros cuadrados	6
-	Servicio de remosion de terreno		
109	Movimiento de suelo para nivelacion de terreno	Metros cúbicos	76
110	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10
111	Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4
112	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2
113	Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9
-	Aislacion		
114	De paredes	Metro lineal	35
-	Servicio de construcción de muros de retención		
115	Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	95
116	Envarillado bajo aberturas 278 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20
-	Revoques		
117	Paredes interior a 1 capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	158,5
118	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7

119	De viga cumbreira de H°A°	Metro lineal	5,2
-	Construccion/Colocacion de techo/tinglado		
120	Construccion de techo de Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil "C". Según detalle de plano	Metros cuadrados	43
121	Colocacion de Cabreada metálica	Metro lineal	24
122	Colocación de Cumbreira	Metro lineal	7
-	Colocacion de pisos - contrapisos		
123	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	22
124	Carpeta para piso	Metros cuadrados	22
125	Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	22
126	Guarda Obra Baldozon de H° con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero)	Metros cuadrados	20
127	Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45
128	Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4
129	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36
130	Canaletas	Metro lineal	10,8
131	Bajadas	Metro lineal	10,92
132	Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30
133	Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58
134	Pintura de techo (antioxido para estructura)	Metros cuadrados	43

135	Canaletas, antioxico y pintura final.	Metro lineal	10,8
136	Bajadas, antioxico y pintura final.	Metro lineal	10,92
137	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1
138	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36
-	Instalacion de azulejos		
139	Azulejos	Metros cuadrados	92
-	Colocacion de vidrios		
140	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36
-	Instalacion de artefactos de energia electrica		
141	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1
142	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1
-	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS		
143	Agua corriente (Según detalles de planos)	Unidad Medida Global	1
144	Cámara séptica (según detalle de plano)	Unidad	1
145	Pozo absorbente (según detalle de plano)	Unidad	1
-	Construccion de desague cloacal		
146	Desagüe cloacal (Según detalles de planos)	Unidad Medida Global	1
-	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios		

147	Artefacto sanitarios de sanitario sexado y equipamiento para sanitario inclusivo (Según detalles de planos)	Unidad Medida Global	1
-	Limpieza de obra		
148	Limpieza final e imprevistos	Metros cuadrados	27,1

OBRA: Construcción de SS.HH. 4,40 x 6,15 TIPO MEC			
Lugar: Escuela Básica N° 872 Prof. Hortencia Baez De Duarte			
Distrito: Domingo Martínez de Irala			
N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
149	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1
150	Demolicion de Sanitario Existente	Metros cuadrados	99,69
151	Demolición de techo de sanitario existente (sacar tejas, tejelones y tirantes existente)	Metros cuadrados	99,69
152	Replanteo	Metros cuadrados	27,1
153	Cartel de obras	Metros cuadrados	6
	Servicio de remosion de terreno		
154	Movimiento de suelo para nivelacion de terreno	Metros cúbicos	76
155	Excavación y carga de cimientto con PBC	Metros cúbicos	10
156	Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4
157	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2
158	Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9
	Aislacion		

159	De paredes	Metro lineal	35
Servicio de construcción de muros de retención			
160	Muro de elevación de ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	95
161	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20
Revoques			
162	Paredes interior a 1 capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	158,5
163	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7
164	De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2
Construccion/Colocacion de techo/tinglado			
165	Construccion de techo de Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil "C". Según detalle de plano	Metros cuadrados	43
166	Colocacion de Cabreada metálica	Metro lineal	24
167	Colocación de Cumbrera	Metro lineal	7
Colocacion de pisos - contrapisos			
168	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	22
169	Carpeta para piso	Metros cuadrados	22
170	Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	22
171	Guarda Obra Baldozon de H° con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Incluye Caminero)	Metros cuadrados	20
172	Puerta tablero	Metros cuadrados	5,45
173	Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4

174	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36
175	Canaletas	Metro lineal	10,8
176	Bajadas	Metro lineal	10,92
177	Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30
178	Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58
179	Pintura de techo (antioxido para estructura)	Metros cuadrados	43
180	Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	10,8
181	Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	10,92
182	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1
183	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36
Instalacion de azulejos			
184	Azulejos	Metros cuadrados	92
Colocacion de vidrios			
185	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36
Instalacion de artefactos de energia electrica			
186	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1
187	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1
PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS			
188	Agua corriente (Según detalles de planos)	Unidad Medida Global	1

189	Cámara séptica (según detalle de plano)	Unidad	1
190	Pozo absorbente (según detalle de plano)	Unidad	1
Construccion de desague cloacal			
191	Desagüe cloacal (Según detalles de planos)	Unidad Medida Global	1
Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios			
192	Artefacto sanitarios de sanitario sexado y equipamiento para sanitario inclusivo (Según detalles de planos)	Unidad Medida Global	1
Limpieza de obra			
193	Limpieza final e imprevistos	Metros cuadrados	27,1

Lote N° 4

Obra: Construcción 2 aulas tipo MEC con tirantes de H°A°

Ubicación: Escuela Basica N° 5960 Dr. Jose Rodriguez de Francia - Distrito de Santa Fe del Parana

N°	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
Limpieza de obra			
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	125
Preparacion de obra			
2	Replanteo	Metros cuadrados	125
3	Cartel de Obra	Metros cuadrados	6
Servicio de remosion de terreno			
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	24,99
Asentamiento / Cimiento de Hormigon			
5	Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,01

6	Viga de fundación H°A° 12 x 27	Metro lineal	71,49
7	Viga asiento de tirantes de H°A° en galería	Metro lineal	15,4
8	Dado de H° A°	Metros cúbicos	0,16
9	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	1,5
10	Viga principal de H° A° de 20 x 45	Metro lineal	15,4

Pilar

11	Pilar y tronco de pilar de H°A° 20 x 20	Metros cúbicos	0,68
----	---	----------------	------

Servicio de construcción de muros de retención

12	De 0,45 m	Metros cuadrados	8,03
13	De 0,30 m	Metros cuadrados	15,03
14	Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	75

Aislacion

15	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	49,5
----	--------------------------------	--------------	------

Revestimiento de pared o muros

16	Muro de elevación de 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	73,5
17	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	109,34
18	Envarillado bajo aberturas 278 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	28,4

Revoque de pared

19	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	194,08
20	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	158,62
21	Mochetas de aberturas	Metro lineal	54,2
22	De pilares y vigas en galería	Metro lineal	28,27

23	De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	15,4
----	--------------------------	--------------	------

Cartel metalico con soporte

24	Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta tiza	Unidad	2
----	---	--------	---

Construccion/Colocacion de techo/tinglado

25	Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de H° A°, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	156,31
----	---	------------------	--------

Colocacion de pisos - contrapisos

26	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	117,05
----	------------------------------------	------------------	--------

27	Carpeta para piso	Metros cuadrados	117,05
----	-------------------	------------------	--------

28	Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	117,05
----	--	------------------	--------

29	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	39
----	--	------------------	----

Instalacion o colocacion de zocalo

30	Zócalo cerámico	Metro lineal	65,2
----	-----------------	--------------	------

Construccion de rampa peatonal

31	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1
----	--	----------------------	---

Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas

32	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	2
----	--	--------	---

33	Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	8
----	---	--------	---

Carpinteria metalica

34	Reja cuadriculada externa.	Unidad	8
----	----------------------------	--------	---

Instalacion de artefactos de energia electrica

35	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1
----	---	----------------------	---

Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos

36	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	2
----	---	--------	---

Instalacion de artefactos de energia electrica

37	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	20
38	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8
39	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4
40	Instalacion de Aire Acondicionado en aula	Unidad	2

Servicio de colocacion de canaletas

41	Canaletas	Metro lineal	30,6
42	Bajadas	Metro lineal	20,4

Servicio de pintura de paredes y murallas

43	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	189,32
44	Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	203,72
45	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	156,6
46	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	165,64
47	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	9,24
48	Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	32,8
49	Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	27,2
50	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	16,4

Instalacion de azulejos

51	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1
----	--	--------	---

Limpieza de obra

52	Limpieza final	Metros cuadrados	125
----	----------------	------------------	-----

Lote N° 5**OBRA:** Construcción de Tinglado, Regularización y ampliación Pista**Institución:** Escuela Básica N° 3176 Santo Domingo**Loc:** Itakyry **Dpto:** Alto Parana

N°	Descripción	Un	Cant.
----	-------------	----	-------

Trabajos Preliminares

1	Cartel de Obra	m2	3,00
---	----------------	----	------

Preparacion de Obra

2	Replanteo y marcación	m2	800,00
---	-----------------------	----	--------

3	Excavación para fundaciones 1,20x1,20x1,20	m3	31,10
---	--	----	-------

4	Trabajos de movimiento de suelo, nivelacion y perfilado para pista	m3	80,00
---	--	----	-------

Estructura de H°A°

5	Zapata H°A° (1.20x1.20x35)cm	m3	9,00
---	------------------------------	----	------

6	Columna H°A° de (25x50)cm	m3	8,21
---	---------------------------	----	------

Construccion/Colocacion de techo/tinglado

7	Techo chapa zinc sobre estructura metálica N° 26	m2	816,00
---	--	----	--------

Carpinteria metalica

8	Cabreada metálica	ml	192,60
---	-------------------	----	--------

9	Tensores de cabreadas	ml	487,80
---	-----------------------	----	--------

10	Canaleta y bajada	ml	130,00
----	-------------------	----	--------

11	Pintura de cabreada	ml	192,60
----	---------------------	----	--------

Instalación Eléctrica

12	Acometida según reglamento ANDE	un	1,00
13	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	un	1,00
14	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	un	10,00

Colocacion de pisos - contrapisos

15	Construccion de muro de nivelacion de 0,20 cm para pista.	m2	48,00
16	Construccion de pista de HºAº con terminacion fratachado	m2	800,00
17	Pintura deportiva de Pista	m2	800,00

Limpieza Final

18	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	m2	800,00
----	---	----	--------

OBRA: Construccion de Tinglado, Regularizacion y ampliacion Pista			
Institucion: Escuela Basica N° 7053 Niños Martires de Acosta Ñu			
Loc: Itakyry Dpto: Alto Parana			
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			
<i>Nº</i>	<i>Descripción</i>	<i>Unidad de Medida</i>	<i>Cant.</i>
	Trabajos Preliminares		
19	Cartel de Obra	m2	3,00
	Preparacion de Obra		
20	Replanteo y marcación	m2	800,00
21	Excavación para fundaciones 1,20x1,20x1,20	m3	31,10
22	Trabajos de movimiento de suelo, nivelacion y perfilado para pista	m3	80,00
	Estructura de HºAº		

23	Zapata H°A° (1.20x1.20x35)cm	m3	9,00
24	Columna H°A° de (25x50)cm	m3	8,21
Construccion/Colocacion de techo/tinglado			
25	Techo chapa zinc sobre estructura metálica N° 26	m2	816,00
Carpinteria metalica			
26	Cabreada metálica	ml	192,60
27	Tensores de cabreadas	ml	487,80
28	Canaleta y bajada	ml	130,00
29	Pintura de cabreada	ml	192,60
Instalación Eléctrica			
30	Acometida según reglamento ANDE	un	1,00
31	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	un	1,00
32	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	un	10,00
Colocacion de pisos - contrapisos			
33	Construccion de muro de nivelacion de 0,20 cm para pista.	m2	48,00
34	Construccion de pista de H°A° con terminacion fratachado	m2	800,00
35	Pintura deportiva de Pista	m2	800,00
Limpieza Final			
36	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	m2	800,00

Lote N° 6

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y PISTAS DEPORTIVA EN ESCUELA BERNARDINO CABALLERO			
DISTRITO: JUAN LEON MALLORQUIN			
Nº	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	Cartel metalico con soporte		
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	6,00
	Preparacion de obra		
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1140,00
3	Excavación para fundaciones (1,40 x 1,40 x 1,40)	Metros cúbicos	49,40
	Asentamiento / Cimiento de Hormigon		
4	Zapata HºAº (1.40x1.40x0,35)cm	Metros cúbicos	14,11
5	Columna HºAº de (25x60)cm	Metros cúbicos	8,10
	Construccion/Colocacion de techo/tinglado		
6	Techo chapa zinc sobre estructura metálica N° 26	Metros cuadrados	1233,00
	Carpinteria metalica		
7	Cabreada metálica (según calculo)	Metro lineal	273,60
8	Tensores de cabreadas	Metro lineal	455,04
9	Pilar metálico (según calculo)	Metro lineal	108,00
10	Canaleta y bajada	Metro lineal	171,00
11	Pintura de cabreada	Metro lineal	273,24
	Instalacion de artefactos de energia electrica		
12	Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1,00
13	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1,00

14	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	10,00
Colocacion de pisos - contrapisos			
15	Construccion de pista de H°A° espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	1140,00
Retiro de Columna			
16	Retiro de Columna de H° existente	Unidad	2,00
Construccion de graderias			
17	Constrccion de Muro de Nivelacion para graderias ladrillo comun 0,40 cm de alto	Metros cuadrados	4,00
18	Construccion de Mamposteria de 0,30 de Lad. Común	Metros cuadrados	27,30
19	Const. de Losa de H°A° espesor 10cm - Fratachado	Metros cuadrados	27,00
Servicio de pintura			
20	Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	1140,00
Limpieza de obra			
21	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	1140,00

Lote 7

Obra: Construcción 1 aulas tipo MEC con tirantes de H°A°

Ubicación: Escuela Basica N° 7944 San Jose

Distrito: Tavapy

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
----	-------------	------------------	----------

Limpieza de obra

1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64,1
---	------------------------------------	------------------	------

Preparacion de obra

2	Replanteo	Metros cuadrados	64,1
---	-----------	------------------	------

3	Cartel de obra	Metros cuadrados	6
---	----------------	------------------	---

Servicio de remosion de terreno

4	Excavacion para cimientto de pilar	Unidad Medida Global	12,4
---	------------------------------------	----------------------	------

Asentamiento / Cimiento de Hormigon

5	Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	0,61
6	Viga de fundación H°A° 12 x 27	Metro lineal	38,15
7	Viga asiento de tirantes de H°A° en galería	Metro lineal	8,2
8	Dado de H° A°	Metros cúbicos	0,08
9	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	0,85
10	Viga principal de H° A° de 20 x 45	Metro lineal	8,2

Pilar

11	Pilar y tronco de pilar de H°A° 20 x 20	Metros cúbicos	0,36
----	---	----------------	------

Servicio de construcción de muros de retención

12	De 0,45 m	Metros cuadrados	5,16
13	De 0,30 m	Metros cuadrados	6,66
14	Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	38,46

Aislacion

15	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	24,75
----	--------------------------------	--------------	-------

Servicio de construcción de muros de retención

16	Muro de elevacion de 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	46,97
17	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	50,76

18	Envarillado bajo aberturas 278 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	14
----	---	--------------	----

Revoque de pared

19	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	94,66
20	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	101,86
21	Mochetas de aberturas	Metro lineal	21,6
22	De pilares y vigas en galería	Metro lineal	13,62
23	De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	9,84

Cartel metalico con soporte

24	Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel	Unidad	1
----	---	--------	---

Construccion/Colocacion de techo/tinglado

25	Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de H° A°, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	82,82
----	---	------------------	-------

Colocacion de pisos - contrapisos

26	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	58
27	Carpeta para piso	Metros cuadrados	58
28	Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	58
29	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	25

Instalacion o colocacion de zocalo

30	Zócalo cerámico (EMBUTIDO)	Metro lineal	33
----	----------------------------	--------------	----

Construccion de rampa peatonal

31	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1
----	--	----------------------	---

Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas

32	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	1
----	--	--------	---

33	Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	4
----	---	--------	---

Carpinteria metalica

34	Reja cuadriculada externa.	Unidad	4
----	----------------------------	--------	---

Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos

35	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1
----	---	----------------------------	---

Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos

36	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	1
----	---	--------	---

Instalacion de artefactos de energia electrica

37	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	10
----	---	--------	----

38	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	4
----	--	--------	---

39	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2
----	---------------------------------------	--------	---

40	Instalacion de Aire Acondicionados en aula	Unidad	1
----	--	--------	---

Servicio de colocacion de canaletas

41	Canaletas	Metro lineal	16,4
----	-----------	--------------	------

42	Bajadas	Metro lineal	13,6
----	---------	--------------	------

Servicio de pintura de paredes y murallas

43	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	94,66
----	--	------------------	-------

44	Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	101,86
----	---	------------------	--------

45	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	78,3
----	--	------------------	------

46	Pintura de Techo (Tirantente de H° A° y Tejuelones)	Metros cuadrados	82,82
----	---	------------------	-------

47	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	4,62
48	Canaletas , antioxico y pintura final.	Metro lineal	16,4
49	Bajadas , antioxico y pintura final.	Metro lineal	13,6
50	Viga de H° A° de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	8,2

Instalacion de azulejos

51	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1
----	--	--------	---

Limpieza de obra

52	Limpieza final	Metros cuadrados	64,1
----	----------------	------------------	------

Obra: Construcción 1 aulas tipo MEC con tirantes de H°A°			
Ubicación: Colegio Nacional Monseñor Agustin Van Aaken			
Distrito: Tavapy			
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	Limpieza de obra		
53	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64,1
	Preparacion de obra		
54	Replanteo	Metros cuadrados	64,1
55	Cartel de obra	Metros cuadrados	6
	Servicio de remosion de terreno		
56	Excavacion para cimiento de pilar	Unidad Medida Global	12,4
	Asentamiento / Cimiento de Hormigon		
57	Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	0,61
58	Viga de fundación H°A° 12 x 27	Metro lineal	38,15

59	Viga asiento de tirantes de H°A° en galería	Metro lineal	8,2
60	Dado de H° A°	Metros cúbicos	0,08
61	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	0,85
62	Viga principal de H° A° de 20 x 45	Metro lineal	8,2
Pilar			
63	Pilar y tronco de pilar de H°A° 20 x 20	Metros cúbicos	0,36
Servicio de construcción de muros de retención			
64	De 0,45 m	Metros cuadrados	5,16
65	De 0,30 m	Metros cuadrados	6,66
66	Relleno y compactación de interiores	Unidad Medida Global	38,46
Aislacion			
67	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	24,75
Servicio de construcción de muros de retención			
68	Muro de elevacion de 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	46,97
69	De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	50,76
70	Envarillado bajo aberturas 2'8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	14
Revoque de pared			
71	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	94,66
72	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	101,86
73	Mochetas de aberturas	Metro lineal	21,6
74	De pilares y vigas en galería	Metro lineal	13,62
75	De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	9,84

	Cartel metalico con soporte		
76	Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta tiza	Unidad	1
	Construccion/Colocacion de techo/tinglado		
77	Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	Metros cuadrados	82,82
	Colocacion de pisos - contrapisos		
78	Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	58
79	Carpeta para piso	Metros cuadrados	58
80	Pisos ceramicos en interior y exterior Esmaltado (PI 4) alto trafico	Metros cuadrados	58
81	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	25
	Instalacion o colocacion de zocalo		
82	Zócalo cerámico (EMBUTIDO)	Metro lineal	33
	Construccion de rampa peatonal		
83	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1
	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas		
84	Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	1
85	Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	4
	Carpintería metalica		
86	Reja cuadrículada externa.	Unidad	4
	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos		
87	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1
	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos		

88	Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	1
Instalacion de artefactos de energia electrica			
89	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	10
90	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	4
91	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2
92	Instalacion de Aire Acondicionados en aula	Unidad	1
Servicio de colocacion de canaletas			
93	Canaletas	Metro lineal	16,4
94	Bajadas	Metro lineal	13,6
Servicio de pintura de paredes y murallas			
95	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	94,66
96	Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	101,86
97	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	78,3
98	Pintura de Techo (Tirantente de H° A° y Tejuelones)	Metros cuadrados	82,82
99	Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	4,62
100	Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	16,4
101	Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	13,6
102	Viga de H° A° de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	8,2
Instalacion de azulejos			
103	Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1
Limpieza de obra			
104	Limpieza final	Metros cuadrados	64,1

OBRA: Construcción de Tinglado, Regularización y ampliación Pista			
Institución: Colegio Nacional Sagrado Corazones			
Loc: Tavapy Dpto: Alto Paraná			
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	Trabajos Preliminares		
105	Cartel de Obra	m2	3,00
	Preparación de Obra		
106	Replanteo y marcación	m2	800,00
107	Excavación para fundaciones 1,20x1,20x1,20	m3	31,10
108	Trabajos de movimiento de suelo, nivelación y perfilado para pista	m3	80,00
	Estructura de HºAº		
109	Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm	m3	9,00
110	Columna HºAº de (25x50)cm	m3	8,21
	Construcción/Colocación de techo/tinglado		
111	Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 27	m2	816,00
	Carpintería metálica		
112	Cabreada metálica	ml	192,60
113	Tensores de cabreadas	ml	487,80
114	Canaleta y bajada	ml	130,00
115	Pintura de cabreada	ml	192,60
	Instalación Eléctrica		

116	Acometida según reglamento ANDE	un	1,00
117	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	un	1,00
118	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	un	10,00
Colocacion de pisos - contrapisos			
119	Construccion de muro de nivelacion de 0,20 cm para pista.	m2	30,00
120	Ampliacion de pista de HºAº con terminacion fratachado	m2	560,00
121	Regularizacion de pista de HºAº con terminacion fratachado	m2	240,00
122	Pintura deportiva de Pista	m2	800,00
Limpieza Final			
123	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	m2	800,00

OBRA: Construcción de Pista de Formacion

Lugar: Escuela Básica N° 3821 San Roque González de Santa Cruz

Distrito: Tavapy

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
TRABAJOS PRELIMINARES			
124	Cartel de Obra	m2	3,00
125	Replanteo y marcación	m2	537,00
126	Pista de Hº espesor 10 cm, alisada con helicóptero (según especificación técnica y plano)	m3	537,00
127	Pintura tipo "Deportiva"	m2	537,00

Carpintería Metálica

128	Arco de caño galvanizado	Un	2,00
-----	--------------------------	----	------

LIMPIEZA FINAL

129	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	M2	800,00
-----	---	----	--------

Lote N° 8

Obra: Reparación de 4 Aulas -			
Ubicación: Esc. Bas. N° 6924 Maria Auxiliadora			
Distrito: Ciudad del Este			
N.º	Descripción	Unidad	Cantidad
	Cartel metalico con soporte		
1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 m (obs: estructura metálica)	m2	2
	Servicio de Demolicion		
2	Demolición de techo existente	m2	298
3	Demolición de pared para vano de ventana	m2	11,55
	Asentamiento / Cimiento de Hormigon		
4	Zapata de Hº Aº	m3	1,008
5	Vigas de fundacion 0,30x0,15	ml	16,25
	Construccion/Colocacion de techo/tinglado		
6	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil "C". Según detalle de plano	m2	298
	Mamposteria		
7	Mampostería de elevación de ladrillo hueco para secretaria, dirección y aula	m2	44,97
8	Mampostería de elevación de ladrillo hueco para cerramiento de vano de ventanas y/o relleno	m2	19,6

9	Revoque de paredes	m2	181,65
Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas			
10	Retiro de aberturas - Puertas	un	4
11	Retiro de aberturas - Ventanas grandes	un	10
12	Retiro de aberturas - Ventanas pequeñas	un	8
13	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura y herrajes)	un	5
14	Puerta placa de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura y herrajes)	un	2
15	Servicio de instalacion de ventana tipo blindex 1.50 x 1.10 con perfil de aluminio.	un	18
16	Servicio de instalacion de rejas externa cuadrículada (1,80x1,10)	un	18
Colocacion de pisos - contrapisos			
17	Retiro de pisos existente	m2	238,3
18	Carpeta de nivelación	m2	238,3
19	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	238,3
20	Zócalo cerámico	ml	160,4
21	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común (0,80 m de ancho)	m2	52,8
Construccion de rampa peatonal		2	
22	Rampa de acceso con barandas metalicas	m2	23,4
Servicio de instalación de canaletas de descarga			
23	Canaletas	ml	55,2
24	Bajadas	ml	33
Instalacion de artefactos de energia electrica			
25	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cableado de 2 mm y 4 mm para artefactos)	un	4

26	Artefactos eléctricos interior (4 artefactos de 2 Elementos Fluorescentes Led de tipo 40 whats) exterior (1 Elementos Fluorescentes Led tipo de 40 whats)	un	4
Instalacion de Aire Acondicionados			
27	Instalacion de Aire Acondicionados en aulas	un	9
Cartel metalico con soporte			
28	Pizarrón tipo acrílico con marco y porta pinceles	un	6
Servicio de pintura			
26	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	m2	588,7
30	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	26,46
31	Pintura esmalte sintético para zocalo de paredes	m2	80,1
32	Pintura canaletas y bajas , antióxido y pintura Esm. Sintético	ml	88,2
Limpieza de obra			
33	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1

Obra: Reparación de 2 Aulas			
Ubicación: Escuela Basica N° 3601 Paraguay - España			
Distrito: Los Cedrales			
N.º	Descripción	Unidad	Cantidad
	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	
34	Colocacion de cartel de Obra 2,00 x 100 m (obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	2,00
	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	
35	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	137,36
	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	

36	Retiro de Puertas Existentes	Unidad	2,00
37	Retiro de Ventanas Existentes	Unidad	6,00
Servicio de Demolicion		Unidad Medida Global	
38	Demolicion de pared para construccion de pilar en aulas (según detalle de plano)	Unidad	5,00
39	Demolición de Pared para construccion Encadenado Superior, aula (Según Plano)	Unidad Medida Global	1,00
40	Demolicion de vigas existentes para ampliacion de techo a realizar	Unidad Medida Global	1,00
41	Demolicion de pared en sectores para conexión de aires acondicionados(según fiscalizacion)	Unidad Medida Global	1,00
42	Demolicion de piso en el pabellon a intervenir(según fiscalizacion)	Unidad Medida Global	1,00
Servicio de remosion de terreno		Unidad Medida Global	
43	Excavaciones para fundaciones	Metros cúbicos	11,05
Asentamiento / Cimiento de Hormigon		Unidad Medida Global	
44	Construccion de Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20 en Aulas con Zapata (0,80x0,80x1,00)	Metros cúbicos	8,09
45	Construccion de Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,20)	Metros cúbicos	10,10
46	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	Metros cuadrados	129,16
47	Colocacion de Cabreada metálica	Metro lineal	29,10
48	Construccion de techo de Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil "C". Según detalle de plano	Metros cuadrados	129,16
49	Colocación de Cumbreira	Metro lineal	12,80

	Mamposteria	Unidad Medida Global	
50	Mampostería de elevación de ladrillo hueco	Metros cuadrados	12,00
	Revoques	Unidad Medida Global	
51	Revoque de Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	120,00
52	Revoque De pilares y vigas en galería	Metro lineal	40,00
53	Revoque de zonas deterioradas	Metros cuadrados	40,00
	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	
54	Servicio de instalacion de puerta tablero de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	2,00
55	Servicio de instalacion de ventana tipo blindex 1.78 x 0.89 con perfil de aluminio.	Unidad	6,00
56	Servicio de instalacion de rejas externa cuadriculada (1,80x1,10)	Unidad	6,00
	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	
57	Retiro de pisos existente	Metros cuadrados	99,60
58	Contra piso y carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	99,60
59	Cerámico en aulas y galería, Esmaltado de alto trafico (Incluye Zocalo)	Metros cuadrados	99,60
60	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común (0,80 m de ancho)	Metros cuadrados	31,40
61	Regularizacion de piso existente de H°A° frente a galeria con terminacion fratachado	Metros cuadrados	12,46
	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Unidad Medida Global	

62	Instalacion de Canaletas	Metro lineal	25,30
63	Instalacion de Bajadas	Metro lineal	16,50
64	Registro pluvial de rejilla de hierro de varilla conformada Ø 10 mm c/3 cm. con marco de Perfil "L" 3/4"x1/8". Con tramo de caño para salida pluvial.(según plano)	ml	20,43
	Instalacion de Aire Acondicionados	Unidad Medida Global	
65	Renovación total de Tablero Seccional	Unidad	1,00
66	Conexión de ANDE	Unidad	1,00
67	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad	2,00
68	Servicio de provision de Artefactos eléctricos interior (Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	Unidad	8,00
69	Servicio de provision de Artefactos eléctricos exterior (Elementos Fluorescentes led de 40 whtas)	Unidad	4,00
	Instalacion de Aire Acondicionados	Unidad Medida Global	
70	Instalacion de Aire Acondicionados en aulas	Unidad	4,00
	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	
71	Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	2,00
	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	
72	Servicio de Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos	Metros cuadrados	297,80
73	Servicio de Pintura esmalte sintético para aberturas	Metros cuadrados	24,35
74	Servicio de Pintura de canaletas y bajadas , antióxido y pintura final.	Metro lineal	20,90
	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	

75	Servicio de Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1,00
----	--	----------------------	------

Lote 9

Obra: Reparacion total de aulas y pista deportiva en tinglado			
Ubicación: Esc. Bas. N.º 3589 - Daniel Santa Cruz			
Distrito: Presidente Franco			
N.º	Descripción	Unidad	Cantidad
Trabajos Preliminares			
1	Cartel de Obra 1,50 x 2,00 m (Obs.: estructura metálica)	m2	3,00
2	Demolición de Muralla existente	ml	39,00
3	Demolición de cantero existente y excavación para escalera planta baja	gl	1,00
4	Demolición de Losa baja 4x4 y pilares existente con retiro de material demolido	gl	1,00
5	Demolición y retiro de techo de chapa y cielo raso - Pabellon - A	gl	1,00
6	Retiro de pisos existente Pabellon A	m2	488,00
7	Demolicion y retiro de ventanas Pabellon A	m2	11,70
8	Demolicion de canteros exteriores Pabellon A	m2	42,16
9	Demolición y retiro de Pisos, azulejos y artefactos baños de direccion - Pabellon A	gl	1,00
10	Retiro de pisos existente - Pabellon B	m2	197,20
11	Demolición y retiro de techo de tejas con tirantes Pabellon Pre-Escolar	gl	1,00
12	Demolicion de techo de tejas Aulas prescolar	m2	98,55
Muralla			
13	Excavación para zapatas	m2	2,98
14	Zapata 50x50x40 de HºAº	m3	1,70
15	Pilar de 13x25cm de HºAº para muralla	m3	2,04

16	Encadenado inferior de H°A° de 13*20cm para muralla	ml	40,00
17	Muralla de mampostería de ladrillo hueco	m2	120,00
18	Revoque de Muralla	m2	237,80
Acceso Principal			
19	Muro de 0,30 de ladrillo común	m2	5,60
20	Contrapiso de Cascotes para acceso	m2	13,10
21	Carpeta para piso de Acceso Principal	m2	13,10
22	Piso tipo porcelanato	m2	13,10
23	Pintura de paredes con enduido texturado de paredes	m2	35,25
24	Puerta de vidrio blindex 10mm incluye accesorios con cerradura (1,90x2,10)	m2	3,99
25	Jardinería con piedras conto rodado	m2	6,80
26	Piso canto rodado en veredas	m2	373,93
27	Letras corporeas Inoxidable - Acceso Principal	m2	1,80
Acceso Secundario			
28	Poda de arbol existente	gl	1
29	Muro de 0,30 de ladrillo común	m2	5,60
30	Relleno de tierra colorada	m3	36,00
31	Puerta metálica doble	m2	3,36
32	Piso canto rodado en acceso secundario	m2	18,00
33	Barandas metalicas de proteccion	m2	9,84
Escaleras y Rampas para minusválidos			
34	Regularizacion de rampas existentes con carpeta de cemento	ml	32,00
35	Regularizacion de escaleras	gl	1,00
36	Muro de 0,30 de ladrillo común para rampa 1	m2	40,40
37	Muro de 0,30 de ladrillo común para rampa 2	m2	18,00

38	Relleno para rampa 1	m3	36,36
39	Relleno para rampa 2	m3	16,20
40	Contrapiso de Cascotes para rampa 1	m2	44,04
41	Contrapiso de Cascotes para rampa 2	m2	26,04
42	Carpeta para piso de rampa de a=1,20m para minusválidos. Desnivel h=2,20m	m2	44,04
43	Carpeta para piso de rampa de a=1,00m para minusválidos. Desnivel h=1,30m	m2	26,04
Escalera para patio y salon de informatica			
44	Muro de nivelacion de 0,30 de ladrillo común	m2	10,33
45	Contrapiso de Cascotes para acceso sala de informatica	m2	22,12
46	Excavación para zapatas	m3	4,32
47	Zapatas de H° A° (1,20x1,20)	m3	2,20
48	Pilares de H° A° (0,25x0,25)	m3	0,60
49	Losa de H° A°	m3	2,20
50	Carpeta para piso de escalera	m2	56,43
51	Barandas metalicas para rampas	m2	18,70
52	Piso esmaltado	m2	56,43
53	Pintura antioxido de barandas metalicas	m2	35,25
Revoque de paredes, pilares y vigas			
54	Retiro de revoque en zonas deterioradas o afectadas por la humedad	m2	126,60
55	Revoque de paredes con hidrófugo (aulas)	m2	72,60
56	Revoque de Cielo Razo (Losa) con hidrófugo (aulas)	m2	54,00
57	Refuerzo de pared con hierro Z en zonas indicadas por la fiscalización	gl	1,00
58	Revoque de pilares	m2	25,50
59	Revoque de Vigas	m3	24,50

	Pabellon A		
60	Carpeta de nivelación	m2	488,00
61	Coloc. De piso cerámico en aulas y galería (PEI-4) Esmaltado de alto trafico	m2	488,00
62	Zócalo cerámico	ml	260,00
63	Azulejos esmaltado en baño de direccion	m2	22,89
64	Pisos esmaltados para baño de direccion	m2	4,05
65	Artefactos sanitarios con accesorios de baños en direccion	gl	1,00
66	Techo: Fabricación y montaje de estructura metálica resistente principal de caño 100x60x2mm cada 1,50m y correas de caño 40x80x1,80mm cada 1,20m	m2	494,00
67	Techo: Provisión y colocación de paneles de chapa trapezoidal termo acusticas con nucleo de poliestireno- e=30mm galvalum parte superior y prepintado marfil parte inferior	m2	494,00
68	Ventana de vidrio blindex con carpinteria de aluminio - exterior	m2	11,70
69	Ventana de vidrio blindex con carpinteria de aluminio - pasillo	m2	15,00
70	Rejas en ventanas exterior	m2	11,70
71	Retiro de aberturas	un	12,00
72	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	un	3,00
	Pabellon B		
73	Carpeta de nivelación	m2	197,20
74	Coloc. De piso cerámico en aulas y galería (PEI-4) Esmaltado de alto trafico	m2	197,20
75	Zócalo cerámico	ml	104,00
76	Guarda Obra Baldozón de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común (0,80 m de ancho)	m2	49,20
77	Colocación de aislación de losa	m2	197,00
78	Cabreada metálica	ml	68,25
79	Cumbrera	ml	21,70
80	Techo chapa zinc trapezoidal sobre estructura metálica N° 26. sobre losa de aulas	m2	215,63

81	Reemplazo de Vidrios dobles rotos	m2	12,00
Pabellon C			
82	Colocación de aislación de losa	m2	230,00
83	Cabreada metálica	ml	87,50
84	Cumbrera	ml	26,35
85	Techo chapa zinc trapezoidal sobre estructura metálica N° 26. sobre losa de aulas	m2	230,00
Aula Pre-Escolar			
86	Revoques - De paredes interior y exterior con hidrófugo	m2	154,00
87	Puerta metálica de 1,10 x 2,50 con marco y herrajes	gl	1,00
88	Reemplazo de Vidrios dobles rotos	m2	5,00
89	Canaletas y Bajadas	ml	27,50
Sala de Informatica			
90	Mampostería de ladrillo hueco	m2	24,21
91	Colocación de puerta metálica doble	gl	1,00
92	Revoque de mampostería	m2	48,42
93	Carpeta de nivelación	m2	91,00
94	Coloc. De piso cerámico en aulas y galería (PEI-4) Esmaltado de alto trafico	m2	91,00
95	Zócalo cerámico	ml	37,20
Sanitarios - Salon de Informatica			
96	Plomería de baños	gl	2,00
97	Azulejos de baños	gl	44,00
98	Colocación de artefactos accesorios nuevos de baños	gl	6,00
99	Carpeta de nivelación	m2	26,20
100	Coloc. De piso cerámico en aulas y galería (PEI-4) Esmaltado de alto trafico	m2	26,20
101	Zócalo cerámico	ml	15,85

	Trabajos de Herrería		
102	Reja cuadriculada externa para ventanas	un	9,00
103	Vallado para tinglado con caños redondos y malla metálica 4	m2	118,00
104	Pasa mano de rampas	m2	46,72
105	Pasa mano de escaleras	m2	8,00
106	Puerta metálica doble	m2	3,36
107	Portón de estructura metálica	m2	5,75
	Techo acceso principal		
108	Techo chapa zinc sobre estructura metálica N° 26. para Acceso Principal - Incluye Cenefa de chapa trapezoidal pre pintada	m2	20,30
	Desagüe pluvial		
109	Canaletas	ml	43,40
110	Bajadas	ml	21,00
	Instalación Eléctrica		
111	Renovación total de Tablero Seccional Pabellon A - B - C	un	1,00
112	Conexión de ANDE	gl	1,00
113	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cabling de 2 mm y 4 mm para artefactos)	un	4,00
114	Artefactos eléctricos dobles interior (2 Fluorescentes led de 18 watts)	un	14,00
115	Artefactos eléctricos exterior (1 Elementos Fluorescentes led de 18 watts)	un	6,00
116	Instalacion de Aire Acondicionados en aulas	un	14,00
	Pintura		
117	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos - Pabellon A	m2	299,15
118	Pintura de Aberturas - Pabellon A	m2	24,57
119	Pinturas de Canaletas y Bajadas - Pabellon A	ml	150,00
120	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos incluye zocalos - Aulas preescolar	m2	154,00

121	Pintura de Canaletas y Bajadas - Aulas Preescolar	ml	27,50
122	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos - Pabellon B	m2	299,15
123	Pintura de zócalo con esmalte sintético	m2	133,15
124	Pintura con esmalte sintético para aberturas	m2	20,58
125	Pizarrón con marco y porta tiza	un	8,00
126	Pintura canaletas y bajas , antióxido y pintura final.	ml	64,40
127	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos - Salon de Informatica	m2	131,75
128	Pintura deportiva de pista (cancha)	m2	434,28
	Limpieza final		
129	Limpieza final y retiro de escombros y desechos	gl	1,00

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 "ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico", y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), vínculo "Marco Legal/Documentos de Interés", desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 "Accesibilidad", del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Descripción

NO APLICA

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

- Ing. Líder Jiménez - Secretario de Obras
- Mediante la presente contratación se pretende dar comodidad a la comunidad educativa de los diferentes distritos departamento de Alto Paraná y una buena infraestructura para los estudiantes.
- El presente llamado se trata de un llamado periódico y planificado junto a la Supervisión departamental de Educación ante las necesidades expuestas por la distintas Instituciones Educativas en la microplanificación.-
- Las especificaciones técnicas están establecidas por el Ministerio de Educación y Cultura.-

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños		
Plano o Diseño N°	Nombre del Plano o Diseño	Propósito
	SE ENCUESTRAN ANEXADAS EN EL SICP	

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Periodo de Construcción **90 (NOVENTA DIAS)** días corridos.

Dicho plazo se contará a partir de la fecha de recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que deberá emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:

- a) La aprobación de autoridades públicas competentes
- b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP
- c) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista

Lugar: La obra de Construcción:

La **RECEPCIÓN PROVISORIA** de las Obras será: **POR EL TOTAL**. Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el Contratista notificará por escrito simultáneamente a la Contratante y al Fiscal de Obra sobre la finalización de los mismos.

La Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los 30 (treinta) días de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado. Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisito

Lugares a ser ejecutada la obra

N°	Institucion	Obra	Distrito	LOTES
1	Escuela Básica N° 6672 Acosta Ñu	Construcción de Muralla	Ciudad del Este	1
2	Colegio Nacional Defensores del Chaco	Construcción de 3 Aulas		
3	Escuela Básica N° 5442 San Blas	Construcción de muralla		
1	Escuela Basica N° 2417 San Antonio	Construccion de sala comedor	Hernandarias	2
2	Escuela Basica N° 3499 Santa Barbara	Construccion de sala comedor		
3	Escuela Basica N° 7987 Virgen de Caacupe	Construccion de sala comedor		
1	Escuela Basica N° 5494 Doña Josefina Pla	Construccion de 1 aula preescolar	Minga Guazu	3
2	Escuela Basica N° 5494 Doña Josefina Pla	Construccion de 1 aula		
3	Escuela Basica N° 3599 San Jose	Construccion de 1 Sanitario		
4	Escuela Basica N° 872 Prof. Hortencia Baez De Duarte	Construccion de 1 Sanitario		
1	Escuela Basica N° 5960 Dr. Jose Rodriguez de Francia	Construccion de 2 Aulas	Santa Fe del Parana	4
1	Escuela Basica N° 3176 Santo Domingo	Construccion de 1 Tinglado	Itakyry	5
2	Escuela Basica N° 7053 Niños Martires de Acosta Ñu	Construccion de 1 Tinglado		
1	Escuela Basica N° 1634 Grla. Bernardino Caballero	Construccion de 1 Tinglado	Juan León Mallorquín	6
1	Escuela Basica N° 7944 San Jose	Construccion de 1 Aula	Tavapy	7
2	Colegio Nacional Monseñor Agustin Van Aaken	Construccion de 1 aula		
3	Colegio Nacional Sagrado Corazones	Construccion de 1 Tinglado		
4	Escuela Basica N° 3821 San Roque Gonzalez de Santa Cruz	Construccion de 1 pista de formacion		
1	Escuela Basica N° 6924 Maria Auxiliadora	Reparacion de 4 Aulas	Ciudad del Este	8
2	Escuela Basica N° 3601 Paraguay - España	Reparacion de 2 Aulas	Los cedrales	
1	Escuela Basica N° 3589 Daniel Santa Cruz	Reparacion Total (Reparacion de 3 aulas, reparacion de muralla, mantenimiento de pista)	Pdte. Franco	9

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
<i>Certificado 1</i>	<i>Certificado de Obra</i>	<i>Noviembre 30</i>
<i>Certificado 2</i>	<i>Certificado de Obra</i>	<i>Diciembre 29</i>
<i>Certificado 3</i>	<i>Certificado de Obra</i>	<i>Enero 31</i>

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del consorcio constituido.

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: <https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar>

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: *10 días corridos* contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

Se admitirá la sustitución de este fondo equivalente al 5 %, previa presentación de una póliza de seguros por el monto total del fondo de reparo, emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas en el territorio nacional. La póliza tendrá una vigencia por un plazo que exceda en treinta días contadas a partir de la recepción definitiva de las obras.-

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato].

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato.
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 5% sobre el monto del contrato

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

- a. Fenómenos naturales;
- b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;
- c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;
- d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
- e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

$$nRm = Pmo [\acute{O} AK (lkm) - 1k - 1 lko]$$

Rm: monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios básicos.

A k : Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del índice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

lkm: Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, mediante nota dirigido a la máxima autoridad institucional con acuse mesa entrada en la UOC (medio físico) bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si la entrega de los servicios se encuentra atrasada respecto al cronograma de entrega. El reajuste tendrá aplicación sobre los servicios entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad Institucional. En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de ejecución indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a la fecha establecida en dicho contrato.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 30 días hábiles, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura con las documentaciones requeridas más arriba.-

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:

Se prevé un anticipo del 5%, en el caso de que una MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresas), resultare adjudicada o beneficiada (art. 188 de la Ley de presupuesto 7050/23).

Los anticipos estarán vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

1. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato

2. Dirección: Gobernación de Alto Paraná - Secretaría de Hacienda.

3. Horario de atención: 07:00 a 13:00 hs

4. Oficina y/o departamento: Secretaría de Hacienda

5. Responsable de la recepción: Secretaría de Hacienda

6. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de Inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar el dentro de los 10 días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. De constatare defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

7. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: cada Nota de Remisión se deducirá en el mismo porcentaje del cobro del anticipado hasta la devolución.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realice el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar

treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizarán cada 30 días y se labrará un acta de medición que servirá de base a la expedición del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante como mínimo a los 10 días de la verificación y deberá ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la Institución.-

Pago de cuotas mensuales

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

- El monto de amortización por pago de anticipo,
- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,
- Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública,
- Intereses por mora,
- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: *en la sede de la Gobernación de Alto Paraná - Avda. Bernardino Caballero y Rogelio B.*

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La entrega de la obra será total.-

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0,05% del monto del contrato por cada día de atraso en la ejecución de la Obra. El monto máximo de las multas es el 10% de monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje en la garantía de fiel cumplimiento de contrato será considerado como motivo de rescisión de contrato por parte del contratista.-

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

conforme a lo establecido en la Ley N° 7050 del Presupuesto General de Nación Art. 190.-

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

El lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción será en el sitio de obras a cargo y exclusiva responsabilidad del Contratista

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes condiciones:

La verificación será realizada por el fiscal de obras de la Gobernación.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

5 (cinco) días

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

NO APLICA

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: *Total*

- Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes:
- Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique un plazo menor: *No aplica*
- Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: *Si corresponde.*
- Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: *No aplica.*

Recepción definitiva de las obras

- 1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 1 mes, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.
- 2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 1 mes

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

- Por incumplimiento del contratista
- Por quiebra o insolvencia
- Cuando el valor de la multa supere el monto de la garantía del contrato
- Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por más de 60 días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.
- Por fraude o colusión debidamente comprobado del contratista desde la adjudicación hasta la finalización del contrato.
- Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.
2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:
 - (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;
 - (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
 - (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
 - (iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
- (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

