ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268

TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

"PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS PARAGUAYAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN" (LEASING OPERATIVO)

ADENDA N° 1

Asunción, 11 de mayo del 2011

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con referencia al llamado a la Precalificación de Empresas Paraguayas para la Ejecución de Proyectos y Construcción de Líneas Aéreas y Subterráneas de Media Tensión" (Leasing Operativo), comunicamos la siguiente sustitución:

- Página N° 29, por la página N° 29 Rev. 1 de la Sección III – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones.

Les saludamos atentamente,

ANDE

Este es un documento para UOC

Fecha de subida: 13/05/2011 10:47:03

	una roldana.	
17	Grapas de tendido a mordazas paralelas (ranas) para cabo de 3/8".	2
18	Herramientas hidráulica para compresión de conectores, con juego de matrices.	1
19	Dinamómetro para el tensado del mensajero (capacidad 3000 Kg.). Con Certificado de Contrastacion emitido por el INTN	1
20	Termómetro. Con graduacion en Celsius de 0º a 50º, con graduación visible de 1º	2
21	Un aparejo a cadena o cabrestante tipo Tirfor con cabo de Aº para soportar esfuerzos de 2.000 kg, como mínimo.	1
22	Equipos apropiados para las mediciones de secuencia de fases.	1
23	Equipos apropiados para las mediciones de puesta a tierra. Certificado por ANDE.	1
24	Camión grúa con canasta aislada para trabajos con técnicas de líneas vivas y apoyo a los trabajos de tendido	1
25	Camion Grua para 3500 Kgs minimo	1
26	Grilletes varias medidas	1
27	Radio Comunicación Portátil (alcance mínimo efectivo 3 km). Dos de ellos deberá contar con auricular y transmisión sensible a la voz (opción de operar con manos libres total)	1
28	Caballetes porta bobina	3
Observación: Además el Contratista deberá contar con los equipos y herramientas básicas para el montaje de líneas convencionales de Media y Baja Tensión		

17	Gancho para cuerda	2
18	Guante de cuero para protec. de guante de goma	2
19	Guante de goma para LV	2
20	Manga de goma para LV	2
21	Mangote	2
22	Manta con entalle	6
23	Escalera de fibra de vidrio de 12 m peldaño aislado	2
24	Escalera de fibra de vidrio de 7 m	1
25	Mordaza para cable de hasta 150 mm	2
26	Mordaza para cable de hasta 250 mm	1
27	Mordaza para cable de hasta 70 mm	2
28	Pértiga de amarre de 32x2500 mm	1
29	Pértiga de maniobra de 32x2500 mm	1
30	Pértiga de tracción con espiral	3
31	Pérdiga garra 38x2500 mm	2
32	Pérdiga garra 64x3600 mm	1
33	Pértiga prendedor de conductor	1
34	Pinza manual a contacto	4
35	Plataforma fibra de vidrio	1
36	Tijera corta cable a distancia 32x2500	1
37	Roldanas	2
38	Silleta con collar de 64 mm de extensión	2
39	Silleta collar con extensión de 38 mm	1
40	Silleta de amarre	1
41	Silleta fija para plataforma	1
42	Tijera corta cable a distancia	1
43	Tijera para poda de rama	1
44	Cable aislado para bypass 25 kV	3
45	Prensa con resorte para punta bypass	6
46	Cinturón de seguridad con talabarte aislado	4
47	Cizalla con mango aislado	1

Oficina de Estudios y Proyectos
de Expansión de Distribución
Ing. Carlos Wenninger
DPE/PD

Este es un documento para UOC
Este es un documento para UOC
Este es un documento para UOC

Fecha de subida: 13/05/2011 10:47:03