LMCN PAC N° 43/2026 "PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA LA CSJ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 484337

CAPACIDAD FINANCIERA

a. Para contribuyente de IRE GENERAL.

Deberán cumplir con los siguientes parámetros:

- Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
  - Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años 2022, 2023, 2024.
- Endeudamiento: pasivo total/ activo total
  - No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años 2022, 2023, 2024.
- Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
  - El promedio de la sumatoria de los años 2022, 2023, 2024, no deberá ser negativo.

b. Para contribuyentes de IRE SIMPLE.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

- Eficiencia: (Ingreso/Egreso)
  - Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 2022, 2023, 2024.

c. Para contribuyentes de IRP.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

- Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
  - Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 2022, 2023, 2024.

d. Para contribuyentes de exclusivamente IVA General.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

- Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
  - Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 2022, 2023, 2024.

OFERENTES EN CONSORCIO: CADA MIEMBRO DEBE CUMPLIR CON CADA UNO DE ESTOS REQUISITOS.

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD FINANCIERA

a Balance General y Estados de Resultados de los años 2022, 2023, 2024, firmados por el contador, propietario y/o representante legal si correspondiere, acorde a las normas contables y a los modelos establecidos.
b Formulario 500 de los años 2022, 2023, 2024, correspondientes a la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.
c Formulario 501 de los años 2022, 2023, 2024, correspondientes a contribuyentes del IRE SIMPLE.
d Formulario 515 para contribuyentes de Renta Personal y Formulario 516 IRP RGC de los años 2022, 2023, 2024.
e Formulario 120 solo para contribuyentes del IVA General de los 36 (treinta y seis) meses, correspondiente a los años 2022, 2023, 2024.

EXPERIENCIA

1. El oferente deberá contar con contratos ejecutados y/o facturas de venta correspondientes al objeto de la presente contratación, que podrán corresponder a Instituciones Públicas y/o Empresas Privadas, cuya sumatoria de los siguientes años: 2023, 2024, 2025, deberá ser como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo del llamado. Se aclara que no es necesario contar con un contrato y/o factura por año.

- **OFERENTES EN CONSORCIO: EL SOCIO LÍDER DEBE CUMPLIR AL MENOS CON EL 60% (SESENTA POR CIENTO) DEL REQUISITO Y EL RESTO DE LOS SOCIOS CON AL MENOS EL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DE ESTE REQUISITO.**

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LA EXPERIENCIA

1. Copia de contratos ejecutados y/o facturas de venta correspondientes al objeto de la presente contratación, que podrán corresponder a Instituciones Públicas y/o Empresas Privadas, cuya sumatoria de los siguientes años: 2023, 2024, 2025, deberá ser como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo del llamado. Se aclara que no es necesario contar con un contrato y/o factura por año.

CAPACIDAD TÉCNICA

1 - El Oferente se hará responsable por todos los daños a los bienes de la Convocante, proveniente de hechos u omisiones voluntarios e involuntarios, resultantes de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante.
2 - Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

- **OFERENTES EN CONSORCIO: LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN FORMA COMBINADA DEBEN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS.**

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1 - Declaración Jurada en la que se manifieste que serán de entera responsabilidad del Contratista, todos los daños a los bienes de la Convocante, proveniente de hechos u omisiones voluntarios e involuntarios, resultantes de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante.

2 - Las especificaciones técnicas debidamente firmadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Descripción del Bien	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	**PROVISIÓN DE PLACAS DE MAMPARAS DIVISORIAS CIEGAS Y PERFILERIA DE ALUMINIO.**	• Provisión de mamparas de cartón prensado color arena, de espesor de 33 mm, divisorias ciegas de placas y perfilería de aluminio anodizado natural. • El material del perfil es una aleación a base de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. • El perfil inferior será de un perfil U de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso.	Metros cuadrados	EVENTO	1
2	**MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PLACAS DE MAMPARAS DIVISORIAS CIEGAS Y PERFILERIA DE ALUMINIO**	• Instalación conforme a requerimientos del ítem 1.	Metros cuadrados	EVENTO	1
3	**PROVISIÓN DE PLACAS DE MAMPARAS DIVISORIAS CON VIDRIOS Y PERFILERÍA DE ALUMINIO**	• Provisión de mamparas de cartón prensado color arena, de espesor de 33 mm, divisorias ciegas de placas y Perfilería de aluminio anodizado natural, conforme a las dimensiones solicitadas por la convocante según la orden de compra. • Vidrio crudo, incoloro de 6 mm con burlete de goma y contra vidrio para evitar las vibraciones. • El material del perfil es una aleación a base de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos y con tornillos para chapa y remaches entre tubos.	Metros cuadrados	EVENTO	1

		• El perfil inferior será de un perfil U de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso.			
4	**MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PLACAS DE MAMPARAS DIVISORIAS CON VIDRIOS Y PERFILERÍA DE ALUMINIO**	• Instalación conforme a requerimientos del ítem 3.	Metros cuadrados	EVENTO	1
5	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 0.70 METROS CON PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS**	• Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.70 metros de ancho. • ·Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizado cromado. • Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio. • Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio. • No se admitirá el uso de remaches. • Se proveerán e instalarán topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.	Unidad	EVENTO	1
6	**MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 0.70 METROS CON PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS**	• Instalación conforme a requerimientos del ítem 5	Unidad	EVENTO	1

7	**PROVISIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 0.80 METROS CON PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS**	• Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.80 metros de ancho. • Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizados cromados. • Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio. • Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio. • No se admitirá el uso de remaches. • Se proveerán e instalarán topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.	Unidad	EVENTO	1
8	**MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 0.80 METROS CON PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS**	• Instalación conforme a requerimientos del ítem 7	Unidad	EVENTO	1
9	**PROVISIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 0.90 METROS CON PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS**	• Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.90 metros de ancho. • Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizado cromado. • Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio. • Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio.	Unidad	EVENTO	1

		• No se admitirá el uso de remaches. • Se proveerán e instalarán topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.			
10	**MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 0.90 METROSCON PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS**	• Instalación conforme a requerimientos del ítem 9	Unidad	EVENTO	1
11	**PROVISIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 1.00 METRO CON PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS**	• Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 1.00 metro de ancho. • Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizados cromados. • Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio. • Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio. • No se admitirá el uso de remaches. • Se proveerán e instalarán topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.	Unidad	EVENTO	1
12	**MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARAS DE 1.00 METRO CON PERFILERIA DE**	• Instalación conforme a requerimientos del ítem 11	Unidad	EVENTO	1

	ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS				
13	**PROVISIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARA DE 0.70 METROS CON VIDRIO Y PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS**	• Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.70 metros de ancho. • Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizados cromados. • Vidrio crudo de 0.50 x 0.85 metros, incoloro de 6mm con burlete de goma y contra vidrio para evitar las vibraciones. • Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio. • Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio. • No se admitirá el uso de remaches • Se proveerán e instalarán topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.	Unidad	EVENTO	1
14	**MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DEMAMPARA DE 0.70 METROSCON VIDRIO Y PERFILERIA DEALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS**	• Instalación conforme a requerimientos del ítem 13	Unidad	EVENTO	1
15	**PROVISIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARA DE 0.80 METROS CON VIDRIO Y PERFILERIA**	• Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.80 metros de ancho. • Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizados cromados.	Unidad	EVENTO	1

	DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS	• Vidrio crudo de 0.70 x 0.85 metros, incoloro de 6mm con burlete de goma y contra vidrio para evitar las vibraciones. • Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio. • Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio. • No se admitirá el uso de remaches. • Se proveerán e instalarán topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.			
16	**MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARA DE 0.80 METROS CON VIDRIO Y PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS**	• Instalación conforme a requerimientos del ítem 15	Unidad	EVENTO	1
17	**PROVISIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARA DE 0.90 METROS CON VIDRIO Y PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS.**	• Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.90 metros de ancho. • Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizados cromados. • Vidrio crudo de 0.70 x 0.85metros, incoloro de 6mm con burlete de goma y contravidrio para evitar las vibraciones. • Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio. • Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio. • No se admitirá el uso de remaches.	Unidad	EVENTO	1

		• Se proveerán e instalarán topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.			
18	**MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DE MAMPARA DE 0.90 METROS CON VIDRIO Y PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS.**	• Instalación conforme a requerimientos del ítem 17	Unidad	EVENTO	1
19	**PROVISIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DEMAMPARA DE 1.00 METRO CON VIDRIO Y PERFILERIA DE ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS**	• Provisión de puertas de placas de mamparas de cartón prensado de 33mm de espesor, medidas de 2,10metros de altura por 1.00 metro de ancho. • Las placas serán de color arena con perfilería de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizados cromados. • Vidrio crudo de 0.70 x 0.85 metros, incoloro de 6mm con burlete de goma y contra vidrio para evitar las vibraciones. • Las fichas serán cromadas con base de asiento especial para insertar en la perfilería de aluminio. • Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el aluminio. • No se admitirá el uso de remaches. • Se proveerán e instalarán topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.	Unidad	EVENTO	1
20	**MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE PUERTAS DE PLACAS DEMAMPARA DE 1.00 METRO CON VIDRIO Y PERFILERIA DE**	• Instalación conforme a requerimientos del ítem 19	Unidad	EVENTO	1

	ALUMINIO, CERRADURAS Y ACCESORIOS CROMADOS				
21	**MESADA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE MAMPARAS CON VIDRIOS Y PERFILERIA DE ALUMINIO**	• Provisión de mesada de cartón prensado de espesor de 33mm, color arena con perfilería y cantonera de aluminio anodizado natural, así como el soporte de la mesada. • El material del perfil es una aleación a base de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras. • El vidrio será de 6 mm con burlete de goma y contra vidrio para evitar las vibraciones.	Metros cuadrados	EVENTO	1
22	**MANO DE OBRA PARA MESADA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE MAMPARAS CON VIDRIOS Y PERFILERIA DE ALUMINIO**	• Instalación conforme a requerimientos del ítem 21.	Metros cuadrados	EVENTO	1

- **MONTO MÍNIMO: G. 200.000.000 (GUARANIES DOSCIENTOS MILLONES).**
- **MONTO MÁXIMO: G. 400.000.000 (GUARANIES CUATROCIENTOS MILLONES).**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES